Obra
PROJETO DE ESCORAMENTO EMERGENCIAL DE CASA DE CULTURA MIGUEL JOSÉ PEREIRA EM SANTO AMARO DO SUL, SERVIÇO NÃO CONSTANTE NO ESCOPO DO CONTRATO E DEMAIS PEÇAS LICITATÓRIAS, ATENDENDO NOTIFICAÇÃO DE 07/10/2025, SB PENA DE PENALIZAÇÃO DESTA EMPRESA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul
ORSE - 07/2025 - Sergipe
DERPR - 03/2025 - Paraná

B.D.I.
26,52%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO**									**8.908,85**	**9,26 %**
1.1	73822/001	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m²	153,24	7,29	6,95	2,27	9,22	1.065,02	347,85	1.412,87	1,47 %
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	8	462,32	43,44	541,48	584,92	347,52	4.331,84	4.679,36	4,86 %
1.3	98526	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF 03/2024	UN	8	143,39	98,12	83,29	181,41	784,96	666,32	1.451,28	1,51 %
1.4	98529	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF 03/2024	UN	8	81,99	78,49	25,24	103,73	627,92	201,92	829,84	0,86 %
1.5	97643	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	15	28,22	27,38	8,32	35,70	410,70	124,80	535,50	0,56 %
2			**SERVIÇOS DE ESCORAMENTO**									**64.686,86**	**67,21 %**
2.1			**PREPARO DE FUNDAÇÕES PARA ESCORMAENTO**									**26.589,45**	**27,63 %**
2.1.1	101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	125	93,89	53,08	65,70	118,78	6.635,00	8.212,50	14.847,50	15,43 %
2.1.2	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	5	497,12	114,03	514,92	628,95	570,15	2.574,60	3.144,75	3,27 %
2.1.3	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024	M	62	33,36	35,04	7,16	42,20	2.172,48	443,92	2.616,40	2,72 %
2.1.4	13311	ORSE	Andaime metálico - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela	m²xmês	120	39,40	4,72	45,12	49,84	566,40	5.414,40	5.980,80	6,21 %
2.2			**ESCORAMENTO**									**36.515,41**	**37,94 %**
2.2.1	0000000337	Próprio	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO 1, COM PONTALETES REFORÇADOS, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO ATÉ 4,00N. AF 09/2020	UN	12	926,63	227,89	944,48	1.172,37	2.734,68	11.333,76	14.068,44	14,62 %
2.2.2	0000000338	Próprio	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO 2-PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF 09/2020	UN	28	500,08	4,93	627,77	632,70	138,04	17.577,56	17.715,60	18,41 %
2.2.3	0000000339	Próprio	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO 3 - PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF 09/2020	UN	2	436,81	4,93	547,72	552,65	9,86	1.095,44	1.105,30	1,15 %
2.2.4	0000000340	Próprio	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO 4 PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF 09/2020	UN	4,06	208,51	54,09	209,71	263,80	219,61	851,41	1.071,02	1,11 %
2.2.5	0000000341	Próprio	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO 5 - PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO	UN	1	2.019,49	346,01	2.209,04	2.555,05	346,01	2.209,04	2.555,05	2,65 %
2.3			**INSTALAÇÃO DE LONA PARA COBERTURA**									**1.582,00**	**1,64 %**

2.3.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	226	5,54	0,26	6,74	7,00	58,76	1.523,24	1.582,00	1,64 %
3			**ADMINSITRAÇÃO**									**22.653,60**	**23,54 %**
3.1	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	149,21	185,87	2,91	188,78	22.304,40	349,20	22.653,60	23,54 %
									Totais ->	**38.991,50**	**57.257,81**	**96.249,31**	

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

TATHYANE SANGALLI:57268215134

Assinado de forma digital por TATHYANE SANGALLI:57268215134
Dados: 2025.10.13 08:05:29 -04'00'

ARQ. TATHYANE SANGALLI - TS2 ARQUITETURA E RESTAURO LTDA EPP.
Diretora

Total sem BDI	**76.078,88**
Total do BDI	**20.170,43**
Total Geral	**96.249,31**