

03/10/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA
ITEM 01

RELAÇÃO DE ITENS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO				CUSTO TOTAL DO ITEM + BDI	INCIDÊNCIA DO ITEM (%)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	SUBTOTAL	CUSTO TOTAL DO ITEM		
1.0			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL ELÉTRICO							R\$ 376.183,35	94,94%
1.1	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 9.600,00	R\$ 1.512,96	2,80%
1.2	1	PROPRIO	Cabo MULTIPLEX # 4x16,00 mm²	M	3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 25.600,00	R\$ 4.034,56	7,48%
1.3	100621	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	und	63,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 176.400,00	R\$ 27.800,64	51,53%
1.4	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	und	126,00	R\$ 0,00	R\$ 463,98	R\$ 463,98	R\$ 58.461,48	R\$ 9.213,53	17,08%
1.5	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	und	63,00	R\$ 0,00	R\$ 42,24	R\$ 42,24	R\$ 2.661,12	R\$ 419,39	0,78%
1.6	101556	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	und	72,00	R\$ 0,00	R\$ 6,73	R\$ 6,73	R\$ 484,56	R\$ 560,93	0,14%
1.7	2	PROPRIO	Conector Derivação Perfurante 10-95- 1,5-10mm Cdp70	und	126,00	R\$ 0,00	R\$ 10,25	R\$ 10,25	R\$ 1.291,50	R\$ 1.495,04	0,38%
1.8	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	und	600,00	R\$ 0,00	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 2.796,00	R\$ 440,65	0,82%
1.9	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	und	63,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 3.150,00	R\$ 496,44	0,92%
1.10	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	und	63,00	R\$ 0,00	R\$ 17,84	R\$ 17,84	R\$ 1.123,92	R\$ 177,13	0,33%
1.11	101664	SINAPI	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	und	63,00	R\$ 0,00	R\$ 29,29	R\$ 29,29	R\$ 1.845,27	R\$ 290,81	0,54%

RCL INSTALACOES
ELETRICAS
LTDA:08965654000161

Assinado de forma digital por
RCL INSTALACOES ELETRICAS
LTDA:08965654000161
Dados: 2024.10.03 14:40:39
-03'00'

Assinado de forma digital
por NEIF
MEZZOMO:6
Dados: 2024.10.03 14:48:21 -03'00'

NEIF
MEZZOMO:6
3349548053

128

1.12	3	PROPRIO	Fita Isolante 3M Scotch 33+ - 19 mm x 20 m	und	10,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90	R\$ 20,90	R\$ 209,00	R\$ 32,94	R\$ 241,94 ✓	0,06%
1.13	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	m	700,00	R\$ 0,00	R\$ 4,14	R\$ 4,14	R\$ 2.898,00	R\$ 456,72	R\$ 3.354,72 ✓	0,85%
1.14	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	6,00	R\$ 0,00	R\$ 70,56	R\$ 70,56	R\$ 423,36	R\$ 66,72	R\$ 490,08 ✓	0,12%
1.15	4	PROPRIO	ldr 40a 4 Polos 30ma Weg Rdws-40-4	und	6,00	R\$ 0,00	R\$ 179,00	R\$ 179,00	R\$ 1.074,00	R\$ 169,26	R\$ 1.243,26 ✓	0,31%
1.16	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA: TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO CQM BETONEIRA 400 L. AF_09/2031	M³	63,00	R\$ 0,00	R\$ 586,51	R\$ 586,51	R\$ 36.950,13	R\$ 5.823,34	R\$ 42.773,47 ✓	10,79%
2.0			INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS NÃO PREVISTOS NO ITEM 1									
2.1	5	PROPRIO	LANÇAMENTO DE CABO MULTIPLEX 16MM	M	3.250,00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00	R\$ 6.500,00	R\$ 1.873,30	R\$ 8.373,30 ✓	2,11%
2.2	98533	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF 03/2024	CR	100,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.441,00	R\$ 6.441,00 ✓	1,63%
3.0			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO MAIS LIMPEZA DA OBRA									
3.1	6	PROPRIO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA TIPO NÍVEL 1, INCLUINDO ENGENHEIRO, MESTRE DE OBRA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO. ≥ R\$ 150.000,00 E ≥ 30 KM)	und	1,00	R\$ 1.443,98	R\$ 1.456,96	R\$ 2.900,94	R\$ 2.900,94	R\$ 836,05	R\$ 3.736,99 ✓	0,94%
3.2	7	PROPRIO	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	1.000,00	R\$ 0,75	R\$ 0,42	R\$ 1,17	R\$ 1.169,90	R\$ 337,17	R\$ 1.507,07	0,38%
										TOTAL		
										R\$ 396.241,71		

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO O BDI SERÁ DE		15,76%
PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO O BDI SERÁ DE		28,82%

RCL INSTALACOES ELETRICAS
 Assinado de forma digital
 por RCL INSTALACOES ELETRICAS
 LTDA:0896565400161
 0161
 Dados: 2024.10.03 14:40:57 -03'00'

Assinado de forma digital por NEIF MEZZOMO:6538349548053
 Dados: 2024.10.03 14:48:43 -03'00'



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
TELEFONE: 5534321100

NÚMERO DO PROCESSO
5991/2024

HORA / DATA
12:02 21/06/2024

APRESENTA SOLICITAÇÃO -

DADOS DO TITULAR

CGM: 78017
NOME / RAZÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS
SOCIAL: URBANOS

LOGRADOURO: INDEPENDENCIA, R
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: NAO INFORMADO

DADOS DA SOLICITAÇÃO

REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
ATENDENTE: VERA SUSSANA ESPINDOLA VARGAS

DESPACHO

Após a análise das planilhas apresentadas pela empresa foi encontrada divergência no item LIMPEZA FINAL DE OBRA, em uma das planilhas.


Arqª Fernanda S. Dellamora
CAU A 121523-8