

<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL		<b>MUNICÍPIO / UF</b> ROSÁRIO DO SUL / RS		<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Rua Amaro Souto, nº 2203		<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Capeamento Asfáltico R. Barão do Rio Branco - Trecho entre R. da Bica e R. Duque				
<b>DATA BASE</b> abr-26	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Capeamento Asfáltico R. Barão do Rio Branco - Trecho entre R. da Bica e R. Duque de Caxias			<b>BDI 1</b> 21,99%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Capeamento Asfáltico R. Barão do Rio Branco - Trecho entre R. da Bica e R. Duque de Caxias</b>									<b>249.853,73</b>
<b>1.</b>			<b>Rua Barão do Rio Branco</b>					-	<b>249.853,73</b>
<b>1.1.</b>			<b>Serviços Iniciais</b>					-	<b>18.118,93</b>
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	CP001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	2,00	2.343,25	BDI 1	2.858,53	5.717,06
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E	M2	4,50	494,70	BDI 1	603,48	2.715,66
1.1.3.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	1.895,54	4,19	BDI 1	5,11	9.686,21
<b>1.2.</b>			<b>Drenagem</b>					-	<b>18.908,75</b>
1.2.1.	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	33,00	9,74	BDI 1	11,88	392,04
1.2.2.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E	M3	11,88	14,18	BDI 1	17,30	205,52
1.2.3.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	TXKM	46,73	1,95	BDI 1	2,38	111,22
1.2.4.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	2,64	96,83	BDI 1	118,12	311,84
1.2.5.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400	M	33,00	173,77	BDI 1	211,98	6.995,34
1.2.6.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA	M3	5,65	25,94	BDI 1	31,64	178,77
1.2.7.	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS	UN	4,00	1.921,01	BDI 1	2.343,44	9.373,76
1.2.8.	SINAPI	101817	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE	M2	19,80	55,49	BDI 1	67,69	1.340,26
<b>1.3.</b>			<b>Capeamento Asfáltico</b>					-	<b>208.186,67</b>
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	CP004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. (BASEADO NA	M2	3.537,16	2,79	BDI 1	3,40	12.026,34
1.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	53,10	1,63	BDI 1	1,99	105,67
1.3.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	723,58	0,62	BDI 1	0,76	549,92
1.3.4.	COMPOSIÇÃO	CP002	REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE PEDRA EXISTENTE, UTILIZANDO CBUQ ESPALHADO	M3	56,87	1.241,32	BDI 1	1.514,29	86.117,67
1.3.5.	COMPOSIÇÃO	CP003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	49,25	1.371,09	BDI 1	1.672,59	82.375,06
1.3.6.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	TXKM	7.640,64	1,95	BDI 1	2,38	18.184,72
1.3.7.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	TXKM	3.540,16	0,74	BDI 1	0,90	3.186,14
1.3.8.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	456,91	1,63	BDI 1	1,99	909,25
1.3.9.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	6.226,19	0,62	BDI 1	0,76	4.731,90
<b>1.4.</b>			<b>Sinalização</b>					-	<b>4.639,38</b>
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	CP007	PLACA DE SINALIZAÇÃO (FAIXA DE PEDESTRE) - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E	UN	3,00	634,15	BDI 1	773,60	2.320,80
1.4.2.	COMPOSIÇÃO	CP008	PLACA ESMALTADA DUPLA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM -	UN	2,00	583,79	BDI 1	712,17	1.424,34
1.4.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M2	24,30	30,17	BDI 1	36,80	894,24

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ROSÁRIO DO SUL / RS

Local

02 de junho de 2026

Data

Nome: Bruno Lopes de Oliveira

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAURS 239.927

ART/RR: 14431073