


**PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA**

<b>MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO</b>		<b>CNPJ: 88.203.088/0001-90</b>			<b>ÁREA:</b>	23.400 m <sup>2</sup>
<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL				<b>BDI 1:</b>	22,47%
<b>LOCAL:</b>	COMUNIDADE DE ANJO DA GUARDA - DAVID CANABARRO/RS				<b>Ref. SINAPI E SICRO NÃO DESONERADO</b>	fevereiro de 2026

Item	FONTE	Descrição	Quantidade	Unid.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	TOTAL C/ BDI		TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	Material C/BDI	Mão de obra C/BDI	Material	Mão de obra	
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
1.2	SICRO 5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	10474	m <sup>2</sup>	R\$ 0,83	R\$ 1,0165	R\$ 0,9176	R\$ 0,0989	R\$ 9.610,94	R\$ 1.035,88	R\$ 10.646,82
<b>SUBTOTAL</b>									<b>R\$ 9.610,94</b>	<b>R\$ 1.035,88</b>	<b>R\$ 10.646,82</b>
<b>2. TERRAPLENAGEM (HORAS MAQUINAS)</b>											
2.1	SINAPI 5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	61,00	CHP	R\$ 221,41	R\$ 271,1608	R\$ 227,0158	R\$ 44,1450	R\$ 13.847,96	R\$ 2.692,85	R\$ 16.540,81
2.2	SINAPI 91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	46,00	CHP	R\$ 290,30	R\$ 355,5304	R\$ 319,8352	R\$ 35,6953	R\$ 14.712,42	R\$ 1.641,98	R\$ 16.354,40
<b>SUBTOTAL</b>									<b>R\$ 28.560,38</b>	<b>R\$ 4.334,83</b>	<b>R\$ 32.895,21</b>
<b>3. TRANSPORTE ESPALHAMENTO DE BRITA Nº 1</b>											
3.1	SINAPI 93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 (dtm: 10,5 km)	6.142,50	m <sup>3</sup> xkm	R\$ 2,65	R\$ 3,2455	R\$ 2,9271	R\$ 0,3184	R\$ 17.979,71	R\$ 1.955,77	R\$ 19.935,48
3.2	SINAPI 95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 (dtm:4,52 km)	2.644,75	m <sup>3</sup> xkm	R\$ 2,42	R\$ 2,9638	R\$ 2,6698	R\$ 0,2940	R\$ 7.060,95	R\$ 777,56	R\$ 7.838,51
3.3	SINAPI 4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (2,5 cm)	585,00	m <sup>3</sup>	R\$ 98,75	R\$ 120,9391	R\$ 120,9391	R\$ 0,00	R\$ 70.749,37	R\$ 0,00	R\$ 70.749,37
<b>SUBTOTAL</b>									<b>R\$ 95.790,04</b>	<b>R\$ 2.733,33</b>	<b>R\$ 98.523,37</b>
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 133.961,36</b>	<b>R\$ 8.104,04</b>	<b>R\$ 142.065,40</b>

David Canabarro, abril de 2026

Lauro Antônio Benedetti  
Prefeito Municipal

Junior Dalanhol  
Eng. Civil - CREA/RS 250796