

[illegible]

2.3.1	SICRO 4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	21,45	m²	R\$ 0,40	BDI 1	R\$ 0,49	R\$ 0,42	R\$ 0,07	R\$ 9,01	R\$ 1,50	R\$ 10,51
2.3.2	COTAÇÃO 01	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE IMPOSTOS (ICMS, PIS, COFINS)	0,0100	T	R\$ 4.059,23	BDI 1	R\$ 4.971,34	R\$ 4.971,34	R\$ 0,00	R\$ 49,71	R\$ 0,00	R\$ 49,71
2.3.3	SICRO 4011463	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	2,47	T	R\$ 213,46	BDI 1	R\$ 261,42	R\$ 257,57	R\$ 3,85	R\$ 636,20	R\$ 9,51	R\$ 645,71
2.3.4	COTAÇÃO 02	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70, COLETADO NA ANP, ACRESCIDO DE IMPOSTOS (ICMS, PIS, CONFINS)	0,16	T	R\$ 5.200,54	BDI 2	R\$ 5.995,18	R\$ 5.995,18	R\$ 0,00	R\$ 959,23	R\$ 0,00	R\$ 959,23
2.3.5	SICRO 5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	37,19	TxKM	R\$ 2,33	BDI 1	R\$ 2,85	R\$ 2,60	R\$ 0,25	R\$ 96,69	R\$ 9,30	R\$ 105,99
2.3.6	SICRO 5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	72,62	Txkm	R\$ 0,84	BDI 1	R\$ 1,03	R\$ 0,93	R\$ 0,10	R\$ 67,54	R\$ 7,26	R\$ 74,80
SUBTOTAL										R\$ 1.818,38	R\$ 27,57	R\$ 1.845,95
3.												
3.1		SINALIZAÇÃO VIARIA										
		Sinalização Vertical										
3.1.1	SICRO 5213571	PLACA EM AÇO PELÍCULA + III FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	1,26	M²	R\$ 462,09	BDI 1	R\$ 565,92	R\$ 459,70	R\$ 106,22	R\$ 579,22	R\$ 133,84	R\$ 713,06
3.1.2	SICRO M0962	TUBO EM AÇO GALVANIZADO E=2,00mm e D=50,80mm(2")	25	m	R\$ 30,16	BDI 1	R\$ 36,93	R\$ 36,93	R\$ 0,00	R\$ 923,25	R\$ 0,00	R\$ 923,25
3.1.3	SINAPI 94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	1	m³	R\$ 498,42	BDI 1	R\$ 610,41	R\$ 479,54	R\$ 130,87	R\$ 479,54	R\$ 130,87	R\$ 610,41
SUBTOTAL										R\$ 1.982,01	R\$ 264,71	R\$ 2.246,72
3.2		Sinalização Horizontal										
3.2.1	COMPOSIÇÃO 02	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE, TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COMMICROESFERAS DE VIDRO, E= 40CM	155,00	m²	R\$ 40,56	BDI 1	R\$ 49,67	R\$ 42,27	R\$ 7,40	R\$ 6.551,85	R\$ 1.147,00	R\$ 7.698,85
3.2.2	COMPOSIÇÃO 03	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFLATO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E= 10CM	62,44	m²	R\$ 6,92	BDI 1	R\$ 8,48	R\$ 7,75	R\$ 0,73	R\$ 483,91	R\$ 45,58	R\$ 529,49
SUBTOTAL										R\$ 7.035,76	R\$ 1.192,58	R\$ 8.228,34
SUBTOTAL										R\$ 9.017,77	R\$ 1.457,29	R\$ 10.475,06
4.		DISPOSIÇÕES FINAIS										
4.1	COMP MOB_02	DESMOBILIZAÇÃO (DMT=29,4Km, VM=60Km/h)	1	Unid.	R\$ 2.721,48	BDI 1	R\$ 3.333,00	R\$ 3.015,70	R\$ 317,30	R\$ 3.015,70	R\$ 317,30	R\$ 3.333,00
SUBTOTAL										R\$ 3.015,70	R\$ 317,30	R\$ 3.333,00
TOTAL										R\$ 435.945,94	R\$ 17.822,87	R\$ 453.768,81
Lauro Antônio Benedetti						Junior Dalanol						
Prefeito Municipal						Eng. Civil - CREA/RS 250796						