COMPOSIÇÕES

COMPOSIÇÃO 01		REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SESSÃO MAIOR QUE 2,5MM² E MENOR QUE 10MM², DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO			
Fonte	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficente**	**Valor**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0176	R$ 0,43
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0062	R$ 0,19
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M	M³	0,0450	R$ 4,42
				VALOR	**RS 5,04**

COMPOSIÇÃO 02		BALIZADOR LED			
Fonte	**Código**	**Dercrição**	**Unidade**	**Coeficente**	**Valor**
SAHMAF	REF. 1050-02	Balizador LED ornamental aletado (4 anéis), proteção em policarbonato prismatizado resistente a impactos, 50cm de altura, com sapata, galvanizado a fogo, com pintura eletrostática a pó cor preto texturizado aplicado em todo o conjunto, fornecimento e instalação. REF. 1050-02	UNI	1,00	R$ 550,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,18	R$ 29,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,44	R$ 78,05
				VALOR	**R$ 657,35**

COMPOSIÇÃO 03		POSTE DUPLO			
Fonte	**Código**	**Dercrição**	**Unidade**	**Coeficente**	**Valor**
SAHMAF	REF. 1031-03.	Poste curvo duplo, em tubo de aço, 3m de altura, haste central diâmetro 76mm, braços ornamentais tipo "C" diâmetro 38mm, com sapata, galvanizado a fogo, com pintura eletrostática a pó cor preto texturizado aplicado em todo o conjunto, inclui 04 chumbadores soldados e gabaritados conforme furação da sapata. REF. PA801/2. 02 luminárias decorativas em polietileno branco, com proteção UV, resistente a impactos, chapéu, detalhes e base em alumínio, com pintura epóxi preta, dimensões aproximadas 360x770mm, equipada com LED, potência nominal de 60W (tolerância ±10%), fluxo luminoso de 6000 lumens, eficiência luminosa de 100 lm/W, fator de potência de 0,91, temperatura de cor correlata (TCC) de 6.000K, multitensão de 100V a 240V, ângulo de abertura de 360°, expectativa de vida útil de 50.000h (LED com certificação LM80), com dispositivo de proteção contra surtos (DPS) externo ao driver, classe II, 12kA/10kV, com terminal de aterramento, conectores de engate rápido e garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, fornecimento e instalação.	UNI	1,00	R$ 2.770,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,18	R$ 29,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,44	R$ 78,05
				VALOR	**R$ 2.877,35**

COMPOSIÇÃO 04		POSTE SIMPLES			
Fonte	**Código**	**Dercrição**	**Unidade**	**Coeficente**	**Valor**

SAHMAF	REF. 1031-03.	Poste reto, em tubo de aço, 3m de altura, haste central diâmetro 60,3mm, com sapata, galvanizado a fogo, com pintura eletrostática a pó cor preto texturizado aplicado em todo o conjunto, inclui 04 chumbadores soldados e gabaritados conforme furação da sapata.. REF. PA800 01 luminária decorativa em polietileno branco, com proteção UV, resistente a impactos, chapéu, detalhes e base em alumínio, com pintura epóxi preta, dimensões aproximadas 360x770mm, equipada com LED, potência nominal de 60W (tolerância ±10%), fluxo luminoso de 6000 lumens, eficiência luminosa de 100 lm/W, fator de potência de 0,91, temperatura de cor correlata (TCC) de 6.000K, multitensão de 100V a 240V, ângulo de abertura de 360°, expectativa de vida útil de 50.000h (LED com certificação LM80), com dispositivo de proteção contra surtos (DPS) externo ao driver, classe II, 12kA/10kV, com terminal de aterramento, conectores de engate rápido e garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, fornecimento e instalação.	UNI	1,00	R$ 1.480,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,18	R$ 29,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,44	R$ 78,05
				VALOR	**R$ 1.587,35**

COMPOSIÇÃO 05		**NAMORADEIRA**			
Fonte	**Código**	**Dercrição**	**Unidade**	**Coeficente**	**Valor**
CONCREARTE		:Pergolado de concreto armado, com 2 pilares 15X15cm e 2 caibros de concreto 08X15cm, cobertura com suporte de tela de aço (apoio a planta trepadeira) e banco de concreto com base de cogogós de concreto, 40x40x8,5 cm - base assento. Incluso argamassa. Todo conjunto com tinta cor amadeirado (base PU) inclusa, fornecimento e instalação.	UNI	1,00	R$ 2.990,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,18	R$ 29,30
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R$ 59,76
				VALOR	**R$ 3.079,06**

COMPOSIÇÃO 06		**PERGOLADO EM CONCRETO**			
Fonte	**Código**	**Dercrição**	**Unidade**	**Coeficente**	**Valor**
CONCREARTE		Pergolado de concreto armado, dimensões externas de 5x5m, com 4 pilares de dimensões 20x20x300cm, 2 terças de 09x20x500cm e 7 caibros de 08x15x500cm. Todo conjunto em com tinta cor amadeirado (base PU) inclusa, fornecimento e instalação.	UNI	1,00	R$ 11.710,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,18	R$ 29,30
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,44	R$ 102,79
				VALOR	**R$ 11.842,09**

COMPOSIÇÃO 07		**BANCO CURVO S**			
Fonte	**Código**	**Dercrição**	**Unidade**	**Coeficente**	**Valor**
CONCREARTE		Banco curvo com estrutura e assento em concreto armado, fornecimento e instalação.	UNI	1,00	R$ 1.875,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,18	R$ 29,30
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R$ 29,88
				VALOR	**R$ 1.934,18**

COMPOSIÇÃO 08		**BANCO CITY COM ENCOSTO**			
Fonte	**Código**	**Dercrição**	**Unidade**	**Coeficente**	**Valor**
CONCREARTE		Banco com estrutura, assento e encosto em concreto armado. Dimensões 125x65x82cm. Cor cinza natural. Capacidade até três pessoas, fornecimento e instalação.	UNI	1,00	R$ 999,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,18	R$ 29,30
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R$ 29,88
				VALOR	**R$ 1.058,18**

COMPOSIÇÃO 09		MUROFLOR WAND SIMPLES			
Fonte	**Código**	**Dercrição**	**Unidade**	**Coeficente**	**Valor**
CONCREARTE		Bloco de concreto pré-fabricado, dentado e vazado, dimensões 38,5x38,5x25cm, cor cinza natural, fornecimento e instalação.	UNI	1,00	R$ 36,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R$ 24,83
				VALOR	**R$ 50,83**

COMPOSIÇÃO 10		BANCO CUBY FLOREIRA			
Fonte	**Código**	**Dercrição**	**Unidade**	**Coeficente**	**Valor**
CONCREARTE		Banco estrutura e assento em concreto armado, sem encosto e floreira em um dos lados. Cor cinza natural. Capacidade até três pessoas, fornecimento e instalação.	UNI	1,00	R$ 1.750,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,18	R$ 29,30
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R$ 29,88
				VALOR	**R$ 1.809,18**

COMPOSIÇÃO 11		LIXEIRA			
Fonte	**Código**	**Dercrição**	**Unidade**	**Coeficente**	**Valor**
CONCREARTE		Lixeira de concreto e metal. Estrutura central com prancha de concreto armado, 12x22x165 cm, pintada cor amadeirada, fornecimento e instalação.	UNI	1,00	R$ 1.750,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,18	R$ 29,30
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R$ 29,88
				VALOR	**R$ 1.809,18**

COMPOSIÇÃO 12		PISANTE RETANGULAR DE CONCRETO ARMADO L= 75cm, C= 30cm, e= 5cm			
Fonte	**Código**	**Dercrição**	**Unidade**	**Coeficente**	**Valor**
CONCREARTE		Pisante retangular de concreto armado, Largura 75cm, comprimento 30cm, espessura 5cm, pintado cor amadeirada, fornecimento e instalação.	UNI	1,00	R$ 126,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,18	R$ 29,30
				VALOR	**R$ 155,30**

gov.br
Documento assinado digitalmente
CHARLES HENRIQUE PIARDI FACHINI
Data: 19/03/2026 15:33:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br