PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Orçamento Base para Revitalização da Praça Dr. Orly Labarthe Alves.
Proprietário: Município de Esmeralda - RS.
Endereço: Av. Presidente Castelo Branco, s/n, Quadra 94, Bairro Centro, Esmeralda – RS.
Área da Obra: 2.151,37m².
SINAPI: Localidade: Porto Alegre - Não Desonerada / Mês referência: Fevereiro / 2026.
Valor do BDI: 20,34%.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R$)	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
						20,34%	
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	SINAPI - 103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022_PS	m²	2,25	463,76	558,09	1.255,70
						Subtotal	**1.255,70**
2		**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E LIMPEZA**					
2.1	SINAPI - 98524	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. AF_032024	m²	249,90	5,29	6,37	1.590,86
2.2	SINAPI - 98519	Revolvimento e limpeza manual de solo. AF_07/2024	m³	249,90	4,19	5,04	1.260,06
2.3	SINAPI - 92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. AF_10/2022	m²	133,45	83,45	100,42	13.401,55
2.4	SINAPI - 94264	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. AF_01/2024	m	47,60	42,72	51,41	2.447,08
2.5	SINAPI - 99814	Limpeza de superficie com jato de alta pressão. AF_04/2019	m²	993,27	1,74	2,09	2.079,82
						Subtotal	**20.779,37**
3		**ILUMINAÇÃO INSTALAÇÃO**					
3.1	SINAPI - 88247	Ajudante de eletricista com encargos complementares.	H	60,00	26,69	32,12	1.927,12
3.2	SINAPI - 88264	Eletricista (horista) com encargos complementares.	H	80,00	31,99	38,50	3.079,74
3.3	COMP. 01	Remoção de cabos elétricos, com sessão maior 2,5mm² e menor que 10mm², de forma manual com reaproveitamento.	m/L	18,40	5,04	6,07	111,60
						Subtotal	**5.118,46**
4		**MOBILIARIO URBANO (BANCOS, LIXEIRAS, PERGOLADOS E PISANTES)**					
4.1	SINAPI - 88309	Pedreiro com encargos complementares	H	80,00	29,88	35,96	2.876,61
4.2	SINAPI - 88316	Servente de obras (horista)	H	120,00	24,83	29,88	3.585,65
4.3	COMP. 05	Namoradeira	un.	1,00	3.079,06	3.705,34	3.705,34
4.4	COMP. 06	Pergolado em concreto	un.	1,00	11.842,09	14.250,77	14.250,77
4.5	COMP. 07	Banco curvo S	un.	1,00	1.934,18	2.327,59	2.327,59
4.6	COMP. 08	Banco city com encosto	un.	4,00	1.058,18	1.273,41	5.093,66
4.7	COMP. 09	Muriflor wand simples	un.	4,00	50,83	61,17	244,68
4.8	COMP. 10	Banco cuby floreira	un.	2,00	1.809,18	2.177,17	4.354,33
4.9	COMP. 11	Lixeira Cuby	un.	6,00	1.809,18	2.177,17	13.063,00
4.10	COMP. 12	Pisante retangular de concreto armado L= 75cm, C= 30cm, e= 5cm	un.	76,00	155,30	186,89	14.203,49
						Subtotal	**63.705,12**
5		**VEGETAÇÃO**					
5.1	SINAPI - 103946	Plantio de Grama Esmeralda ou São Carlos ou Curitibana, em Placas. AF_07/2024	m²	249,90	31,10	37,43	9.352,69
5.2	SINAPI - 98505	Plantio de forração. AF_05/2018	m²	31,04	65,85	79,24	2.459,73
						Subtotal	**11.812,42**
6		**ILUMINAÇÃO**					
6.1	COMP. 02	Balizador LED	un.	12	657,35	791,05	9.492,66
6.2	COMP. 03	Poste Duplo	un.	8	2877,35	3462,60	27.700,82
6.3	COMP. 04	Poste Simples	un.	8	1587,35	1910,22	15.281,74
						Subtotal	**52.475,22**

Valor TOTAL com BDI	**155.146,29**

VALOR DO REPASSE:	**R$ 125.714,29 (81,03%)**
VALOR DA CONTAPARTIDA:	**R$ 29.432,00 (18,97%)**

Esmeralda - RS, 17 de Março de 2026.

AILTON DE SA ROSA:72166517072

Assinado digitalmente por AILTON DE SA ROSA:72166517072
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR BANRISUL, OU=Presencial, OU=92702067000196, CN=AILTON DE SA ROSA:72166517072
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.19 16:54:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Municipio de Esmeralda - RS
C.N.P.J. 88.225.149/0001-10

gov.br
Documento assinado digitalmente
CHARLES HENRIQUE PIARDI FACHINI
Data: 19/03/2026 15:30:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Charles Henrique Piardi Fachini
Engenheiro Civil - CREA RS246041
Departamento de Engenharia / M- 1.418/4