



QUADRA DE FUTSAL NO ASSENTAMENTO NOVA ALIANÇA / INVERNADA DAS MULAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,95%(HORA) 69,29%(MÊS)					DATA: 18/03/2026	
Endereço: Assentamento Nova Aliança e Assentamento Nossa Senhora					CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI
ITEM	SINAPI fev/26	código	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	
1	PLACA DE OBRA					1.659,25
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	1.659,25
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					5.815,04
2.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	5.815,04
3	PISO DE CONCRETO					69.377,63
3.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	510,49	1.102,66
3.2	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	0,61	102,88
3.3	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	510,49	1.786,72
3.4	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	755,53	15.798,13
3.5	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	30,63	25.750,33
3.6	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	510,49	24.585,20
3.7	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	484,05	251,71





QUADRA DE FUTSAL NO ASSENTAMENTO NOVA ALIANÇA / INVERNADA DAS MULAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,95%(HORA) 69,29%(MÊS)					DATA: 18/03/2026	
Endereço: Assentamento Nova Aliança e Assentamento Nossa Senhora						
ITEM	SINAPI fev/26	código	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI
4	PINTURA					3.426,51
4.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	510,49	1,74
4.2	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	154,82	12,08
5	VIDROS					3.286,60
5.1	Composição	3	VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE MASSA E = 4MM - TCPO 08.810.8.2.1	M2	20,00	132,28
6	EQUIPAMENTOS					15.690,48
6.1	Composição	1	REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 - COMPOSIÇÃO Nº 103775	M2	396,90	17,59
6.2	Composição	2	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 - COMPOSIÇÃO Nº 103764	UN	1,00	5.649,37
TOTAL SERVIÇOS						99.255,51

Tupanciretã/RS, 18 de março de 2026.

Gustavo Herter Terra
Prefeito Municipal

Jonatan Patias Moura
Engenheiro Civil
CREA RS 248.363





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6E8B-CD85-F41F-BBAE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JONATAN PATIAS MOURA (CPF 031.XXX.XXX-76) em 18/03/2026 10:56:18 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GUSTAVO HERTER TERRA (CPF 486.XXX.XXX-72) em 19/03/2026 15:58:53 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/6E8B-CD85-F41F-BBAE>