Obra
PÓRTICO CRAS_v02_Abril 2026

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,32%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**DEMOLIÇÃO DO PÓRTICO EXISTENTE**									**1.058,58**	**5,91 %**
1.1	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2,416	115,65	104,45	39,32	143,77	252,35	94,99	347,34	1,94 %
1.2	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,294	287,90	260,07	97,84	357,91	76,46	28,76	105,22	0,59 %
1.3	210000	SBC	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS	UN	1	487,47	146,03	459,99	606,02	146,03	459,99	606,02	3,39 %
2			**FUNDAÇÕES**									**2.608,96**	**14,58 %**
2.1	101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	12	150,57	71,26	115,92	187,18	855,12	1.391,04	2.246,16	12,55 %
2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,95976	11,17	1,40	12,48	13,88	9,74	86,86	96,60	0,54 %
2.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,61184	14,22	4,94	12,73	17,67	12,90	33,25	46,15	0,26 %
2.4	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	1,32	134,10	57,57	109,14	166,71	75,99	144,06	220,05	1,23 %
3			**ALVENARIA PEDRAS**									**5.590,20**	**31,23 %**
3.1	00000068	Próprio	PAREDE EM ALVENARIA EM PEDRA FERRO 43X20 CM	M²	11	408,79	69,77	438,43	508,20	767,47	4.822,73	5.590,20	31,23 %
4			**TELHADO**									**7.479,73**	**41,79 %**
4.1	00000219	Próprio	COBERTURA COM ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI COM TELHA DO TIPO SHINGLE	M²	4,5	722,35	303,45	594,57	898,02	1.365,53	2.675,57	4.041,09	22,58 %
4.2	08.20.01	SUDECAP	FORRO DE MADEIRA EM ANGELIN	m²	4,9	193,61	58,72	181,97	240,69	287,73	891,65	1.179,38	6,59 %
4.3	92584	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,2	805,04	206,58	794,24	1.000,82	454,48	1.747,32	2.201,80	12,30 %
4.4	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	2	11,72	1,67	12,90	14,57	3,34	25,80	29,14	0,16 %

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/09/2026 14:51 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pcbfe1c20d634a

4.5	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	2	11,39	1,67	12,49	14,16	3,34	24,98	28,32	0,16 %
5			**ELÉTRICA**									**1.160,90**	**6,49 %**
5.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25	11,16	6,95	6,92	13,87	173,75	173,00	346,75	1,94 %
5.2	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	51,63	25,38	38,80	64,18	25,38	38,80	64,18	0,36 %
5.3	97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1	88,57	22,72	87,39	110,11	22,72	87,39	110,11	0,62 %
5.4	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4	92,90	20,85	94,64	115,49	83,40	378,56	461,96	2,58 %
5.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30	4,77	1,48	4,45	5,93	44,40	133,50	177,90	0,99 %
									Totais ->	**4.660,13**	**13.238,24**	**17.898,37**	

Total sem BDI	**14.397,39**
Total do BDI	**3.500,98**
Total Geral	**17.898,37**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/09/2026 14:51 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pcbfe1c20d634a

Assinado eletronicamente por:
FLAINER SANTOS LOPES
***.527.580-**
30/09/2026 14:51:49
Assinatura digital avançada