



Obra
Pintura externa - Projeto Global

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Rio Grande
do Sul
SBC - 03/2025 - Rio Grande do
Sul
SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
26,68%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS INICIAIS									2.649,85	3,15 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2	457,68	36,66	543,12	579,78	73,32	1.086,24	1.159,56	1,38 %
1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	13	56,15	51,77	19,36	71,13	673,01	251,68	924,69	1,10 %
1.3	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	20	10,04	1,33	11,38	12,71	26,60	227,60	254,20	0,30 %
1.4	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	30	8,20	6,18	4,20	10,38	185,40	126,00	311,40	0,37 %
2			ESTRUTURAS METÁLICAS									35.063,20	41,65 %
2.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	812	9,41	7,38	4,54	11,92	5.992,56	3.686,48	9.679,04	11,50 %
2.2	100744	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1624	11,64	5,30	9,44	14,74	8.607,20	15.330,56	23.937,76	28,44 %
2.3	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	40	28,55	28,95	7,21	36,16	1.158,00	288,40	1.446,40	1,72 %
3			PINTURA ACRÍLICA EXTERNA									21.137,26	25,11 %
3.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	886	1,96	1,73	0,75	2,48	1.532,78	664,50	2.197,28	2,61 %
3.2	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	200	1,57	1,48	0,50	1,98	296,00	100,00	396,00	0,47 %
3.3	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	m²	886	3,36	0,86	3,39	4,25	761,96	3.003,54	3.765,50	4,47 %
3.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	886	13,17	5,08	11,60	16,68	4.500,88	10.277,60	14.778,48	17,55 %
4			PINTURA ESQUADRIAS - INTERNO E EXTERNO									25.333,76	30,09 %
4.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	896	9,41	7,38	4,54	11,92	6.612,48	4.067,84	10.680,32	12,69 %

4.2	100744	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	896	11,64	5,30	9,44	14,74	4.748,80	8.458,24	13.207,04	15,69 %
4.3	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	40	28,55	28,95	7,21	36,16	1.158,00	288,40	1.446,40	1,72 %

Totais -> 36.326,99 47.857,08 84.184,07

Total sem BDI 66.477,33
Total do BDI 17.706,74
Total Geral 84.184,07

Município de Dois Irmãos/ RS
Setor de Engenharia