

MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS/ RS												BDI: 24,00%					
CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES - REFORÇO ESTRUTURAL												ENCARGOS: NÃO DESONERADOS					
Rua São Leopoldo, nº 1.231 - Bairro Primavera												BASE: SINAPI - 01/2026					
												SBC - 02/2026					
ORÇAMENTO																	
Item	Origem	Código	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTO TOTAL SEM BDI			CUSTOS UNITÁRIOS COM BDI			CUSTO TOTAL COM BDI		
						M. O. (R\$)	Material (R\$)	TOTAL (R\$)	M. O. (R\$)	Material (R\$)	TOTAL (R\$)	M. O. (R\$)	Material (R\$)	TOTAL (R\$)	M. O. (R\$)	Material (R\$)	TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS INICIAIS														
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	2,50	m²	34,21	428,75	462,96	85,53	1.071,88	1.157,41	42,42	531,65	574,07	106,05	1.329,13	1.435,18
1.2	SINAPI	74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM	9,00	m²	306,54	385,37	691,91	2.758,86	3.468,33	6.227,19	380,11	477,86	857,97	3.420,99	4.300,74	7.721,73
1.3	SINAPI	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS/ ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	20,00	m²	69,30	212,94	282,24	1.386,00	4.258,80	5.644,80	85,93	264,05	349,98	1.718,60	5.281,00	6.999,60
1.4	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA	24,10	m²	28,28	53,97	82,25	681,55	1.300,68	1.982,23	35,07	66,92	101,99	845,19	1.612,77	2.457,96
1.5	PRÓPRIO	12166-A	REMOÇÃO DE POLTRONAS/CADEIRA/ASSENTO DESPORTIVO, FIXADAS COM PARAFUSOS	139,00	un	6,17	1,87	8,04	857,63	259,93	1.117,56	7,65	2,32	9,97	1.063,35	322,48	1.385,83
1.6	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E ESTRUTURA), DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	69,30	m²	21,56	7,17	28,73	1.494,11	496,88	1.990,99	26,73	8,89	35,62	1.852,39	616,08	2.468,47
1.7	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	3,00	un	1,56	0,53	2,09	4,68	1,59	6,27	1,93	0,66	2,59	5,79	1,98	7,77
1.8	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL	55,80	m²	2,50	0,85	3,35	139,50	47,43	186,93	3,10	1,05	4,15	172,98	58,59	231,57
Total do Grupo 1.0															9.185,34	13.522,77	22.708,11
2.0			REFORÇO - SAPATAS														
2.1	SINAPI	96523	DEMOLIÇÃO DE PISO/ ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS)	11,86	m³	79,48	26,99	106,47	942,63	320,10	1.262,73	98,56	33,47	132,03	1.168,92	396,95	1.565,87
2.2	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	1,83	m³	256,11	530,45	786,56	468,68	970,72	1.439,40	317,58	657,76	975,34	581,17	1.203,70	1.784,87
2.3	SINAPI	97627	ESCAREAMENTO/ DEMOLIÇÃO DE SAPATAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE	0,65	m³	27,73	25,06	52,79	18,02	16,29	34,31	34,39	31,07	65,46	22,35	20,20	42,55
2.4	SIURB	3040070	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	224,00	un	11,99	2,26	14,25	2.685,76	506,24	3.192,00	14,87	2,80	17,67	3.330,88	627,20	3.958,08
2.5	SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATAS, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	17,68	m²	56,25	93,62	149,87	994,50	1.655,20	2.649,70	69,75	116,09	185,84	1.233,18	2.052,47	3.285,65

MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS/ RS												BDI: 24,00%					
CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES - REFORÇO ESTRUTURAL												ENCARGOS: NÃO DESONERADOS					
Rua São Leopoldo, nº 1.231 - Bairro Primavera												BASE: SINAPI - 01/2026					
												SBC - 02/2026					
ORÇAMENTO																	
Item	Origem	Código	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTO TOTAL SEM BDI			CUSTOS UNITÁRIOS COM BDI			CUSTO TOTAL COM BDI		
						M. O. (R\$)	Material (R\$)	TOTAL (R\$)	M. O. (R\$)	Material (R\$)	TOTAL (R\$)	M. O. (R\$)	Material (R\$)	TOTAL (R\$)	M. O. (R\$)	Material (R\$)	TOTAL (R\$)
2.6	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM	110,60	kg	0,22	9,02	9,24	24,33	997,61	1.021,94	0,27	11,18	11,45	29,86	1.236,51	1.266,37
2.7	SINAPI	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM	342,00	kg	0,05	7,77	7,82	17,10	2.657,34	2.674,44	0,06	9,63	9,69	20,52	3.293,46	3.313,98
2.8	PRÓPRIO	96556-B	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 40 MPA USINADO, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	7,60	m³	222,63	807,79	1.030,42	1.691,99	6.139,20	7.831,19	276,06	1.001,66	1.277,72	2.098,06	7.612,62	9.710,68
2.9	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA	1,00	m³	16,20	8,55	24,75	16,20	8,55	24,75	20,09	10,60	30,69	20,09	10,60	30,69
Total do Grupo 2.0															8.505,03	16.453,71	24.958,74
3.0			REFORÇO - PILARES														
3.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	7,90	m³	48,29	16,80	65,09	381,49	132,72	514,21	59,88	20,83	80,71	473,05	164,56	637,61
3.2	SIURB	3040070	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPOXI	956,00	un	11,99	2,26	14,25	11.462,44	2.160,56	13.623,00	14,87	2,80	17,67	14.215,72	2.676,80	16.892,52
3.3	SINAPI	97627	ESCAREAMENTO/ DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE	6,50	m³	27,73	25,06	52,79	180,25	162,89	343,14	34,39	31,07	65,46	223,54	201,96	425,50
3.4	SIURB	37503	HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	69,60	m²	6,63	2,33	8,96	461,45	162,17	623,62	8,22	2,89	11,11	572,11	201,14	773,25
3.5	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES/ VIGAS, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE	0,85	m³	12,91	11,67	24,58	10,97	9,92	20,89	16,01	14,47	30,48	13,61	12,30	25,91
3.6	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM	246,00	kg	0,80	9,34	10,14	196,80	2.297,64	2.494,44	0,99	11,58	12,57	243,54	2.848,68	3.092,22
3.7	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM	660,00	kg	0,12	7,79	7,91	79,20	5.141,40	5.220,60	0,15	9,66	9,81	99,00	6.375,60	6.474,60
3.8	SINAPI	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM	361,00	kg	0,05	7,77	7,82	18,05	2.804,97	2.823,02	0,06	9,63	9,69	21,66	3.476,43	3.498,09
3.9	SINAPI	87777	EMBOÇO PARA FECHAMENTO DE VAZADOS DE TIJOLOS, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE	13,00	m²	34,52	28,67	63,19	448,76	372,71	821,47	42,80	35,55	78,35	556,40	462,15	1.018,55
3.10	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM	85,60	m²	42,51	137,29	179,80	3.638,86	11.752,02	15.390,88	52,71	170,24	222,95	4.511,98	14.572,54	19.084,52

MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS/ RS												BDI: 24,00%					
CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES - REFORÇO ESTRUTURAL												ENCARGOS: NÃO DESONERADOS					
Rua São Leopoldo, nº 1.231 - Bairro Primavera												BASE: SINAPI - 01/2026					
												SBC - 02/2026					
ORÇAMENTO																	
Item	Origem	Código	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTO TOTAL SEM BDI			CUSTOS UNITÁRIOS COM BDI			CUSTO TOTAL COM BDI		
						M. O. (R\$)	Material (R\$)	TOTAL (R\$)	M. O. (R\$)	Material (R\$)	TOTAL (R\$)	M. O. (R\$)	Material (R\$)	TOTAL (R\$)	M. O. (R\$)	Material (R\$)	TOTAL (R\$)
3.11	PRÓPRIO	103672-C	CONCRETAGEM DE PILARES COM MICROCONCRETO, FCK = 40 MPA, SLUMP 220 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	8,90	m³	34,89	736,62	771,51	310,52	6.555,92	6.866,44	43,26	913,41	956,67	385,01	8.129,35	8.514,36
Total do Grupo 3.0															21.315,62	39.121,51	60.437,13
4.0			REFORÇO - LAJES														
4.1	SINAPI	100328	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS	16,00	m²	7,30	13,86	21,16	116,80	221,76	338,56	9,05	17,19	26,24	144,80	275,04	419,84
4.2	SINAPI	100389	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	16,00	m²	9,00	8,15	17,15	144,00	130,40	274,40	11,16	10,11	21,27	178,56	161,76	340,32
4.3	SINAPI	97627	ESCAREAMENTO/ DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE	2,35	m³	27,73	25,06	52,79	65,17	58,89	124,06	34,39	31,07	65,46	80,82	73,01	153,83
4.4	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE	35,90	m³	12,91	11,67	24,58	463,47	418,95	882,42	16,01	14,47	30,48	574,76	519,47	1.094,23
4.5	SIURB	37503	HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	46,54	m²	6,63	2,33	8,96	308,56	108,44	417,00	8,22	2,89	11,11	382,56	134,50	517,06
4.6	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM	394,00	kg	0,42	9,62	10,04	165,48	3.790,28	3.955,76	0,52	11,93	12,45	204,88	4.700,42	4.905,30
4.7	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM	586,00	kg	0,22	9,02	9,24	128,92	5.285,72	5.414,64	0,27	11,18	11,45	158,22	6.551,48	6.709,70
4.8	SINAPI	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM	67,00	kg	0,05	7,77	7,82	3,35	520,59	523,94	0,06	9,63	9,69	4,02	645,21	649,23
4.9	SINAPI	92798	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM	1.866,00	kg	0,02	9,19	9,21	37,32	17.148,54	17.185,86	0,02	11,40	11,42	37,32	21.272,40	21.309,72
4.10	SIURB	3040070	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	54,00	un	11,99	2,26	14,25	647,46	122,04	769,50	14,87	2,80	17,67	802,98	151,20	954,18
4.11	SINAPI	104774	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA PASSAGEM DE BARRAS DE AÇO (VIGA), DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	8,00	un	1,77	0,83	2,60	14,16	6,64	20,80	2,19	1,03	3,22	17,52	8,24	25,76
4.12	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM	135,28	m²	34,36	101,47	135,83	4.648,22	13.726,86	18.375,08	42,61	125,82	168,43	5.764,28	17.020,93	22.785,21
4.13	PRÓPRIO	92452-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METÁLICO	52,50	m²	23,52	92,69	116,21	1.234,80	4.866,23	6.101,03	29,16	114,94	144,10	1.530,90	6.034,35	7.565,25

MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS/ RS												BDI: 24,00%					
CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES - REFORÇO ESTRUTURAL												ENCARGOS: NÃO DESONERADOS					
Rua São Leopoldo, nº 1.231 - Bairro Primavera												BASE: SINAPI - 01/2026					
												SBC - 02/2026					
ORÇAMENTO																	
Item	Origem	Código	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTO TOTAL SEM BDI			CUSTOS UNITÁRIOS COM BDI			CUSTO TOTAL COM BDI		
						M. O. (R\$)	Material (R\$)	TOTAL (R\$)	M. O. (R\$)	Material (R\$)	TOTAL (R\$)	M. O. (R\$)	Material (R\$)	TOTAL (R\$)	M. O. (R\$)	Material (R\$)	TOTAL (R\$)
4.14	PRÓPRIO	103674-A	CONCRETAGEM DE VIGAS COM MICROCONCRETO, FCK = 40 MPA, SLUMP 220 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	26,50	m³	52,03	741,49	793,52	1.378,80	19.649,49	21.028,29	64,52	919,45	983,97	1.709,78	24.365,43	26.075,21
4.15	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE	1,00	m³	27,73	25,06	52,79	27,73	25,06	52,79	34,39	31,07	65,46	34,39	31,07	65,46
4.16	SINAPI	97629	RECORTE/ DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE - ALÇAPÃO ACESSO TELHADO	0,15	m³	12,91	11,67	24,58	1,94	1,75	3,69	16,01	14,47	30,48	2,40	2,17	4,57
4.17	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES - ALÇAPÃO ACESSO AO TELHADO	0,88	m²	37,96	615,81	653,77	33,40	541,91	575,31	47,07	763,60	810,67	41,42	671,97	713,39
4.18	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (02 DEMÃOS) - ALÇAPÃO	1,75	m²	14,01	10,26	24,27	24,52	17,96	42,48	17,37	12,72	30,09	30,40	22,26	52,66
Total do Grupo 4.0															11.700,01	82.640,91	94.340,92
5.0			RESERVATÓRIO														
5.1	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	12,00	m	0,43	0,15	0,58	5,16	1,80	6,96	0,53	0,19	0,72	6,36	2,28	8,64
5.2	SBC	014009	RETIRADA/ TRANSPORTE RESERVATÓRIO EXIST. COM CAMINHAO GUINDAUTO	5,00	h	21,13	144,00	165,13	105,65	720,00	825,65	26,20	178,56	204,76	131,00	892,80	1.023,80
5.3	SINAPI	91788	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	12,00	m	16,88	42,96	59,84	202,56	515,52	718,08	20,93	53,27	74,20	251,16	639,24	890,40
5.4	SINAPI	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	un	11,50	1.211,72	1.223,22	23,00	2.423,44	2.446,44	14,26	1.502,53	1.516,79	28,52	3.005,06	3.033,58
Total do Grupo 5.0															417,04	4.539,38	4.956,42
6.0			ARQUITETURA														
6.1	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS - INCLUSO ALÇAPÃO (MÍNIMO 1,00x1,00M)	55,80	m²	26,35	25,53	51,88	1.470,33	1.424,57	2.894,90	32,67	31,66	64,33	1.822,99	1.766,63	3.589,62
6.2	PRÓPRIO	100916-A	REINSTALAÇÃO LUMINÁRIA TIPO CALHA DE EMBUTIR	3,00	un	19,72	5,54	25,26	59,16	16,62	75,78	24,45	6,87	31,32	73,35	20,61	93,96

MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS/ RS												BDI: 24,00%					
CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES - REFORÇO ESTRUTURAL												ENCARGOS: NÃO DESONERADOS					
Rua São Leopoldo, nº 1.231 - Bairro Primavera												BASE: SINAPI - 01/2026					
												SBC - 02/2026					
ORÇAMENTO																	
Item	Origem	Código	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTO TOTAL SEM BDI			CUSTOS UNITÁRIOS COM BDI			CUSTO TOTAL COM BDI		
						M. O. (R\$)	Material (R\$)	TOTAL (R\$)	M. O. (R\$)	Material (R\$)	TOTAL (R\$)	M. O. (R\$)	Material (R\$)	TOTAL (R\$)	M. O. (R\$)	Material (R\$)	TOTAL (R\$)
6.3	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	67,26	m²	2,48	2,46	4,94	166,80	165,46	332,26	3,08	3,05	6,13	207,16	205,14	412,30
6.4	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM	67,26	m²	19,66	15,16	34,82	1.322,33	1.019,66	2.341,99	24,38	18,80	43,18	1.639,80	1.264,49	2.904,29
6.5	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM GESSO/ TETO/ PLACA CIMENTICIA, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	59,20	m²	21,64	13,93	35,57	1.281,09	824,66	2.105,75	26,83	17,27	44,10	1.588,34	1.022,38	2.610,72
6.6	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO/ PLACA CIMENTICIA, UMA DEMÃO	126,46	m²	2,70	2,36	5,06	341,44	298,45	639,89	3,35	2,93	6,28	423,64	370,53	794,17
6.7	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES/ TETO/ PLACA CIMENTICIA, DUAS DEMÃOS	972,30	m²	4,75	6,94	11,69	4.618,43	6.747,76	11.366,19	5,89	8,61	14,50	5.726,85	8.371,50	14.098,35
6.8	PRÓPRIO	98678-MMO	ESTRUTURA METÁLICA PARA AUDITÓRIO (MATERIAL + MÃO OBRA)	79,00	m²	-	444,94	444,94	-	35.150,26	35.150,26	-	551,73	551,73	-	43.586,67	43.586,67
6.9	SBC	040179	CHAPA DE PAINEL WALL ESP. 40mm PARA ESTRUTURA DE PISOS	79,00	m²	60,93	90,57	151,50	4.813,47	7.155,03	11.968,50	75,55	112,31	187,86	5.968,45	8.872,49	14.840,94
6.10	PRÓPRIO	96370-A	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS PLACA CIMENTÍCIA, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS	3,40	m²	10,90	65,77	76,67	37,06	223,62	260,68	13,52	81,55	95,07	45,97	277,27	323,24
6.11	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M²	79,00	m²	30,25	116,97	147,22	2.389,75	9.240,63	11.630,38	37,51	145,04	182,55	2.963,29	11.458,16	14.421,45
6.12	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4"	7,30	m	146,32	364,47	510,79	1.068,14	2.660,63	3.728,77	181,44	451,94	633,38	1.324,51	3.299,16	4.623,67
6.13	PRÓPRIO	12166-B	INSTALAÇÃO DE POLTRONAS/CADEIRA/ASSENTO DESPORTIVO, FIXADAS COM PARAFUSOS	139,00	un	20,62	7,21	27,83	2.866,18	1.002,19	3.868,37	25,57	8,94	34,51	3.554,23	1.242,66	4.796,89
6.14	SBC	130001	CANTONEIRA PARA DEGRAU DE ESCADA EM ALUMINIO ACETINADO NATURAL	195,00	m	45,89	13,24	59,13	8.948,55	2.581,80	11.530,35	56,90	16,42	73,32	11.095,50	3.201,90	14.297,40
Total do Grupo 6.0															36.434,08	84.959,59	121.393,67
7.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES/ FINAIS														
7.1	SINAPI	106122	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CACAMBA ESTACIONÁRIA	55,00	m³	62,36	22,48	84,84	3.429,80	1.236,40	4.666,20	77,33	27,88	105,21	4.253,15	1.533,40	5.786,55

