



MUNICÍPIO DE IVOTI

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS

fl:

1

OBRA: RUA VALE DAS PALMEIRAS - CICLOFAIXA 2,0m + PASSEIO 1,5m

ART: ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR: 11.200,00 m²

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO:	UNID.	QUANT.	Custo R\$ UNIT	CUSTO UNIT		Preço R\$ UNIT	PREÇO UNIT		mat	mo	R\$ TOTAL
						MAT	MO		MAT	MO			
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	C1-SICRO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Und	1,00	2.799,20	0,00	2.799,20	3.513,00	0,00	3.513,00	0,00	3.513,00	3.513,00
1.2	C2-SICRO	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PROVISÓRIA	Und	1,00	1.440,63	1.217,49	223,14	1.807,99	1.527,95	280,04	1.527,95	280,04	1.807,99
1.3	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	3.200,00	0,54	0,04	0,50	0,68	0,05	0,63	160,00	2.016,00	2.176,00
TOTAL SERVIÇOS INICIAIS											1.687,95	5.809,04	7.496,99
2.		PAVIMENTAÇÃO CICLOFAIXA											
2.1	C3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m2	6.400,00	7,16	6,01	1,15	8,99	7,54	1,45	48.256,00	9.280,00	57.536,00
2.2	C3.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	m2	6.400,00	2,27	1,29	0,98	2,85	1,62	1,23	10.368,00	7.872,00	18.240,00
2.3	C4-95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM – 2,0 metros DE LARGURA PARA CICLOFAIXA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m3	192,00	1.119,55	1.063,57	55,98	1.405,04	1.334,78	70,26	256.277,76	13.489,92	269.767,68
2.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 20 km – EMPOLAMENTO CONSIDERADO DE 25%	m3xkm	4.800,00	2,37	1,16	1,21	2,97	1,46	1,51	7.008,00	7.248,00	14.256,00
TOTAL PAVIMENTAÇÃO											321.909,76	37.889,92	359.799,68
3.		PAVIMENTAÇÃO PASSEIO											
3.1	C5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 cm, NÃO ARMADO.	m2	4.665,20	34,64	31,88	2,76	43,47	40,01	3,46	186.654,65	16.141,59	202.796,24
3.2	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 cm, ARMADO - ENTRADA DE VEÍCULOS	m2	82,30	88,96	82,22	6,74	111,64	103,19	8,45	8.492,54	695,43	9.187,97
TOTAL SINALIZAÇÃO											195.147,19	16.837,02	211.984,21
TOTAL GERAL									MATERIAL	MO			TOTAL
									R\$ 518.744,90	R\$ 60.535,98			R\$ 579.280,88

Visto da Administração:

Responsável Técnico:

Data:

31 julho, 2023
ART

Lucas Tartarelli - Eng. Civil CREA 228864/RS

OBSERVAÇÕES

- Sinapi MAIO/2023 Desonerado - Sicro JAN/2023 reajustado até MAIO/2023
- Pregos inclusos BDI 25,50%.
- Empolamento considerado de 25% para material asfáltico (TRANSPORTE)
- DMT Transporte: Asfalto = 20 km
- Reajustes tabela SICRO conforme o tipo de serviço, especificado em composições próprias

% Material	% Mão de Obra
89,55%	10,45%