

			AO MUNICÍPIO DE IVOTI /RS									
			Fornecedor: SADECO CONSTRUTORA LTDA									
			CNPJ: 45.408.078/0001-88									
			Endereço: R ALBINO KERN, Nº504, VISTA ALEGRE, IVOTI/RS									
			CEP 93.900-000									
			Cel: 51 99974 9133 E-mail: sadecodossantos@gmail.com									
			CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº10/2024									
		Obra:	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO RUAS CIDADE NOVA									
			Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
0			SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 78,80	R\$ 2.045,59	R\$ 2.124,39
0.1	00000003	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	UNID	1	R\$ 1.294,48	R\$ 0,00	R\$ 1.575,77	R\$ 1.575,77	R\$ 0,00	R\$ 1.575,77	R\$ 1.575,77
0.2	00000004	Próprio	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	UNID	1	R\$ 450,69	R\$ 78,80	R\$ 469,82	R\$ 548,62	R\$ 78,80	R\$ 469,82	R\$ 548,62
										R\$ 78,80	R\$ 2.045,59	R\$ 2.124,39
1			RUA ALBINO KERN (Trecho Av. Perimetral e Rua Peru) - L- 10,00 m, C- 156,89 m							R\$ 13.802,32	R\$ 116.671,90	R\$ 130.474,22
1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	156,89	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,09	R\$ 0,53	R\$ 69,03	R\$ 14,12	R\$ 83,15
1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	315,00	R\$ 37,28	R\$ 8,48	R\$ 36,90	R\$ 45,38	R\$ 2.671,20	R\$ 11.623,50	R\$ 14.294,70
1.3	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1587,1	R\$ 60,10	R\$ 6,97	R\$ 66,18	R\$ 73,15	R\$ 11.062,09	R\$ 105.034,28	R\$ 116.096,37
										R\$ 13.802,32	R\$ 116.671,90	R\$ 130.474,22
2			RUA GETULIO VARGAS (Trecho Av. Perimetral e Rua Peru) - L- 9,00 m, C- 123,30 m							R\$ 9.883,42	R\$ 82.565,35	R\$ 92.448,77
2.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	123,3	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,09	R\$ 0,53	R\$ 54,25	R\$ 11,10	R\$ 65,35
2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	247	R\$ 37,28	R\$ 8,48	R\$ 36,90	R\$ 45,38	R\$ 2.094,56	R\$ 9.114,30	R\$ 11.208,86
2.3	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1109,7	R\$ 60,10	R\$ 6,97	R\$ 66,18	R\$ 73,15	R\$ 7.734,61	R\$ 73.439,95	R\$ 81.174,56
										R\$ 9.883,42	R\$ 82.565,35	R\$ 92.448,77
3			RUA MONTENEGRO (Trecho Av. Perimetral e Rua Peru) - L- 9,00 m, C- 103,69 m							R\$ 8.376,04	R\$ 70.034,03	R\$ 78.410,07
3.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	103,69	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,09	R\$ 0,53	R\$ 45,62	R\$ 9,33	R\$ 54,95
3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	208	R\$ 37,28	R\$ 8,48	R\$ 36,90	R\$ 45,38	R\$ 1.763,84	R\$ 7.675,20	R\$ 9.439,04
3.3	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	942,12	R\$ 60,10	R\$ 6,97	R\$ 66,18	R\$ 73,15	R\$ 6.566,58	R\$ 62.349,50	R\$ 68.916,08

											R\$ 8.376,04	R\$ 70.034,03	R\$ 78.410,07
4			RUA GENERAL OSÓRIO (Trecho Rua Albino H. Muller e Rua Peru) - L-7,00 m. C- 28,65 m								R\$ 1.901,31	R\$ 15.405,91	R\$ 17.307,22
4.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	28,65	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,09	R\$ 0,53	R\$ 12,61	R\$ 2,58	R\$ 15,19	
4.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	58	R\$ 37,28	R\$ 8,48	R\$ 36,90	R\$ 45,38	R\$ 491,84	R\$ 2.140,20	R\$ 2.632,04	
4.3	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	200,41	R\$ 60,10	R\$ 6,97	R\$ 66,18	R\$ 73,15	R\$ 1.396,86	R\$ 13.263,13	R\$ 14.659,99	
										R\$ 1.901,31	R\$ 15.405,91	R\$ 17.307,22	
5			RUA AMAPÁ (Trecho Av. Perimetral e Albino H. Muller) - L - 9,00 m. C- 56,80 m								R\$ 4.554,77	R\$ 38.042,93	R\$ 42.597,70
5.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	56,8	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,09	R\$ 0,53	R\$ 24,99	R\$ 5,11	R\$ 30,10	
5.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	114	R\$ 37,28	R\$ 8,48	R\$ 36,90	R\$ 45,38	R\$ 966,72	R\$ 4.206,60	R\$ 5.173,32	
5.3	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	511,2	R\$ 60,10	R\$ 6,97	R\$ 66,18	R\$ 73,15	R\$ 3.563,06	R\$ 33.831,22	R\$ 37.394,28	
										R\$ 4.554,77	R\$ 38.042,93	R\$ 42.597,70	
6			RUA BAHIA (Trecho Rua Albino H. Muller e Rua Peru) - L - 9,00. C- 73,87 m								R\$ 5.921,41	R\$ 49.466,30	R\$ 55.387,71
6.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	73,87	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,09	R\$ 0,53	R\$ 32,50	R\$ 6,65	R\$ 39,15	
6.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	148	R\$ 37,28	R\$ 8,48	R\$ 36,90	R\$ 45,38	R\$ 1.255,04	R\$ 5.461,20	R\$ 6.716,24	
6.3	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	664,83	R\$ 60,10	R\$ 6,97	R\$ 66,18	R\$ 73,15	R\$ 4.633,87	R\$ 43.998,45	R\$ 48.632,32	
										R\$ 5.921,41	R\$ 49.466,30	R\$ 55.387,71	
7			RUA MATO GROSSO (Trecho Av. Perimetral e Av. Bom Jardim) L - 10,00 m. C- 44,88 m								R\$ 3.911,09	R\$ 33.026,62	R\$ 36.937,71
7.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	44,88	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,09	R\$ 0,53	R\$ 19,75	R\$ 4,04	R\$ 23,79	
7.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	90	R\$ 37,28	R\$ 8,48	R\$ 36,90	R\$ 45,38	R\$ 763,20	R\$ 3.321,00	R\$ 4.084,20	
7.3	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	448,8	R\$ 60,10	R\$ 6,97	R\$ 66,18	R\$ 73,15	R\$ 3.128,14	R\$ 29.701,58	R\$ 32.829,72	
										R\$ 3.911,09	R\$ 33.026,62	R\$ 36.937,71	
8			RUA RIO GRANDE DO NORTE (Trecho Av. Perimetral e Rua Aloísio Finkler) L- 7,00. C- 54,15 m								R\$ 3.590,13	R\$ 29.112,50	R\$ 32.702,63
8.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	54,15	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,09	R\$ 0,53	R\$ 23,83	R\$ 4,87	R\$ 28,70	
8.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	109	R\$ 37,28	R\$ 8,48	R\$ 36,90	R\$ 45,38	R\$ 924,32	R\$ 4.022,10	R\$ 4.946,42	

8.3	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	m²	379,05	R\$ 60,10	R\$ 6,97	R\$ 66,18	R\$ 73,15	R\$ 2.641,98	R\$ 25.085,53	R\$ 27.727,51
										R\$ 3.590,13	R\$ 29.112,50	R\$ 32.702,63
Totais ->										R\$ 52.019,29	R\$ 436.371,13	R\$ 488.390,42

Ivoti, quinta-feira, 27 de junho de 2024

10,65%	89,35%
Total sem BDI	R\$ 401.261,57
Total do BDI	R\$ 87.128,85
Total Geral	R\$ 488.390,42

Sadi dos Santos
CPF: 947.820.830-68
Proprietário

Ramon Mendonça Teles
Crea: RS247338
Responsável Técnico