

5			GUARDA-CORPO									2.857,98	2,20 %
5.1	99852	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 30X30 MM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL EM TUBOS HORIZONTAIS DE 25X25MM E VERTICAIS DE 20X20MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025	M	3,8	519,73	209,15	430,27	639,42	794,77	1.635,02	2.429,79	1,87 %
5.2	100743	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	8,36	11,62	1,79	12,50	14,29	14,96	104,50	119,46	0,09 %
5.3	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	8,36	30,02	19,24	17,69	36,93	160,85	147,88	308,73	0,24 %
6			DRENAGEM									19.015,37	14,62 %
6.1	95565	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	39,54	147,91	13,99	167,98	181,97	553,16	6.641,93	7.195,09	5,53 %
6.2	99255	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1	824,86	468,66	546,16	1.014,82	468,66	546,16	1.014,82	0,78 %
6.3	106011	SINAPI	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,15 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,4 M; H=*0,3*M. AF_05/2025	M	9	861,89	343,88	716,50	1.060,38	3.094,92	6.448,50	9.543,42	7,34 %
6.4	101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	327,11	47,12	355,32	402,44	47,12	355,32	402,44	0,31 %
6.5	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	6,32	98,22	88,76	32,08	120,84	560,96	202,74	763,70	0,59 %
6.6	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	3,13	24,91	19,91	10,73	30,64	62,32	33,58	95,90	0,07 %
7			PAISAGISMO									2.657,09	2,04 %
7.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	70,48	30,65	3,75	33,95	37,70	264,30	2.392,79	2.657,09	2,04 %

Totais -> 23.037,58 107.008,09 130.045,67

Total sem BDI 105.707,91
Total do BDI 24.337,76
Total Geral 130.045,67



Documento assinado digitalmente

JESSICA CAROLINE MOELLER

Data: 18/05/2026 11:58:15-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jéssica Moeller
Setor de Engenharia