



Obra
Cópia de: Manutenção, Conservação e Implantação de Pavimentos Asfálticos

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,79%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			
					M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
CIDADE DAS FLORES E FECHAMENTO DE PANEAS - TAPA BURACO											
1.1	104364 SINAPI										
1.2	95875 SINAPI										
1.3	97636 SINAPI										
1.4	96396 SINAPI										
1.5	95875 SINAPI										
					MANUTENÇÃO (ABERTURA E FECHAMENTO DE PANEAS - TAPA BURACO)			R\$ 29,57	R\$ 126,82	R\$ 156,39	
								18,91%	81,09%		
2 MANUTENÇÃO (FECHAMENTO DE VALA)											
2.1	00000005 Próprio										
2.2	101849 SINAPI										
2.3	104364 SINAPI										
					MANUTENÇÃO (FECHAMENTO DE VALA)			R\$ 21,62	R\$ 122,88	R\$ 144,50	
								14,96%	85,04%		
3 CONSERVAÇÃO (FRESAGEM)											
3.1	96001 SINAPI										
3.2	99814 SINAPI										
3.3	95875 SINAPI										
					CONSERVAÇÃO (FRESAGEM)			R\$ 3,35	R\$ 11,52	R\$ 14,87	
								22,54%	77,46%		
4 IMPLANTAÇÃO (NOVOS PAVIMENTOS)											
4.1	102327 SINAPI										
4.2	95875 SINAPI										
4.3	105742 SINAPI										
4.4	95875 SINAPI										

Município de Ivoti
CNPJ: 88.254.909/0001-17

4.5	105730	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	0,2	173,84	8,96	201,02	209,98	1,79	40,20	41,99		
4.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE DE BBG COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 10 KM EMPOLAMENTO 20% (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,4	2,94	0,32	3,23	3,55	0,77	7,75	8,52		
4.7	00000006	Próprio	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO DE PETRÓLEO CM-30 (REF. SINAPI 04/2021)	M²	1	9,00	0,48	10,39	10,87	0,48	10,39	10,87		
4.8	00000007	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (REF. SINAPI 08/2022)	M²	1	2,70	0,45	2,81	3,26	0,45	2,81	3,26		
4.9	00000009	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA (5 CM)	M³	0,05	1.425,78	66,84	1.655,35	1.722,19	3,34	82,76	86,10		
4.10	95875	SINAPI	TRANSPORTE CBUQ FORA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 10 KM EMPOLAMENTO 20% (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,6	2,94	0,32	3,23	3,55	0,19	1,94	2,13		
IMPLANTAÇÃO (NOVOS PAVIMENTOS)									R\$	12,68	R\$	199,25	R\$	211,93
										5,98%		94,02%		

Rodrigo Kuhn
Setor de Engenharia