



MATT

construtora

TERRAPLENAGEM - ASFALTO - CONSTRUÇÕES

PROPOSTA FINANCEIRA

Cliente: MUNICÍPIO DE ENCANTADO - RS
Setor: COMPRAS/LICITAÇÕES
Dispensa Emergencial Presencial Nº 073/2024

Fornecedor: Matt Construtora Ltda.
Endereço: Rodovia ERS-324, n. 1500 – Distrito Industrial
CNPJ: 00.220.982/0001-27
Fone: (54) 3359.1119
Signatário Douglas Matt (Sócio Administrador) Celular: (54) 9.9961-4621
CEP: 99.155-000
Município: Vila Maria UF: RS
E-mail: licitacoes@grupompx.com
CPF Nº 019.990.750-13 – RG Nº 7104116061/SJS/RS

OBJETO

Constitui o objeto da presente Licitação a contratação de empresa especializada para execução de - AÇÕES DE DEFESA CIVIL em obras de restabelecimento de Vias e Passagens Públicas no município de Encantado/RS, compreendendo os itens que compõem os Lotes a seguir:

Item	LOTE 1	Total M.O.	Total Materiais	Total
1	Estrada da Linha São José, subida para a Lagoa, ITEM 1	R\$ 114.981,97	R\$ 651.564,53	R\$ 766.546,50
2	Estrada São Roque, ITEM 2	R\$ 108.598,12	R\$ 615.389,33	R\$ 723.987,45
3	Estrada São Roque, ITEM 3	R\$ 7.373,05	R\$ 41.780,63	R\$ 49.153,68
Total Geral		R\$ 230.953,14	R\$ 1.308.734,49	R\$ 1.539.687,63

* Valor Total = R\$ 1.539.687,63

Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Nove Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Três

Sendo

Materiais: R\$ 1.308.734,49

Um Milhão, Trezentos e Oito Mil, Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos

Mão de Obra: R\$ 230.953,14

Duzentos e Trinta Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Quatorze Centavos

DECLARAÇÕES

Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 30 (trinta) dias.
BDI - Adotado e de 22,51% - já incluso

Banco: 041- Banrisul
Agência: 0574
Conta: 260312020-5

Vila Maria, 07 de agosto de 2024.

Rafael Brisotto
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CREA/RS 217228

MATT CONSTRUTORA LTDA.
Edgar J. Wolff
Procurador
CPF Nº - 350.382.760-91



MATT
construtora

TERRAPLENAGEM - ASFALTO - CONSTRUÇÕES

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO - RS	BDI % =	22,51
OBRA:	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA	TOTAL (R\$)	49.153,68
LOCAL:	ESTRADA DOS IMIGRANTES - ITEM 3		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ITEM 3

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
						SEM DBI	BDI (R\$)	COM BDI	
1			ESTRADA DOS IMIGRANTES (TRECHOS 01, 02 e 03)						
1.1.			SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO						7.599,41
1.1.1	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	46,60	23,70	513	29,03	1.352,80
1.1.2	SICRO	1600441	FREMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	m²	69,90	3,98	070	4,88	341,11
1.1.3	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	50,00	8,92	291	10,93	546,50
1.1.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	1.500,00	2,52	057	3,09	4.635,00
1.1.5	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	m³	50,00	11,82	256	14,48	724,00
1.2.			RECUPERAÇÃO DA BASE						12.479,95
1.2.1	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	1.398,00	2,52	057	3,09	4.319,82
1.2.2	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	46,60	8,92	291	10,93	509,34
1.2.3	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	46,60	134,01	301,7	164,18	7.650,79

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
						SEM DBI	BDI (R\$)	COM BDI	
1.3.			CAPEAMENTO ASFALTICO						29.074,32
1.3.1	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³.km	349,50	0,99	0,12	1,21	422,90
1.3.2	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	11,65	9,20	2,07	11,27	131,30
1.3.3	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	233,00	0,39	0,09	0,48	111,84
1.3.4	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	11,65	1.990,43	448,05	2.438,48	28.408,28
TOTAL GERAL (R\$)									49.153,68

Vila Maria, 07 de agosto de 2024.

Importa o Presente Orgamento no valor total de
Quarenta e Nove Mil, Cento e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos

R\$ 49.153,68

Compreendendo:

Total de Materiais

Quarenta e Um Mil, Setecentos e Oitenta Reais e Sessenta e Três Centavos

R\$ 41.780,63

Total de Mão de Obra

Seis Mil, Trezentos e Setenta e Três Reais e Cinco Centavos

R\$ 7.373,05

101e 13,1
Rafael Brisotto
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CREA/RS 217228

MATT CONSTRUTORA LTDA.
Edgar J. Wolff
Procurador
CPF N° - 350.382.760-91

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO - RS

OBRA: RECUPERAÇÃO ASFALTICA

LOCAL: ESTRADA DOS IMIGRANTES - ITEM 3


CRONOGRAMA FISCO - FINANCEIRO -ITEM 3

Item	Discriminação dos Serviços	Peso %	Valor das obras e serviços	MESES								Acumulado R\$		
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS				
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	15,461	7.599,41	100,00	7.599,41		0,00					7.599,41		
2	RECUPERAÇÃO DA BASE	25,390	12.479,95	100,00	12.479,95		0,00					12.479,95		
3	CAPEAMENTO ASFALTICO	59,150	29.074,32	100,00	29.074,32		0,00					29.074,32		
TOTAL				SIMPLES ACUMULADO		100,00	49.153,68	100,00	49.153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	49.153,68

Via Maria, 07 de agosto de 2024.



Rafael Brisotto
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CREA/RS 217228



MATT CONSTRUTORA LTDA.
Edgar J. Wolff
Procurador
CPF N° - 350.382.760-91