

TABELA COMPOSIÇÕES

SINAPI 12/2023 NÃO DESONERADO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
COMP	001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - PREPARAÇÃO DA CANCHA COM COMPACTAÇÃO DO SOLO A PERCUSÃO (COD. REF. 97083)	M2			
Cód. SINAPI		Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04500	27,06	1,21
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08900	22,40	1,99
SINAPI	95264	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO.	CHP	0,02500	6,96	0,17
SINAPI	95265	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO.	CHI	0,04200	1,09	0,04
Valor Total Unitário						3,41
COMP	002	MÃO DE OBRA PARA LASTRO COM BRITA COMPACTADA COM PLACA VIBRATÓRIA, APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5CM - INCLUI PLACA VIBRATÓRIA - BRITA FORNECIDA MUNICÍPIO	M2			
Cód. SINAPI		Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	27,06	2,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	22,40	2,24
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.	CHP	0,00300	9,51	0,02
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO.	CHI	0,00500	0,79	-
Valor Total Unitário						4,96
COMP	003	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM, PARA VIAS URBANAS (COD. REF. 94273) - EXCETO MEIO-FIO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO	M2			
Cód. SINAPI		Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00700	85,00	0,59
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39400	27,06	10,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39400	22,40	8,82
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.	M3	0,00200	678,93	1,35
Valor Total Unitário						21,42
COMP	004	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESP.6 CM (COD. REF. 94993) - EXCETO CONCRETO USINADO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO	M2			
Cód. SINAPI		Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
INSUMO	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,45000	2,42	1,08
INSUMO	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,02400	13,53	0,32
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09700	26,69	2,58
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07270	27,06	1,96
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17040	22,40	3,81
Valor Total Unitário						9,75

COMP	005	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO c/ 2,00m C/ CORTADORA DE PISO C/ DISCO DE CORTE DIAMANTADO (COD. REF. 94993) - ACRESCIDO COEFICIENTE	M			
Cód. SINAPI		Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
INSUMO	4517	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02145	27,06	0,58
INSUMO	5068	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02358	22,40	0,52
SINAPI	88262	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,00708	10,11	0,07
Valor Total Unitário						1,17

Encantado, 17/02/2024