



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPS II			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	MUNICÍPIO / UF ENCANTADO/RS	BDI 1 22,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL									2.333.983,39	
1.			CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS tipo II					-	2.333.983,39	
1.1.			Serviços Preliminares					-	115.376,16	
1.1.1.			Mobilização e desmobilização					-	17.851,18	
1.1.1.1.	COMPOSIÇÃO	01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	14.571,20	BDI 1	17.851,18	17.851,18	RA
1.1.2.			Movimento de Terra					-	5.662,44	
1.1.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	M2	1.260,00	0,71	BDI 1	0,87	1.096,20	RA
1.1.2.2.	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	378,00	9,86	BDI 1	12,08	4.566,24	RA
1.1.3.			Serviços Iniciais					-	54.059,34	
1.1.3.1.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	90,00	99,51	BDI 1	121,91	10.971,90	RA
1.1.3.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	10,00	459,83	BDI 1	563,34	5.633,40	RA
1.1.3.3.	SINAPI-I	10779	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	10,00	1.250,00	BDI 1	1.531,38	15.313,80	RA
1.1.3.4.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	10,00	781,25	BDI 1	957,11	9.571,10	RA
1.1.3.5.	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	146,00	70,27	BDI 1	86,09	12.569,14	RA
1.1.4.			Projetos complementares					-	37.803,20	
1.1.4.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	126,58	BDI 1	155,07	24.811,20	RA
1.1.4.2.	SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00	33,14	BDI 1	40,60	12.992,00	RA
1.2.			Fundações					-	226.895,66	
1.2.1.			Sapatas e arranques					-	97.491,32	
1.2.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	M3	233,28	43,00	BDI 1	52,68	12.289,19	RA
1.2.1.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	23,33	109,16	BDI 1	133,73	3.119,92	RA
1.2.1.3.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	M2	166,64	20,34	BDI 1	24,92	4.152,67	RA
1.2.1.4.	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	58,32	173,79	BDI 1	212,91	12.416,91	RA
1.2.1.5.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	129,60	118,08	BDI 1	144,66	18.747,94	RA
1.2.1.6.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	260,82	15,91	BDI 1	19,49	5.083,38	RA
1.2.1.7.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	724,95	13,18	BDI 1	16,15	11.707,94	RA

PMV3.0.6

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPS II			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	MUNICÍPIO / UF ENCANTADO/RS	BDI 1 22,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL									2.333.983,39	
1.2.1.8.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	754,92	11,17	BDI 1	13,68	10.327,31	RA
1.2.1.9.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	19,60	818,18	BDI 1	1.002,35	19.646,06	RA
1.2.2.			Vigas Baldrames					-	129.404,34	
1.2.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	133,09	91,29	BDI 1	111,84	14.884,79	RA
1.2.2.2.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	241,99	3,49	BDI 1	4,28	1.035,72	RA
1.2.2.3.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	12,10	20,34	BDI 1	24,92	301,53	RA
1.2.2.4.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	M2	207,42	87,74	BDI 1	107,49	22.295,58	RA
1.2.2.5.	COMPOSIÇÃO	02	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.074,20	15,36	BDI 1	18,82	39.036,44	RA
1.2.2.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	20,74	783,61	BDI 1	960,00	19.910,40	RA
1.2.2.7.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	100,25	29,36	BDI 1	35,97	3.605,99	RA
1.2.2.8.	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	32,84	9,86	BDI 1	12,08	396,71	RA
1.2.2.9.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE	M2	172,90	131,89	BDI 1	161,58	27.937,18	RA
1.3.			Estrutura					-	303.348,16	
1.3.1.			Pilares e Vigas					-	154.829,18	
1.3.1.1.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA	M2	486,85	133,39	BDI 1	163,42	79.561,03	RA
1.3.1.2.	COMPOSIÇÃO	02	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.838,56	15,36	BDI 1	18,82	53.421,70	RA
1.3.1.3.	SINAPI	103671	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA -	M3	23,65	754,01	BDI 1	923,74	21.846,45	RA
1.3.2.			Laje pré-moldada					-	148.518,98	
1.3.2.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,	M2	674,32	179,78	BDI 1	220,25	148.518,98	RA
1.4.			Coertura					-	161.024,29	
1.4.1.			Estrutura Metálica					-	70.388,39	
1.4.1.1.	SINAPI	100777	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES	KG	3.521,18	16,32	BDI 1	19,99	70.388,39	RA
1.4.2.			Coverturas					-	90.635,90	
1.4.2.1.	COMPOSIÇÃO	18	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO TP40/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	586,86	86,35	BDI 1	105,79	62.083,92	RA
1.4.2.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	263,15	59,05	BDI 1	72,34	19.036,27	RA
1.4.2.3.	SINAPI	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	96,55	27,42	BDI 1	33,59	3.243,11	RA
1.4.2.4.	SINAPI	96122	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS).	M	152,10	33,66	BDI 1	41,24	6.272,60	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPS II			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	MUNICÍPIO / UF ENCANTADO/RS	BDI 1 22,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL									2.333.983,39	
1.5.			Alvenaria e Divisórias					-	125.309,35	
1.5.0.1.	SINAPI	103361	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	910,67	79,96	BDI 1	97,96	89.209,23	RA
1.5.0.2.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.	M	125,92	59,40	BDI 1	72,77	9.163,20	RA
1.5.0.3.	SINAPI	102254	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO,	M2	25,56	860,23	BDI 1	1.053,87	26.936,92	RA
1.6.			Impermeabilizações					-	121.895,21	
1.6.1.			Baldrame e Embasamentos					-	37.581,25	
1.6.1.1.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E	M2	312,50	51,52	BDI 1	63,12	19.725,00	RA
1.6.1.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	312,50	46,64	BDI 1	57,14	17.856,25	RA
1.6.2.			Áreas molhadas					-	14.375,58	
1.6.2.1.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E	M2	227,75	51,52	BDI 1	63,12	14.375,58	RA
1.6.3.			Muros de Arrimos/Jardim					-	11.395,68	
1.6.3.1.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	48,00	51,52	BDI 1	63,12	3.029,76	RA
1.6.3.2.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023	M2	48,00	142,27	BDI 1	174,29	8.365,92	RA
1.6.4.			Lajes Aparentes					-	58.542,70	
1.6.4.1.	SINAPI	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO	M2	151,00	36,36	BDI 1	44,54	6.725,54	RA
1.6.4.2.	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF 09/2023	M2	151,00	240,62	BDI 1	294,78	44.511,78	RA
1.6.4.3.	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	151,00	39,49	BDI 1	48,38	7.305,38	RA
1.7.			Revestimento					-	205.074,80	
1.7.1.			Revestimento Interno					-	101.945,40	
1.7.1.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	1.403,53	8,37	BDI 1	10,25	14.386,18	RA
1.7.1.2.	SINAPI	87549	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	357,36	25,56	BDI 1	31,31	11.188,94	RA
1.7.1.3.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	1.046,17	23,59	BDI 1	28,90	30.234,31	RA
1.7.1.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	357,36	74,96	BDI 1	91,83	32.816,37	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPS II			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	MUNICÍPIO / UF ENCANTADO/RS	BDI 1 22,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL									2.333.983,39	
1.7.1.5.	SINAPI-I	586	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M	M	15,00	22,80	BDI 1	27,93	418,95	RA
1.7.1.6.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	71,75	146,76	BDI 1	179,80	12.900,65	RA
1.7.2.			Revestimento Externo					-	72.858,38	
1.7.2.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	755,35	8,37	BDI 1	10,25	7.742,34	RA
1.7.2.2.	SINAPI	87549	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	251,30	25,56	BDI 1	31,31	7.868,20	RA
1.7.2.3.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	504,05	23,59	BDI 1	28,90	14.567,05	RA
1.7.2.4.	SINAPI-I	44954	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA PARA FACHADAS, PECAS NO FORMATO APROX. *5 X 15* CM, FORNECIDAS EM PLACAS COM PECAS UNIDAS EM PONTOS	M2	251,30	138,63	BDI 1	169,84	42.680,79	RA
1.7.3.			Revestimento de Lajes					-	30.271,02	
1.7.3.1.	SINAPI	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	495,11	17,02	BDI 1	20,85	10.323,04	RA
1.7.3.2.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	495,11	32,89	BDI 1	40,29	19.947,98	RA
1.8.			Pisos					-	141.438,68	
1.8.1.			Piso em concreto armado					-	19.385,77	
1.8.1.1.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	183,04	86,45	BDI 1	105,91	19.385,77	RA
1.8.2.			Pisos Internos					-	67.623,47	
1.8.2.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	494,07	3,49	BDI 1	4,28	2.114,62	RA
1.8.2.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	494,07	37,64	BDI 1	46,11	22.781,57	RA
1.8.2.3.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	143,01	62,13	BDI 1	76,12	10.885,92	RA
1.8.2.4.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	351,06	62,40	BDI 1	76,45	26.838,54	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPS II			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	MUNICÍPIO / UF ENCANTADO/RS	BDI 1 22,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL									2.333.983,39	
1.8.2.5.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	140,00	8,71	BDI 1	10,67	1.493,80	RA
1.8.2.6.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	269,70	9,98	BDI 1	12,23	3.298,43	RA
1.8.2.7.	SINAPI-I	38181	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	0,75	229,19	BDI 1	280,78	210,59	RA
1.8.3.			Soleiras					-	7.254,16	
1.8.3.1.	SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	51,10	115,88	BDI 1	141,96	7.254,16	RA
1.8.4.			Juntas					-	5.364,61	
1.8.4.1.	SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	61,01	71,77	BDI 1	87,93	5.364,61	RA
1.8.5.			Piso Externo					-	41.810,67	
1.8.5.1.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	79,00	66,09	BDI 1	80,97	6.396,63	RA
1.8.5.2.	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	175,00	62,92	BDI 1	77,08	13.489,00	RA
1.8.5.3.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	157,50	99,85	BDI 1	122,33	19.266,98	RA
1.8.5.4.	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	3,00	723,22	BDI 1	886,02	2.658,06	RA
1.9.			Esquadrias					-	317.451,58	
1.9.1.			Esquadrias de Madeira					-	57.585,44	
1.9.1.1.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	1.091,25	BDI 1	1.336,89	13.368,90	RA
1.9.1.2.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16,00	1.462,96	BDI 1	1.792,27	28.676,32	RA
1.9.1.3.	COMPOSIÇÃO	03	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	931,42	BDI 1	1.141,08	6.846,48	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITOR / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPS II			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	MUNICÍPIO / UF ENCANTADO/RS	BDI 1 22,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RA
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL									2.333.983,39	
1.9.1.4.	COMPOSIÇÃO	04	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	1.629,16	BDI 1	1.995,88	7.983,52	RA
1.9.1.5.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	7,00	82,82	BDI 1	101,46	710,22	RA
1.9.2.			Esquadrias de Alumínio					-	142.912,18	
1.9.2.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	75,47	872,80	BDI 1	1.069,27	80.697,81	RA
1.9.2.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	58,52	867,79	BDI 1	1.063,13	62.214,37	RA
1.9.3.			Elementos Diversos					-	83.321,82	
1.9.3.1.	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	58,80	647,51	BDI 1	793,26	46.643,69	RA
1.9.3.2.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	4,16	572,16	BDI 1	700,95	2.915,95	RA
1.9.3.3.	SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	34,00	639,16	BDI 1	783,03	26.623,02	RA
1.9.3.4.	COTAÇÃO	01	Alçapão metálico tipo alçapão	UN	1,00	135,86	BDI 1	166,44	166,44	RA
1.9.3.5.	COTAÇÃO	02	Corrimão bate-maca ou protetor de parede em PVC	m	52,00	61,50	BDI 1	75,34	3.917,68	RA
1.9.3.6.	SINAPI-I	39615	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	UN	4,00	623,43	BDI 1	763,76	3.055,04	RA
1.9.4.			Vidro					-	33.632,14	
1.9.4.1.	SINAPI-I	10501	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	116,83	210,66	BDI 1	258,08	30.151,49	RA
1.9.4.2.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	9,01	315,33	BDI 1	386,31	3.480,65	RA
1.10.			Instalações Hidráulicas					-	154.895,29	
1.10.1.			Tubulações de Água Fria					-	38.013,09	
1.10.1.1.	COMPOSIÇÃO	05	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	171,00	69,52	BDI 1	85,17	14.564,07	RA
1.10.1.2.	COMPOSIÇÃO	06	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	77,00	BDI 1	94,33	2.829,90	RA
1.10.1.3.	COMPOSIÇÃO	07	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	104,91	BDI 1	128,53	12.853,00	RA
1.10.1.4.	SINAPI-I	11830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,00	54,85	BDI 1	67,20	67,20	RA
1.10.1.5.	SINAPI-I	37105	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	3.142,16	BDI 1	3.849,46	7.698,92	RA
1.10.2.			Registros					-	5.562,50	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPS II			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	MUNICÍPIO / UF ENCANTADO/RS	BDI 1 22,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL									2.333.983,39	
1.10.2.1.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	10,00	197,38	BDI 1	241,81	2.418,10	RA
1.10.2.2.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	15,00	135,84	BDI 1	166,42	2.496,30	RA
1.10.2.3.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	5,00	105,80	BDI 1	129,62	648,10	RA
1.10.3.			Tubulação de Esgoto Sanitário					-	42.112,80	
1.10.3.1.	COMPOSIÇÃO	08	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	101,23	BDI 1	124,02	3.720,60	RA
1.10.3.2.	COMPOSIÇÃO	09	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	136,73	BDI 1	167,51	5.025,30	RA
1.10.3.3.	COMPOSIÇÃO	10	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	218,07	BDI 1	267,16	8.014,80	RA
1.10.3.4.	COMPOSIÇÃO	11	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	85,00	243,46	BDI 1	298,26	25.352,10	RA
1.10.4.			Caixas					-	25.380,73	
1.10.4.1.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	14,00	567,67	BDI 1	695,45	9.736,30	RA
1.10.4.2.	SINAPI-I	11881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRÉ-MOLDADA, COM DIÂMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UN	3,00	164,28	BDI 1	201,26	603,78	RA
1.10.4.3.	SINAPI-I	11717	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	12,00	49,92	BDI 1	61,16	733,92	RA
1.10.4.4.	SINAPI-I	39363	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	6.382,72	BDI 1	7.819,47	7.819,47	RA
1.10.4.5.	SINAPI	98060	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA	UN	1,00	5.295,29	BDI 1	6.487,26	6.487,26	RA
1.10.5.			Rede de Águas Pluviais					-	34.192,74	
1.10.5.1.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	99,00	50,67	BDI 1	62,08	6.145,92	RA
1.10.5.2.	SINAPI	101802	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020	UN	5,00	1.844,81	BDI 1	2.260,08	11.300,40	RA
1.10.5.3.	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	UN	6,00	17,95	BDI 1	21,99	131,94	RA
1.10.5.4.	COTAÇÃO	03	Canaleta pré-moldada com grelha perfurada para drenagem	m	74,00	183,27	BDI 1	224,52	16.614,48	RA
1.10.6			Cisterna					-	5.902,03	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPS II			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	MUNICÍPIO / UF ENCANTADO/RS	BDI 1 22,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL									2.333.983,39	
1.10.6.1.	SINAPI-I	37105	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	3.142,16	BDI 1	3.849,46	3.849,46	RA
1.10.6.2.	SINAPI-I	11830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,00	54,85	BDI 1	67,20	67,20	RA
1.10.6.3.	SINAPI-I	10575	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4" X 3/4", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H	UN	1,00	1.620,58	BDI 1	1.985,37	1.985,37	RA
1.10.7.			Extintores					-	3.731,40	
1.10.7.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 PE	UN	4,00	228,54	BDI 1	279,98	1.119,92	RA
1.10.7.2.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 PE	UN	2,00	235,47	BDI 1	288,47	576,94	RA
1.10.7.3.	SINAPI-I	10889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	UN	2,00	720,00	BDI 1	882,07	1.764,14	RA
1.10.7.4.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	8,00	27,59	BDI 1	33,80	270,40	RA
1.11.			Louças e Metais					-	63.490,54	
1.11.1.			Louças					-	14.431,83	
1.11.1.1.	SINAPI	86932	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	6,00	548,04	BDI 1	671,40	4.028,40	RA
1.11.1.2.	SINAPI-I	36794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	UN	2,00	159,31	BDI 1	195,17	390,34	RA
1.11.1.3.	SINAPI	100858	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	1,00	715,95	BDI 1	877,11	877,11	RA
1.11.1.4.	SINAPI-I	36520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	2,00	628,89	BDI 1	770,45	1.540,90	RA
1.11.1.5.	SINAPI-I	36521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	UN	2,00	149,65	BDI 1	183,34	366,68	RA
1.11.1.6.	SINAPI	86920	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	2,00	806,30	BDI 1	987,80	1.975,60	RA
1.11.1.7.	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	8,00	535,96	BDI 1	656,60	5.252,80	RA
1.11.2.			Metais					-	47.028,85	
1.11.2.1.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	12,00	234,75	BDI 1	287,59	3.451,08	RA
PMV3.2.2.	SINAPI-I	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	9,00	109,48	BDI 1	134,12	1.207,08	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPS II			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	MUNICÍPIO / UF ENCANTADO/RS	BDI 1 22,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL									2.333.983,39	
1.11.2.3.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	467,05	BDI 1	572,18	2.288,72	RA
1.11.2.4.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	415,53	BDI 1	509,07	1.018,14	RA
1.11.2.5.	SINAPI-I	6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	19,00	283,13	BDI 1	346,86	6.590,34	RA
1.11.2.6.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	202,27	BDI 1	247,80	743,40	RA
1.11.2.7.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	96,75	BDI 1	118,53	355,59	RA
1.11.2.8.	SINAPI-I	1749	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M	UN	6,00	576,05	BDI 1	705,72	4.234,32	RA
1.11.2.9.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	154,51	BDI 1	189,29	2.650,06	RA
1.11.2.10.	SINAPI-I	1750	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M	UN	3,00	812,17	BDI 1	994,99	2.984,97	RA
1.11.2.11.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	13,11	BDI 1	16,06	32,12	RA
1.11.2.12.	SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	1,00	288,37	BDI 1	353,28	353,28	RA
1.11.2.13.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	18,03	830,18	BDI 1	1.017,05	18.337,41	RA
1.11.2.14.	SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	103,23	BDI 1	126,47	2.782,34	RA
1.11.3.			Acessórios					-	2.029,86	
1.11.3.1.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	14,00	46,74	BDI 1	57,26	801,64	RA
1.11.3.2.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	8,00	46,74	BDI 1	57,26	458,08	RA
1.11.3.3.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	14,00	44,90	BDI 1	55,01	770,14	RA
1.12.			Instalações elétricas					-	63.737,48	
1.12.1.			Entrada e Quadros					-	6.655,87	
1.12.1.1.	SINAPI	101511	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	2.134,37	BDI 1	2.614,82	2.614,82	RA
1.12.1.2.	SINAPI-I	12366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UN	1,00	1.267,20	BDI 1	1.552,45	1.552,45	RA
1.12.1.3.	SINAPI-I	39802	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	4,00	176,11	BDI 1	215,75	863,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPS II			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	MUNICÍPIO / UF ENCANTADO/RS	BDI 1 22,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL									2.333.983,39	
1.12.1.4.	SINAPI-I	2386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	80,00	16,59	BDI 1	20,32	1.625,60	RA
1.12.2.			Luminária					-	52.308,68	
1.12.2.1.	SINAPI-I	38784	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	UN	72,00	66,92	BDI 1	81,98	5.902,56	RA
1.12.2.2.	SINAPI-I	38889	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	5,00	50,02	BDI 1	61,28	306,40	RA
1.12.2.3.	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024 PS	UN	149,00	34,73	BDI 1	42,55	6.339,95	RA
1.12.2.4.	SINAPI-I	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	11,00	6,56	BDI 1	8,04	88,44	RA
1.12.2.5.	COTAÇÃO	04	Lampada globo leitoso 100W	UN	11,00	24,92	BDI 1	30,53	335,83	RA
1.12.2.6.	COMPOSIÇÃO	12	INTERRUPTOR 1 TECLA COM ELETRODUTO PVC Ø 25MM FLEXIVEL	UN	39,00	169,54	BDI 1	207,70	8.100,30	RA
1.12.2.7.	COMPOSIÇÃO	13	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA COM ELETRODUTO PVC Ø 25MM FLEXIVEL	UN	9,00	186,86	BDI 1	228,92	2.060,28	RA
1.12.2.8.	COMPOSIÇÃO	14	TOMADA 2P+T PADRAO CORRENTE 10A-250V COM ELETRODUTO PVC Ø 25MM FLEXIVEL	UN	85,00	194,69	BDI 1	238,51	20.273,35	RA
1.12.2.9.	COMPOSIÇÃO	15	TOMADA 2P+T PADRAO CORRENTE 20A-250V COM ELETRODUTO PVC Ø 25MM FLEXIVEL	UN	4,00	215,31	BDI 1	263,78	1.055,12	RA
1.12.2.10.	COMPOSIÇÃO	16	CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA COM ELETRODUTO PVC Ø 25MM FLEXIVEL	UN	1,00	226,13	BDI 1	277,03	277,03	RA
1.12.2.11.	COMPOSIÇÃO	17	PONTO SECO PARA TELEFONE/LÓGICA E TV COM ELETRODUTO PVC Ø 25MM FLEXIVEL	UN	26,00	176,01	BDI 1	215,63	5.606,38	RA
1.12.2.12.	SINAPI-I	4274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	UN	1,00	134,23	BDI 1	164,45	164,45	RA
1.12.2.13.	SINAPI-I	10956	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2"	UN	1,00	59,40	BDI 1	72,77	72,77	RA
1.12.2.14.	SINAPI-I	34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	1,00	40,26	BDI 1	49,32	49,32	RA
1.12.2.15.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,00	29,90	BDI 1	36,63	915,75	RA
1.12.2.16.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,00	24,84	BDI 1	30,43	760,75	RA
1.12.3.			Serviços complementares					-	4.772,93	
1.12.3.1.	COTAÇÃO	05	Central de iluminação de emergencia completa	UN	1,00	810,57	BDI 1	993,03	993,03	RA
1.12.3.2.	COTAÇÃO	06	Bloco autônomo de iluminação de emergencia com autonomia minima de 1 hora, equipado com 2 lampadas 11w	UN	10,00	226,43	BDI 1	277,40	2.774,00	RA
1.12.3.3.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00	29,90	BDI 1	36,63	549,45	RA
1.12.3.4.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00	24,84	BDI 1	30,43	456,45	RA
1.13.			Pintura					-	136.901,20	
1.13.1.			Parede externa					-	69.706,31	
1.13.1.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	1.046,17	3,75	BDI 1	4,59	4.801,92	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPS II			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	MUNICÍPIO / UF ENCANTADO/RS	BDI 1 22,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL									2.333.983,39	
1.13.1.2.	SINAPI	100752	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	1.046,17	50,64	BDI 1	62,04	64.904,39	RA
1.13.2.			Parede interna					-	16.794,95	
1.13.2.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	504,05	3,75	BDI 1	4,59	2.313,59	RA
1.13.2.2.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	504,05	23,45	BDI 1	28,73	14.481,36	RA
1.13.3.			Forro					-	23.269,95	
1.13.3.1.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	495,00	22,17	BDI 1	27,16	13.444,20	RA
1.13.3.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	495,00	16,20	BDI 1	19,85	9.825,75	RA
1.13.4.			Esquadrias					-	27.129,99	
1.13.4.1.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	131,50	26,25	BDI 1	32,16	4.229,04	RA
1.13.4.2.	SINAPI	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	131,50	51,23	BDI 1	62,76	8.252,94	RA
1.13.4.3.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	244,95	32,12	BDI 1	39,35	9.638,78	RA
1.13.4.4.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	244,95	16,69	BDI 1	20,45	5.009,23	RA
1.14.			Muro de divisa/Base Gradil					-	185.640,71	
1.14.1.			Estacas Escavadas					-	9.339,42	
1.14.1.1.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	97,00	66,85	BDI 1	81,90	7.944,30	RA
1.14.1.2.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	48,00	21,27	BDI 1	26,06	1.250,88	RA
1.14.1.3.	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	11,94	9,86	BDI 1	12,08	144,24	RA
1.14.2.			Vigas Baldrame					-	100.171,53	
1.14.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	122,64	91,29	BDI 1	111,84	13.716,06	RA
1.14.2.2.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	103,46	3,49	BDI 1	4,28	442,81	RA
1.14.2.3.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	5,17	20,34	BDI 1	24,92	128,84	RA

PMV3.0.6

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPS II			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	MUNICÍPIO / UF ENCANTADO/RS	BDI 1 22,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL									2.333.983,39	
1.14.2.4.	SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 01/2024	M2	147,95	144,92	BDI 1	177,54	26.267,04	RA
1.14.2.5.	COMPOSIÇÃO	02	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.183,57	15,36	BDI 1	18,82	22.274,79	RA
1.14.2.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	M3	14,79	783,61	BDI 1	960,00	14.198,40	RA
1.14.2.7.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023	M2	146,00	51,52	BDI 1	63,12	9.215,52	RA
1.14.2.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	146,00	46,64	BDI 1	57,14	8.342,44	RA
1.14.2.9.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M2	10,22	131,89	BDI 1	161,58	1.651,35	RA
1.14.2.10.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	102,67	29,36	BDI 1	35,97	3.693,04	RA
1.14.2.11.	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	19,97	9,86	BDI 1	12,08	241,24	RA
1.14.3.			Alvenaria e Revestimento					-	76.129,76	
1.14.3.1.	SINAPI	101155	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M2	202,00	200,94	BDI 1	246,17	49.726,34	RA
1.14.3.2.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	M2	202,00	4,16	BDI 1	5,10	1.030,20	RA
1.14.3.3.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 03/2024	M2	202,00	23,45	BDI 1	28,73	5.803,46	RA
1.14.3.4.	SINAPI-I	4825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	M	101,00	158,16	BDI 1	193,76	19.569,76	RA
1.15.			Serviços complementares					-	11.504,28	
1.15.1.			Paisagismo					-	11.504,28	
1.15.1.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 07/2024	M2	290,00	22,38	BDI 1	27,42	7.951,80	RA
1.15.1.2.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 07/2024	UN	36,00	80,55	BDI 1	98,68	3.552,48	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPS II			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	MUNICÍPIO / UF ENCANTADO/RS	BDI 1 22,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL									2.333.983,39
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ENCANTADO/RS
Local

quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: ANA DELSA TRONCO CIVARDI
CREA/CAU: RS37.522
ART/RRT: 0

RECURSO
↓