



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA - LOTEAMENTO RENASCER			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TERRAPLANAGEM LOTES RESIDENCIAIS	MUNICÍPIO / UF ENCANTADO/RS	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
TERRAPLANAGEM LOTES RESIDENCIAIS									889.151,05	
1.			OBRA CIVIL					-	889.151,05	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	40.721,92	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	2,00	4.536,36	BDI 1	5.504,87	11.009,74	RA
1.1.2.	SINAPI	105007	LOCAÇÃO QUÁDRAS, RUAS, LOTES E BASE PÓ DE PEDRA PARA RADIER EM PONTALETEAMENTO.	UN	606,00	40,40	BDI 1	49,03	29.712,18	RA
1.2.			LIMPEZA COBERTURA VEGETAL					-	28.062,68	
1.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, COM TRATOR DE ESTEIRAS INCUINDO INICIO DA CONFORMAÇÃO DA TERRAPLANAGEM - LIMPEZA GERAL ÁREA EMPREENDIMENTO (EXCEÇÃO QUADRA A) - VEGETAÇÃO ALTA SERÁ EXAMINADA JUNTO A MUNICIPALIDADE.	M2	33.407,95	0,69	BDI 1	0,84	28.062,68	RA
1.3.			TERRAPLANAGEM					-	583.815,19	
1.3.1.	SICRO	5502110	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CAT. - DMT 200 a 400 m - CAMINHÃO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE (CORTES LOTEAMENTO)	M3	2.749,60	6,93	BDI 1	8,41	23.124,14	RA
1.3.2.	SICRO	5502586	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CAT. - DMT 200 a 400 m - CAMINHÃO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE (CORTES LOTEAMENTO)	M3	589,60	9,76	BDI 1	11,84	6.980,86	RA
1.3.3.	SICRO	5502743	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CAT. - DMT 200 a 400 m - CAMINHÃO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE (CORTES LOTEAMENTO)	M3	589,60	49,47	BDI 1	60,03	35.393,69	RA
1.3.4.	SICRO	5502642	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CAT. - DMT 1000 a 1200 m - CAMINHÃO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE - JAZIDA LICENCIADA MUNICÍPIO - MATERIAL FORNECIDO PELO MUNICÍPIO.	M3	14.049,81	10,17	BDI 1	12,34	173.374,66	RA
1.3.5.	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	259.640,49	0,68	BDI 1	0,83	215.501,61	RA
1.3.6.	SICRO	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	17.977,81	5,93	BDI 1	7,20	129.440,23	RA
1.4.			BASE RADIER EM CAMADA DE BRITA					-	236.551,26	
1.4.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO - COMPACTAÇÃO DO SOLO NO LOCAL DO RADIER	M2	8.135,64	3,69	BDI 1	4,48	36.447,67	RA
1.4.2.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE - CAMADA DE BRITA PARA BASE DO RADIER	M3	1.220,35	94,50	BDI 1	114,68	139.949,74	RA
1.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - TRANSP.BRITA ATÉ LOTEAMENTO	M3xKM	12.520,75	2,67	BDI 1	3,24	40.567,23	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA - LOTEAMENTO RENASCER			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TERRAPLANAGEM LOTES RESIDENCIAIS	MUNICÍPIO / UF ENCANTADO/RS	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
TERRAPLANAGEM LOTES RESIDENCIAIS									889.151,05	
1.4.4.	SINAPI	105560	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA RADIER 15 CM DE PEDRABRITADA (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL)	M3	1.220,35	13,23	BDI 1	16,05	19.586,62	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ENCANTADO/RS
Local

quarta-feira, 28 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JOÃO PAULO ZUCHETTI
CREA/CAU: RS 187.539
ART/RRT: 0