

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS		3.655,28	3.836,08
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	128,95	139,01
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	63,85	68,54
SINAPI	92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	16	100,13	101,71

Composição	002	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - PREPARAÇÃO DA CANCHA COM COMPACTAÇÃO DO SOLO A PERCUSÃO (COD. REF. 97083)	M2		3,70	3,91
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,045	29,29	31,11
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,089	24,37	25,81
SINAPI	95264	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,025	6,91	6,91
SINAPI	95265	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHI	0,042	1,02	1,02

Composição	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 40x10CM, ESPESSURA 8cm, MODELO LONGO LISO, ASSENTADO SOBRE PÓ DE PEDRA E REJUNTADO COM AREIA FINA (CÓDIGO REFERÊNCIA 92398)	M2		148,97	149,76
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1278	0,53	0,53
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0038	10,15	10,15
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1261	0,86	0,86
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055	10,72	10,72
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2632	24,37	25,81
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2632	25,79	27,34
Cotação	001	BLOCO DE CONCRETO (PAVER PARA CALÇADA) 400x100 - ESP. 8,00CM - MODELO LONGO COM ACABAMENTO LISO, SEM BISOTE - COR NATURAL	M2	1	129,00	129,00
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0569	96,50	96,50
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0098	102,00	102,00

Composição	004	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR PIGMENTO GRAFITE DE 40x5CM, ESPESSURA 8cm, MODELO LONGO LISO, ASSENTADO SOBRE PÓ DE PEDRA E REJUNTADO COM AREIA FINA (CÓDIGO REFERÊNCIA 92398)	M2		176,92	177,75
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1335	0,53	0,53
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0038	10,15	10,15
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1304	0,86	0,86
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0069	10,72	10,72
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2746	24,37	25,81
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2746	25,79	27,34
Cotação	002	BLOCO DE CONCRETO (PAVER PARA CALÇADA) 400x50 - ESP. 8,00CM - MODELO LONGO COM ACABAMENTO LISO, SEM BISOTE - PIGMENTO GRAFITE	M2	1	159,00	159,00
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,04	96,50	96,50
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		102,00	102,00

Composição	005	AJUSTES CAIXAS DE PASSAGEM NA CALÇADA, REBAIXAMENTO E EXECUÇÃO DE TAMPAS EM FERRO FUNDIDO	UN		228,29	236,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	29,29	31,11
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	24,37	25,81
SINAPI	88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	0,2	604,83	613,62

Encantado, 01/08/2026

Data

 Responsável Técnico: Andreia Pires
 CREA/CAU: A 316676-7