CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO/RS

OBJETO: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

LOCAL E TRECHO: DIVERÇAS RUAS/ESTRADAAS DO MUNICÍPIO

ÁREA: 120.000,00 m²

BDI: 24,03% NÃO DESONERADO

ENCARG. SOCIAIS: Horista 111,95% / Mensalista 69,29% (SINAPI-08/2026/RS)

REFERÊNCIA: SINAPI-8/2026-RS / ANP-8/2026-RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COD. ITEM	REF. CUSTO		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	BDI		UNIT.						TOTAL					
								CUSTO			PREÇO			CUSTO			PREÇO		
	ORGÃO	COD.				CÓD.	%	MO	MT /EQUIP. E OUTROS	TOTAL	MO	MT /EQUIP. E OUTROS	TOTAL	MO	MT /EQUIP. E OUTROS	TOTAL	MO	MT /EQUIP. E OUTROS	TOTAL
TOTAL GERAL														**R$ 1.036.702,53**	**R$ 12.632.247,78**	**R$ 13.668.950,31**	**R$ 1.279.111,66**	**R$ 15.669.806,52**	**R$ 16.948.918,18**
1			**FRESAGEM DE PAVIMENTAÇÃO E ESCAVAÇÕES**											**114.127,11**	**416.693,19**	**530.820,30**	**R$ 141.087,65**	**R$ 516.976,30**	**R$ 658.063,95**
1.1	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M2	50.000,00	BDI 01	24,03%	R$ 1,74	R$ 7,06	R$ 8,80	R$ 2,15	R$ 8,76	R$ 10,91	R$ 86.988,00	R$ 353.012,00	R$ 440.000,00	R$ 107.500,00	R$ 438.000,00	R$ 545.500,00
1.2	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	480,00	BDI 01	24,03%	R$ 11,76	R$ 11,70	R$ 23,46	R$ 14,58	R$ 14,51	R$ 29,09	R$ 5.645,03	R$ 5.615,77	R$ 11.260,80	R$ 6.998,40	R$ 6.964,80	R$ 13.963,20
1.3	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE	M3	2.500,00	BDI 01	24,03%	R$ 1,54	R$ 7,12	R$ 8,66	R$ 1,90	R$ 8,84	R$ 10,74	R$ 3.849,37	R$ 17.800,63	R$ 21.650,00	R$ 4.750,00	R$ 22.100,00	R$ 26.850,00
1.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	9.375,00	BDI 01	24,03%	R$ 0,35	R$ 2,47	R$ 2,82	R$ 0,43	R$ 3,06	R$ 3,49	R$ 3.280,89	R$ 23.156,61	R$ 26.437,50	R$ 4.031,25	R$ 28.687,50	R$ 32.718,75
1.5	SINAPI	102303	ESCAVAÇÃO MECANIZADA - RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	2.800,00	BDI 01	24,03%	R$ 5,13	R$ 6,11	R$ 11,24	R$ 6,36	R$ 7,58	R$ 13,94	R$ 14.363,82	R$ 17.108,18	R$ 31.472,00	R$ 17.808,00	R$ 21.224,00	R$ 39.032,00
2			**RECUPERAÇÃO DA BASE/SUB-BASE**											**143.478,55**	**1.255.865,95**	**1.399.344,50**	**R$ 176.973,50**	**R$ 1.556.977,00**	**R$ 1.733.950,50**
2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	20.000,00	BDI 01	24,03%	R$ 1,14	R$ 1,87	R$ 3,01	R$ 1,41	R$ 2,32	R$ 3,73	R$ 22.797,74	R$ 37.402,26	R$ 60.200,00	R$ 28.200,00	R$ 46.400,00	R$ 74.600,00
2.2	SINAPI	96399	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.200,00	BDI 01	24,03%	R$ 6,94	R$ 116,03	R$ 122,97	R$ 8,60	R$ 143,91	R$ 152,51	R$ 8.322,60	R$ 139.241,40	R$ 147.564,00	R$ 10.320,00	R$ 172.692,00	R$ 183.012,00
2.3	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	3.000,00	BDI 01	24,03%	R$ 9,41	R$ 170,77	R$ 180,18	R$ 11,66	R$ 211,81	R$ 223,47	R$ 28.216,18	R$ 512.323,82	R$ 540.540,00	R$ 34.980,00	R$ 635.430,00	R$ 670.410,00
2.4	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE	M3	6.750,00	BDI 01	24,03%	R$ 1,54	R$ 7,12	R$ 8,66	R$ 1,90	R$ 8,84	R$ 10,74	R$ 10.393,29	R$ 48.061,71	R$ 58.455,00	R$ 12.825,00	R$ 59.670,00	R$ 72.495,00
2.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	202.500,00	BDI 01	24,03%	R$ 0,35	R$ 2,47	R$ 2,82	R$ 0,43	R$ 3,06	R$ 3,49	R$ 70.867,30	R$ 500.182,70	R$ 571.050,00	R$ 87.075,00	R$ 619.650,00	R$ 706.725,00
2.6	SINAPI	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO	M	350,00	BDI 01	24,03%	R$ 8,23	R$ 53,30	R$ 61,53	R$ 10,21	R$ 66,10	R$ 76,31	R$ 2.881,44	R$ 18.654,06	R$ 21.535,50	R$ 3.573,50	R$ 23.135,00	R$ 26.708,50
3			**SERVIÇOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO, IMPRIMAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA**											**773.707,48**	**10.927.980,99**	**11.701.688,47**	**R$ 954.366,09**	**R$ 13.556.526,22**	**R$ 14.510.892,31**
3.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	120.000,00	BDI 01	24,03%	R$ 1,76	R$ 0,06	R$ 1,82	R$ 2,18	R$ 0,07	R$ 2,25	R$ 211.192,80	R$ 7.207,20	R$ 218.400,00	R$ 261.600,00	R$ 8.400,00	R$ 270.000,00
3.2	CPU	CPU IMP.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	M2	120.000,00	BDI 01	24,03%	R$ 0,54	R$ 5,56	R$ 6,10	R$ 0,67	R$ 6,89	R$ 7,56	R$ 65.221,80	R$ 666.778,20	R$ 732.000,00	R$ 80.400,00	R$ 826.800,00	R$ 907.200,00
3.3	CPU	CPU P.LIG.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	120.000,00	BDI 01	24,03%	R$ 0,54	R$ 2,75	R$ 3,29	R$ 0,67	R$ 3,41	R$ 4,08	R$ 65.221,80	R$ 329.578,20	R$ 394.800,00	R$ 80.400,00	R$ 409.200,00	R$ 489.600,00
3.4	CPU	CPU CBUQ	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	6.000,00	BDI 01	24,03%	R$ 50,02	R$ 1.496,74	R$ 1.546,76	R$ 62,04	R$ 1.856,40	R$ 1.918,44	R$ 300.124,92	R$ 8.980.435,08	R$ 9.280.560,00	R$ 372.240,00	R$ 11.138.400,00	R$ 11.510.640,00
3.5	SINAPI	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_02/2026	T	15.328,80	BDI 01	24,03%	R$ 0,91	R$ 5,78	R$ 6,69	R$ 1,12	R$ 7,17	R$ 8,29	R$ 13.946,75	R$ 88.602,92	R$ 102.549,67	R$ 17.168,25	R$ 109.907,50	R$ 127.075,75
3.6	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	459.864,00	BDI 01	24,03%	R$ 0,23	R$ 1,65	R$ 1,88	R$ 0,28	R$ 2,05	R$ 2,33	R$ 105.733,77	R$ 758.810,55	R$ 864.544,32	R$ 128.761,92	R$ 942.721,20	R$ 1.071.483,12
3.7	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).	TXKM	153.288,00	BDI 01	24,03%	R$ 0,08	R$ 0,63	R$ 0,71	R$ 0,09	R$ 0,79	R$ 0,88	R$ 12.265,64	R$ 96.568,84	R$ 108.834,48	R$ 13.795,92	R$ 121.097,52	R$ 134.893,44
4			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											**5.389,39**	**31.707,65**	**37.097,04**	**R$ 6.684,42**	**R$ 39.327,00**	**R$ 46.011,42**
4.1	CPU	MOB./DESMOB.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	6,00	BDI 01	24,03%	R$ 898,23	R$ 5.284,61	R$ 6.182,84	R$ 1.114,07	R$ 6.554,50	R$ 7.668,57	R$ 5.389,39	R$ 31.707,65	R$ 37.097,04	R$ 6.684,42	R$ 39.327,00	R$ 46.011,42

ANA DELSA TRONCO CIVARDI:24358037020

Assinado de forma digital por ANA DELSA TRONCO CIVARDI:24358037020
Dados: 2026.09.26 09:16:52 -03'00'