



Empresa: LAERTE MAAS CNPJ: 39.618.769/0001-03

PLANILHA DE CUSTOS PARA ADEQUAÇÃO DE SALAS NA UBS SÃO MARTIM E UBS LOTEAMENTO POPULAR

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO TOTAL – INCLUSIVE BDI
1	Mercado	Mobilização de obra (mão de obra e equipamentos)	verba	1,00	500,00
2	Mercado	Serviços de limpeza fina e organização da obra	M²	25,615	500,00
3	Mercado	Realocação de parede divisória (e<15cm), com C=3,48 e H=2,12. Desmontagem e montagem [ampliação de Sala da Cozinha]. Com reaproveitamento do material.	UNIDADE	1,00	300,00
4	Mercado	Fornecimento e instalação de ponto de água fria em tubo de pvc DN 25 com acessórios necessários, inclusive torneira metálica. Rede com aproximadamente 4 metros.	UNIDADE	1,00	900,00
5	Mercado	Fornecimento e instalação de rede de esgoto (DN 50) por pia da cozinha com acessórios necessários, inclusive caixa de portura com cesto (290x180x75mm). Rede com aproximadamente 3 metros.	UNIDADE	1,00	1000,00
6	Mercado	Fornecimento e instalação de pia de cozinha (120x52 cm) em aço inox com uma cuba, inclusive acessórios hidráulicos para ligação de esgoto.	UNIDADE	1,00	1700,00
7	Mercado	Fornecimento e instalação de ponto de tomada (600VA) – cozinha, acima da bancada da pia	M²	11,670	900,00
8	Mercado	Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico (cor branco ou bege) sobre as paredes internas até altura de 1,5	M²	44,330	500,00
9	Mercado	Fundo preparado aplicado sobre paredes	M²	44,330	500,00
10	Mercado	Emassamento em massa acrílica (uma demão) – inclusive lixamento	M²	44,330	500,00
11	Mercado	Tinta acrílica semibrilho (cor branco gelo) – duas demãos	UNIDADE	1,00	500,00
12	Mercado	Fornecimento e instalação de ponto de tomada (120Amp) – sala dentista	UNIDADE	1,00	600,00
13	Mercado	Fornecimento e instalação de ponto de rede (considerar extensão de até 3 metros) lógica (um ponto de telefonia e um ponto de internet, com cabos e terminais) – sala dentista	UNIDADE	1,00	400,00
14	Mercado	Rede de esgoto (aproximadamente 4 metros) com tubo DN 40, inclusive caixa de inspeção/interligação – sala dentista	UNIDADE	1,00	400,00
15	Mercado	Duto com tubo PVC DN 40 com aproximadamente 3 metros	UNIDADE	2,00	500,00
16	Mercado	Fornecimento e instalação de ponto de tomada no piso (10 Amp) – sala dentista	UNIDADE	1,00	675,00
17	Mercado	Fornecimento e instalação de ponto de água fria (no piso) em tubo de pvc DN 25 com acessórios necessários, inclusive torneira metálica. Rede com aproximadamente 2 metros – sala dentista	M²	13,133	675,00
18	Mercado	Remoção de piso cerâmico – sala dentista	M²	15,433	2350,00
19	Mercado	Porcelanato acetinado (60x60) sobre piso da sala do dentista, inclusive rodapé com 15 cm de altura – sala dentista	UNIDADE	1,00	1900,00
20	Mercado	Abriço para compressor (área externa à sala do dentista). Dimensões 80 x 80 x 100 cm. 03 paredes em tijolo cerâmico (chapiscada), cobertura com telha fibrocimento e piso em concreto desempenado	UNIDADE	1,00	600,00
21	Mercado	Realocação de ponto de tomada (desloca 65cm) UBS loteamento popular	UNIDADE	1,00	200,00
22	Mercado	Realocação de pontos existentes (duto de ar, esgoto e ponto de água fria), deslocar 110 cm. UBS loteamento popular	UNIDADE	4,00	200,00
23	Mercado	Fornecimento e instalação de ponto de tomada (10 Amp) sala cozinha	UNIDADE	1,00	1800,00
24	Mercado	Abriço para botijão de gás P13 (área externa a cozinha). Dimensões 60 x 60 x 70 cm. 03 paredes em tijolo cerâmico (chapiscada), cobertura com telha fibrocimento e piso em concreto desempenado	VERBA	1,00	500,00
25	Mercado	Desmobilização de obra (mão de obra e equipamentos)	M²	25,615	500,00
26	Mercado	Serviço de limpeza final e organização da obra			
CUSTO TOTAL DA OBRA					20.200,00

TOTAL MATERIAL	12.120,00
TOTAL MÃO DE OBRA	8.080,00

Laerte Maas (Responsável Legal)

CONSTRUMAAS

E-mail: construmaas@gmail.com

Fone: (51) 99972-0106

WhatsApp: (51)99290-1212