

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES DE PPCI NO GINÁSIO B DO PARQUE CENTENÁRIO

Avenida Dr. Bruno Cassel, Parque Centenário, Vila Rica, São Sebastião do Cai - RS



Item	Código Sinapi	Descrição	Quant.	Unid.	V. unit c/BDI (R\$)	V. unit. Material c/ BDI	V. unit. Mão de obra c/ BDI	Total material c/ BDI	Total mão de obra c/ BDI	V. Total (R\$)
1		Estrutura						8.278,94	836,74	9.115,68
1.1	97644	Remoção Manual de Porta	4,20	m²	11,93	2,86	9,08	12,01	38,14	50,15
1.2	97625	Demolição de Parede de Forma Mecanizada Para Instalação de Porta - Sem reaproveitamento	1,26	m³	71,53	55,49	16,04	69,92	20,21	90,13
1.3	94807	Porta em Aço de Abrir - 1,00m X 2,10 (duas folhas)	2,00	Un.	1.520,33	1.450,90	69,43	2.901,80	138,86	3.040,66
1.4	Comp. 1	Barra Antipânico Simples - Com Fechadura lado oposto	3,00	Un.	1.179,90	1.104,41	75,49	3.313,23	226,47	3.539,70
1.5	Comp 2	Barra Antipânico Simples	2,00	Un.	798,61	723,12	75,49	1.446,24	150,98	1.597,22
1.6	99855	Corrimão, Ø1 1/2, em aço galvanizado, pintado	6,40	m	131,71	83,71	40,95	535,74	262,08	797,82
2		Sinalização de emergência e demais equipamentos						968,37	69,03	1.037,40
3.1	101908	Extintor de incêndio PQS 2A-20B-C com suporte e placa	3,00	Un.	270,96	247,95	23,01	743,85	69,03	812,88
3.2	Orç.	Recarga extintor de incêndio PQS 2A-20B-C	3,00	Un.	74,84	74,84	-	224,52	-	224,52
3.3	Orç.	Balizador com Placa	14,00	Un.	164,03	164,03	-	2.296,42	-	2.296,42
4		Alarme de incêndio						2.791,80	729,00	3.520,80
4.1	Orç.	Acionador de alarme de incêndio	2,00	Un.	109,35	109,35	-	218,70	-	218,70
4.2	Orç.	Central do alarme de incêndio	1,00	Un.	850,50	850,50	-	850,50	-	850,50
4.4	Orç.	Sinalizador audiovisual	2,00	Un.	121,50	121,50	-	243,00	-	243,00
4.5	Comp. 3	Instalação Elétrica Alarmes	60,00	m	36,81	24,66	12,15	1.479,60	729,00	2.208,60

TOTAL	13.673,88
--------------	------------------

VALORES DE REFERÊNCIA: TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 VALORES NÃO DESONERADOS

Valor material	12.039,11
Valor mão de obra	1.634,77

BDI = 21,50%

São Sebastião do Cai, 05 de Março de 2024.

Prefeito Municipal

Eng. Civil Cândida Rangel
CREA-RS 237708