

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES DE PPCI NO GINÁSIO A DO PARQUE CENTENÁRIO

Avenida Dr. Bruno Cassel, Parque Centenário, Vila Rica, São Sebastião do Cai - RS



Item	Código Sinapi	Descrição	Quant.	Unid.	V .unit c/BDI (R\$)	V. unit. Material c/ BDI	V. unit. Mão de obra c/ BDI	Total material c/ BDI	Total mão de obra c/ BDI	V. Total (R\$)
1		Estrutura						18.600,41	3.688,49	22.288,90
1.1	97644	Remoção Manual de Portas	15,00	m²	11,93	2,86	9,08	42,90	136,20	179,10
1.2	103335	Alvenaria de Vedação de bloco cerâmico 14x9x19 (e= 14cm)	21,30	m²	175,09	87,67	87,42	1.867,37	1.862,05	3.729,42
1.4	87529	Massa Única para recebimento de pintura	42,60	m²	46,02	24,37	21,54	1.038,16	917,60	1.955,77
1.5	88489	Pintura com tinta acrílica 2 demãos	42,60	m²	16,58	11,32	5,26	482,23	224,08	706,31
1.6	91338	Portão 2 folhas de abrir em alumínio - (1,50x2,5m)	7,50	m²	1.304,36	1.291,62	12,75	9.687,15	95,63	9.782,78
1.4	Comp. 1	Barra Antipânico Simples - Com Fechadura lado oposto	3,00	Un.	1.179,90	1.104,41	75,49	3.313,23	226,47	3.539,70
1.5	Comp 2	Barra Antipânico Simples	3,00	Un.	798,61	723,12	75,49	2.169,36	226,47	2.395,83
2		Sinalização de emergência e demais equipamentos						6.919,59	69,03	6.988,62
2.1	101908	Extintor de incêndio PQS 2A-20B-C com suporte	3,00	Un.	270,96	247,95	23,01	743,85	69,03	812,88
2.2	Orç.	Recarga extintor de incêndio PQS 2A-20B-C	8,00	Un.	74,84	74,84	-	598,72	-	598,72
2.3	Orç.	Balizador com Placa	34,00	Un.	164,03	164,03	-	5.577,02	-	5.577,02

TOTAL									29.277,52
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

VALORES DE REFERÊNCIA: TABELA SINAPI DEZEMBRO/2023 VALORES NÃO DESONERADOS

Valor material	25.520,00
Valor mão de obra	3.757,52

BDI = 21,50%

São Sebastião do Cai, 05 de Março de 2024.

Prefeito Municipal

Eng. Civil Cândida Rangel
CREA-RS 237708