

À
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí/RS

Campo Bom, 20 de junho de 2024.

ORÇAMENTO Desassoreamento de Arroios

Prezados Senhores:

A **PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO E DRAGAGEM LTDA**, empresa brasileira, com sede na Rua das Flores, nº 1060 – Bairro Porto Blos – em Campo Bom – RS, inscrita no CNPJ sob nº 87.433.652/0001-06, vem por meio deste, apresentar preço para a **prestação de serviços de limpeza e desassoreamento MECÂNICO e MANUAL com fornecimento de material, mão de obra e responsabilidade técnica em valos, arroios e córregos localizados em diversos locais do município de São Sebastião do Caí:**

- Nossa proposta vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) dias;
- O valor unitário da Proposta poderá ser considerado, em caso de contrato emergencial, apenas a partir de 1000m lineares de arroio;
- A obra poderá ser iniciada imediatamente após o recebimento da autorização para início dos serviços;
- **Não estão incluídos valores para o transporte do material excedente;**
- Foram definidos 2 trechos com diferentes necessidades, o trecho verde a ser realizado com escavadeira anfíbia, roçadores com motosserras e o trecho em vermelho, com escavadeira hidráulica tipo PC, roçadores com cordas de aço e equipamentos para retiradas do material excedente, conforme segue imagem abaixo:



Para o trecho sugerido, calculamos um prazo de 60 dias. Disponibilizaremos 4 funcionários entre eles o operador da máquina, escavadeira hidráulica anfíbia, escavadeira hidráulica tipo PC, balsa de apoio e caminhão munck. **Não está incluído neste orçamento, valor para transporte do material retirado.**

ITEM	Serviço	Quant.	Un.	Valor Unit. (R\$)		Valor Total (R\$)		Valor total (R\$)
				Mat.	M.O.	Mat.	M.O.	
1.	Mobilização/Desmob.	4	Un	1.500,00		1.500,00		6.000,00
2.	Escavadeira Anfíbia, Roçadores	1690	M	59,00	39,00	99.710,00	65.910,00	165.620,00
3.	Escavadeira Hidráulica, Roçadores	1212	M	240,00	160,00	290.880,00	192.920,00	484.800,00
	Total							656.420,00

Sendo o que tínhamos para o momento,