

LICITANTE: LAERTE MAAS ME

CNPJ: 39.619.769/001-03

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERENCIA – MERCADO OU SINAPI/CPU	UNID	QUANT	VALOR UNIT. M.O	VALOR UNIT. MAT.	BD – 24,92%	CUSTO TOTAL – INCLUSIVE BDI
1 – MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	Mobilização de Obra (mão de obra e equipamentos)	CPU	Verba	1,00	110,00	210,00	79,74	399,74
1.2	Administração local da obra	CPU	verba	1,00	1.200,00	0,00	299,04	1.499,04
1.3	Descarte do entulho gerado nas obras	CPU	Verba	1,00	219,00	1226,00	360,09	1.805,09
1.4	Desmobilização de Obra (mão de obra e equipamentos)	CPU	verba	1,00	110,00	210,00	79,74	399,74
Custo total com mobilização/desmobilização e administração local 4.103,61								
2 – CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES NA EMEI BEM-ME-QUER								
2.1	Serviços de limpeza fina e organização da obra	CPU	M²	36,425	2,20	0,50	0,67	122,75
2.2	Remoção de pavimento (com reaproveitamento) para escavação manual de vala, inclusive reposição do pavimento (pós-execução)	CPU	M²	6,50	12,00	1,25	3,30	107,57
2.3	Escavação manual de vala para execução de filtro vertical de brita 2	93358	M³	8,70	65,00	21,00	21,43	934,64
2.4	Dreno profundo (seção de 50x120), cego, enchimento com brita 2, revestimento em manta geotêxtil	102679/mod	M	14,50	7,50	225,00	57,94	4.167,88
2.5	Transporte de material britado – DTM 30km	95875	M³xkm	261,00	0,25	2,00	0,56	733,41
2.6	Dreno barbacã, DN 50mm – com material drenante (brita 0 e manta geotêxtil)	102726	M	11,00	8,50	21,00	7,35	405,35
2.7	Revestimento cerâmico com placa esmaltada extra em paredes internas	87269	M²	19,20	18,50	44,00	15,57	1.498,94
2.8	Fundo selador acrílico em paredes, uma demão	88485	M²	25,60	1,50	1,90	0,84	108,54
2.9	Massa acrílica, inclusive lixamento sobre a massa, uma demão	96130	M²	25,60	10,50	12,50	5,73	735,48

CONSTRUMAAS

E-mail: construmaas@gmail.com

Fone: (51) 99972-0106

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERENCIA – MERCADO OU SINAP/CPU	UNID	QUANT	VALOR UNIT. M.O	VALOR UNIT. MAT.	BDI – 24,32%	CUSTO TOTAL – INCLUSIVE BDI
2.10	Pintura em tinta acrílica – branco gelo (fosco), duas demãos	95626	M²	25,60	8,50	9,00	4,36	559,61
2.11	Pintura das janelas (partes internas e externas) – limpeza, lixamento, uma demão de fundo protetor antioxidante e duas demãos de pintura esmalte (mesma cor verificada no local)	CPU	M²	3,60	18,80	31,50	12,53	226,18
2.12	Pintura das portas (partes interna e externa) – limpeza, lixamento, uma demão de fundo protetor antioxidante e duas demãos de pintura esmalte (mesma cor verificada no local)	CPU	M²	3,36	14,15	24,50	9,63	162,22
2.13	Canaleta de drenagem paredes 09cm (piso com E=10cm e i=2%), com barra chata e cantoneira metálica. Largura de 30cm (profundidade de 25cm) e comprimento de 60cm	CPU	UNID.	1,00	450,00	173,70	155,42	779,12
2.14	Canaleta de drenagem paredes 09cm (piso com E=10cm e i=2%), com ferro liso e cantoneira metálica. Largura de 30cm (profundidade variável – inicia com 25cm e ‘zera’ no final – acompanhando a inclinação da rampa) e comprimento de 200cm	CPU	UNID.	1,00	726,00	279,50	250,57	1.256,07
2.15	Serviço de limpeza final e organização da obra	Mercado	M²	36,425	2,20	0,50	0,67	122,75
3 – PISO EM DR. ALBERTO PASQUALINI								
Custo total com correção de infiltrações na EMEI Bem-Me-Quer								
3.1	Serviços de limpeza fina e organização da obra	CPU	M²	47,00	2,20	0,50	0,67	158,39
3.2	Remoção de piso cerâmico	97633	M²	47,00	17,00	5,00	5,48	1.291,56
3.3	Contrapiso em argamassa de cimento (traço 1:4) com acabamento desempenado (espessura de 06 cm)	87700	M²	47,00	16,00	35,00	12,70	2.993,90

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERENCIA – MERCADO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. MAT.	BDI – 24,32%	CUSTO TOTAL – INCLUSIVE BDI
------	-----------	-------------------------	------	-------	----------------	---------------------	-----------------	--------------------------------

CONSTRUMAAS

E-mail: construmaas@gmail.com

Fone: (51) 99972-0106

		OU SINAPI/CPU		M.O				
3.4	Revestimento de piso em porcelanato (cor bege ou branco gelo) retificado (ambiente cozinha) – placas de 45 x 45 ou 60 x 60 cm	87260	M²	47,00	12,50	109,00	30,27	7.133,19
3.5	Fundo selador acrílico em paredes, uma demão	88485	M²	22,00	1,50	1,90	0,84	93,28
3.6	Massa acrílica, inclusive lixamento sobre a massa, uma demão	96130	M²	22,00	10,50	12,51	5,73	632,28
3.7	Pintura em tinta acrílica – branco gelo (fosco), duas demãos	95626	M²	22,00	8,50	9,00	4,36	480,92
3.8	Pintura das janelas (partes internas e externas) – limpeza, lixamento, uma demão de fundo protetor antioxidante e duas demãos de pintura esmalte (mesma cor verificada no local)		M²	8,32	18,80	31,50	12,53	522,74
3.9	Pintura das portas (partes interna e externa) – limpeza, lixamento, uma demão de fundo protetor antioxidante e duas demãos de pintura esmalte (mesma cor verificada no local)	CPU	M²	5,04	14,15	24,50	9,63	243,33
3.10	Serviços de limpeza final e organização da obra	Mercado	M²	47,00	2,20	0,50	0,67	158,39
4 – PISO COZINHA EMEI MEU CANTINHO								
Custo total com piso cozinha EMEI Meu Cantinho								
4.1	Serviço de limpeza fina e organização da obra	CPU	M²	42,00	2,20	0,50	0,67	141,54
4.2	Remoção de piso cerâmico	97633	M²	42,00	17,00	5,00	5,48	1.154,16
4.3	Contrapiso em argamassa de cimento (traço 1:4) com acabamento desempenado (espessura de 06cm)	87700	M²	42,00	16,00	35,00	12,70	2.675,40
4.4	Revestimento de piso em porcelanato (bege ou branco gelo) retificado (ambiente cozinha) – placas de 45x45 ou 60x60cm	87260	M²	42,00	12,50	109,00	30,27	6.374,34
4.5	Pintura das janelas (partes interna e externa) – limpeza, lixamento, uma demão de fundo protetor antioxidante e duas demãos de pintura esmalte (mesma cor verificada no local)	CPU	M²	4,016	18,80	31,50	12,53	252,32
4.6	Pintura das portas (partes interna e externa) – limpeza, lixamento, uma demão de fundo protetor antioxidante e duas demãos de pintura esmalte (mesma cor verificada no local)	CPU	M²	5,040	14,15	24,50	9,63	243,33
4.7	Serviços de limpeza final e organização da obra	Mercado	M²	42,00	2,20	0,50	0,67	141,54
CUSTO TOTAL DAS OBRAS								
Custo total com piso cozinha EMEI Meu Cantinho								
								10.982,63
								40.488,55

CONSTRUMAAS

E-mail: construmaas@gmail.com

Fone: (51) 99972-0106