

Assunto: **RES: ORCAMENTO URGENTE - RECOMPOSICAO ASFALTICA**

De: Licitações - Pavicon <licitacoes@pavicon.com.br>

Para: 'Nicolas Bagattini - Pavicon' <nicolas.bagattini@pavicon.com.br>

Cc: <licitacao2@saosebastiaodocai.rs.gov.br>

Data: 23/09/2026 12:17



-
- PROPOSTA SÃO S. DO CAI.pdf (~356 KB)

Prezados, boa tarde,
Segue em anexo o orçamento solicitado.
Gratos

POLÍTICA DA QUALIDADE PAVICON

Oferecer soluções em infraestrutura civil,
primando pela sustentabilidade nas obras,
cumprindo requisitos legais e aprimorando
os processos, produtos e serviços
para satisfazer as necessidades dos clientes.



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

PROPOSTA DE PREÇOS

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, pessoa jurídica sediada em Novo Hamburgo/RS, à rodovia RS 239, N.º 707, Bairro Operário, inscrita no CNPJ sob n.º 88.256.979/0001-04, fone/fax (51) 3396 6000, através de seu representante legal abaixo firmado, vem à presença de Vs. Ss. apresentar sua proposta de preços para EXECUÇÃO DE FRESAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA ROTULA DE ACESSO A SÃO SEBASTIAO DO CAI - AV. DR BRUNO CASSEL - RUA PADRE JOAO WAGNER, conforme planilha em anexo.

O valor total da proposta é de R\$ 574.878,85 (quinhentos e setenta e quatro mil e oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

O prazo de validade da proposta é de 60 dias.

Novo Hamburgo, 23 de setembro de 2026.

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA

BATISTA ROQUE
BAGATTINI:2511
4336991

Assinado digitalmente por BATISTA ROQUE
BAGATTINI:25114336991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A3, OU=Presencial, OU=39342649000126,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=BATISTA
ROQUE BAGATTINI:25114336991
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:14:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Batista Roque Bagattini
Sócio-administrador
Resp. Técnico – Eng. Civil CREA RS 044790-D

PLANILHA DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE FRESAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RÓTULA DE ACESSO A SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - AV. DR BRUNO CASSEL - RUA PADRE JOÃO WAGNER									
ITEM	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)				
					MAT./EQUIP.	M.O.	UNITÁRIO	UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1.		SERVIÇOS AUXILIARES							
1.1		Transporte de Equipamentos							
1.1.1	106241	Transporte Máquinas Pesadas - (Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 52 t - 364 kW)	H	10,00	178,31	118,87	234,00	297,18	2.971,80
1.1.2	90781+88253	As built final de Obra	H	27,00	49,53	33,02	65,00	82,55	2.228,85
		Total item 1.1: R\$			4.011,95	1.188,70			5.200,65
1.2		Equipe Técnica							
1.2.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	110,49	73,66	145,00	184,15	3.683,00
1.2.2	90776	Encarregado Geral de Obras	H	40,00	53,34	35,56	70,00	88,90	3.556,00
		Total item 1.2: R\$			4.343,40	2.895,60			7.239,00
2.		FRESAGEM							
2.1		FRESAGEM E LIMPEZA							
2.1.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025	M2	2.750,00	6,48	4,32	8,50	10,80	29.700,00
2.1.2	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	137,50	5,33	3,56	7,00	8,89	1.222,38
2.1.3	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.125,00	1,91	1,27	2,50	3,18	13.117,50
2.1.4	98525	LIMPEZA MECÂNICA DE PISTA	M2	2.750,00	0,55	0,36	0,72	0,91	2.502,50
		Total item 2.: R\$			27.944,13	18.598,25			46.542,38
2.2		Pavimento Asfáltico							
2.2.1	104375	Pintura Ligação Emulsão Asfáltica Primeira Camada	M2	2.750,00	0,91	0,61	1,20	1,52	4.180,00
2.2.2	ANP	RR-2C - ANP+impostos+transp.	KG	1.375,00	3,24	2,16	4,25	5,40	7.425,00
2.2.3	102332	Transporte Mat.Betuminoso - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 36km	TXKM	49,50	1,52	1,02	2,00	2,54	125,73
2.2.4	104359+95995	Asfalto CBUQ - 4 cm - Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (5,545%) Primeira Camada	T	275,00	194,31	129,54	255,00	323,85	89.058,75
2.2.5	ANP	CAP 50/70 - ANP+impostos+transp. 5,5%	T	15,13	4.526,28	3.017,52	5.940,00	7.543,80	114.137,69
2.2.6	102332	Transporte Mat.Betuminoso - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 36km	TXKM	544,68	1,52	1,02	2,00	2,54	1.383,49
2.2.7	104375	Pintura Ligação Emulsão Asfáltica Segunda Camada	M2	2.750,00	0,91	0,61	1,20	1,52	4.180,00
2.2.8	ANP	RR-2C - ANP+impostos+transp.	KG	1.375,00	3,31	2,21	4,35	5,52	7.590,00
2.2.9	102332	Transporte Mat.Betuminoso - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 36km	TXKM	49,50	1,52	1,02	2,00	2,54	125,73
2.2.10	104359+95995	Asfalto CBUQ - 4 cm - Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (5,545%) Segunda Camada	T	275,00	194,31	129,54	255,00	323,85	89.058,75
2.2.11	ANP	CAP 50/70 - ANP+impostos+transp. 5,5%	T	15,13	4.526,28	3.017,52	5.940,00	7.543,80	114.137,69
2.2.12	102332	Transporte Mat.Betuminoso - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 36 km	TXKM	544,68	1,52	1,02	2,00	2,54	1.383,49
2.2.13	97918	Transporte CBUQ - Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada 50km	TXKM	27.500,00	1,73	1,15	2,27	2,88	79.200,00
2.2.14	101001	Carga / Manobra / Descarga Asfalto - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora	T	550,00	4,27	2,84	5,60	7,11	3.910,50
		Total item 2.2: R\$			309.576,79	206.320,03			515.896,82
		Total Geral: R\$			345.876,27	229.002,58			574.878,85

Novo Hamburgo, 23 de setembro de 2026.

BATISTA ROQUE
BAGATTINI:25114336991

Assinado digitalmente por BATISTA ROQUE
BAGATTINI:25114336991
M0: C=BR, O=CPF Brasil, OU=Certificado Digital
PF A3, OU=Presencial, OU=39342649000126,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=BATISTA
ROQUE BAGATTINI:25114336991
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2026.09.23 12:15:10-0300'
Font PDF Reader Versão: 2025.1.0

Batista Roque Bagattini
Sócio-administrador
Eng.Civil CREA-RS 044790-D - Responsável Técnico

Assunto: **ORCAMENTO URGENTE - RECOMPOSICAO ASFALTICA**

De: <vitor@planonorte.com.br>

Para: <licitacao2@saosebastiaodocai.rs.gov.br>

Data: 25/09/2026 12:29



- ORÇAMENTO BRUNO CASSEL SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - PAVIMENTAÇÃO PLANO NORTE.pdf (~123 KB)

Boa tarde Prezado,

Segue orçamento para recomposição asfáltica na rotula da Av. Dr Bruno Cassel com a R. Padre João Wagner que foi severamente afetada pelas fortes chuvas dos meses de julho, agosto e setembro. Conforme solicitado.

Atenciosamente,

VITOR CHERVENSKI ESCOBAR,

SÓCIO-DIRETOR.

PLANO NORTE ENGENHARIA - NO NOSSO **PLANO**, VOCÊ PODE CONFIAR!

--

**Vitor
Chervenski
Escobar**
Sócio-diretor

 (55) 99686-9085

 BR-470, Km 238, Linha Doze,
Carlos Barbosa - RS

  /planonorte.eng

**plano
norte**
ENGENHARIA

ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE FRESAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RÓTULA DE ACESSO A SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - AV. DR BRUNO CASSEL - RUA PADRE JOÃO WAGNER									
		EMPRESA PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA. CNPJ 30.134.817/0001-13							
		BDI	23,00%	PREÇOS (R\$)					
ITEM	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	MAT./EQUIP.	M.O.	UNITÁRIO	UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1.		SERVIÇOS AUXILIARES							
1.1		Transporte de Equipamentos							
1.1.1	106241	Transporte Máquinas Pesadas - (Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 52 t - 364 kW)	H	10,00	220,00	85,00	305,00	375,15	3.751,50
1.1.2	90781+88253	As built final de Obra	H	27,00	0,00	120,00	120,00	147,60	3.985,20
		Total item 1.1: R\$							7.736,70
1.2		Equipe Técnica							
1.2.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	0,00	118,18	118,18	145,36	2.907,27
1.2.2	90776	Encarregado Geral de Obras	H	40,00	0,00	95,45	95,45	117,41	4.696,36
		Total item 1.2: R\$							7.603,64
2.		FRESAGEM							
2.1		FRESAGEM E LIMPEZA							
2.1.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025	M2	2.750,00	9,06	4,72	13,77	15,18	41.745,00
2.1.2	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	137,50	6,58	2,48	9,06	9,80	1.347,23
2.1.3	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.125,00	1,89	0,67	2,56	2,76	11.385,00
2.1.4	98525	LIMPEZA MECÂNICA DE PISTA	M2	2.750,00	0,85	0,89	1,73	2,00	5.500,00
		Total item 2.: R\$							59.977,23
2.2		Pavimento Asfáltico							
2.2.1	104375	Pintura Ligação Emulsão Asfáltica Primeira Camada	M2	2.750,00	1,54	0,74	2,28	2,80	7.709,39
2.2.2	ANP	RR-2C - ANP+impostos+transp.	KG	1.375,00	4,26	0,00	4,26	5,24	7.206,42
2.2.3	102332	Transporte Mat.Betuminoso - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 36km	TXKM	49,50	1,85	0,89	3,00	3,69	182,66
2.2.4	104359+95995	Asfalto CBUQ - 4 cm - Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (5,545%) Primeira Camada	T	275,00	252,56	121,23	373,79	459,76	126.434,06
2.2.5	ANP	CAP 50/70 - ANP+impostos+transp. 5,5%	T	15,13	5.504,00	0,00	5.504,00	6.769,92	102.428,89
2.2.6	102332	Transporte Mat.Betuminoso - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 36km	TXKM	544,68	1,85	0,89	2,74	3,36	1.832,36
2.2.7	104375	Pintura Ligação Emulsão Asfáltica Segunda Camada	M2	2.750,00	1,54	0,74	2,28	2,80	7.709,39
2.2.8	ANP	RR-2C - ANP+impostos+transp.	KG	1.375,00	4,26	0,00	4,26	5,24	7.206,42
2.2.9	102332	Transporte Mat.Betuminoso - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 36km	TXKM	49,50	1,85	0,89	3,00	3,69	182,66
2.2.10	104359+95995	Asfalto CBUQ - 4 cm - Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (5,545%) Segunda Camada	T	275,00	252,56	121,23	373,79	459,76	126.434,06
2.2.11	ANP	CAP 50/70 - ANP+impostos+transp. 5,5%	T	15,13	5.504,00	0,00	5.504,00	6.769,92	102.428,89
2.2.12	102332	Transporte Mat.Betuminoso - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 36 km	TXKM	544,68	1,85	0,89	3,00	3,69	2.009,87
2.2.13	97918	Transporte CBUQ - Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada 50km	TXKM	27.500,00	1,77	0,85	2,63	3,23	88.812,22
2.2.14	101001	Carga / Manobra / Descarga Asfalto - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	T	550,00	13,24	6,36	19,60	24,11	13.260,16
		Total item 2.2: R\$							593.837,44
		Total Geral: R\$							669.155,00

RIO GRANDE DO SUL, CARLOS BARBOSA, 25 DE SETEMBRO DE 2026

VITOR CHERVENSKI

ESCOBAR:03122407086

Assinado de forma digital por

VITOR CHERVENSKI

ESCOBAR:03122407086

Dados: 2026.09.25 12:25:50 -03'00'

PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA. CNPJ 30.134.817/0001-13

VITOR ESCOBAR - DIRETOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assunto: **RES: ORCAMENTO URGENTE - RECOMPOSICAO ASFALTICA**
De: Giovannella - Celso <celso.rs@construtoragiovannella.com.br>
Para: <licitacao2@saosebastiaodocai.rs.gov.br>
Data: 23/09/2026 14:12



- PM SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - COTAÇÃO RÓTULA.pdf (~169 KB)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
COMPRAS E LICITAÇÕES
At.: Pablo Bauer

Boa tarde, segue em anexo, cotação para recomposição asfáltica na rotula da Av. Dr Bruno Cassel com a R. Padre João Wagner.



Celso R. Dias
Procurador
Cel.: (51) 9.9994-5581

De: licitacao2@saosebastiaodocai.rs.gov.br <licitacao2@saosebastiaodocai.rs.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 22 de setembro de 2026 15:00
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: ORCAMENTO URGENTE - RECOMPOSICAO ASFALTICA

Boa tarde prezados, segue em anexo pedido de cotação para recomposição asfáltica na rotula da Av. Dr Bruno Cassel com a R. Padre João Wagner que foi severamente afetada pelas fortes chuvas dos meses de julho, agosto e setembro.

Aguardo o orçamento com a maior brevidade possível!

Coordenadas do local: [-29.580098, -51.362973](#)

Todos os serviços estimados, inclusive em quantitativos estão na planilha em anexo, que deverá ser preenchida, timbrada e assinada pela empresa formalizando a proposta para a eventual execução do objeto solicitado.

--



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
Secretaria Municipal da Fazenda

Pablo Bauer
Compras e Licitações

licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br
(51) 3635.2500 RAMAL 4004

Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro
CEP 95760-000 - São Sebastião do Caí - RS

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO CAÍ

EXECUÇÃO DE FRESAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA ROTULA DE ACESSO A SÃO SEBASTIAO DO CAI - AV. DR BRUNO CASSEL - RUA PADRE JOAO WAGNER



DATA: 23/09/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)				
					MAT./EQUIP.	M.O.	UNITÁRIO	UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1.		SERVIÇOS AUXILIARES							
1.1		Transporte de Equipamentos							
1.1.1	106241	Transporte Máquinas Pesadas - (Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 52 t - 364 kW)	H	10,00	190,44	126,96	230,00	317,40	3.174,00
1.1.2	90781+88253	As built final de Obra	H	27,00	53,82	35,88	65,00	89,70	2.421,90
		TOTAL DO ITEM			4.326,30	1.269,60			5.595,90
1.2		Equipe Técnica							
1.2.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	115,92	77,28	140,00	193,20	3.864,00
1.2.2	90776	Encarregado Geral de Obras	H	40,00	56,30	37,54	68,00	93,84	3.753,60
		TOTAL DO ITEM			4.570,40	3.047,20			7.617,60
2.		FRESAGEM							
2.1		FRESAGEM E LIMPEZA							
2.1.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025	M2	2.750,00	7,12	4,75	8,60	11,87	32.642,50
2.1.2	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	137,50	5,88	3,92	7,10	9,80	1.347,50
2.1.3	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.125,00	2,05	1,37	2,48	3,42	14.107,50
2.1.4	98525	LIMPEZA MECÂNICA DE PISTA	M2	2.750,00	0,62	0,42	0,75	1,04	2.860,00
		TOTAL DO ITEM			30.549,75	20.407,75			50.957,50
2.2		Pavimento Asfáltico							
2.2.1	104375	Pintura Ligação Emulsão Asfáltica Primeira Cadamada	M2	2.750,00	1,04	0,69	1,25	1,73	4.757,50
2.2.2	ANP	RR-2C - ANP+impostos+transp.	KG	1.375,00	3,52	2,35	4,25	5,87	8.071,25
2.2.3	102332	Transporte Mat.Betuminoso - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 36km	TXKM	49,50	1,66	1,10	2,00	2,76	136,62
2.2.4	104359+95995	Asfalto CBUQ - 4 cm - Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (5,545%) Primeira Camada	T	275,00	213,62	142,42	258,00	356,04	97.911,00
2.2.5	ANP	CAP 50/70 - ANP+impostos+transp. 5,5%	T	15,13	4.926,60	3.284,40	5.950,00	8.211,00	124.232,43
2.2.6	102332	Transporte Mat.Betuminoso - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 36km	TXKM	544,68	1,66	1,10	2,00	2,76	1.503,32
2.2.7	104375	Pintura Ligação Emulsão Asfáltica Segunda Cadamada	M2	2.750,00	1,00	0,66	1,20	1,66	4.565,00
2.2.8	ANP	RR-2C - ANP+impostos+transp.	KG	1.375,00	3,60	2,40	4,35	6,00	8.250,00
2.2.9	102332	Transporte Mat.Betuminoso - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 36km	TXKM	49,50	1,66	1,10	2,00	2,76	136,62
2.2.10	104359+95995	Asfalto CBUQ - 4 cm - Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (5,545%) Segunda Camada	T	275,00	213,62	142,42	258,00	356,04	97.911,00
2.2.11	ANP	CAP 50/70 - ANP+impostos+transp. 5,5%	T	15,13	4.926,60	3.284,40	5.950,00	8.211,00	124.232,43
2.2.12	102332	Transporte Mat.Betuminoso - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 36 km	TXKM	544,68	1,66	1,10	2,00	2,76	1.503,32
2.2.13	97918	Transporte CBUQ - Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada 50km	TXKM	27.500,00	1,90	1,27	2,30	3,17	87.175,00
2.2.14	101001	Carga / Manobra / Descarga Asfalto - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora	T	550,00	4,64	3,09	5,60	7,73	4.251,50
		TOTAL DO ITEM			338.744,60	225.892,39			564.636,99
		TOTAL GLOBAL - R\$			378.191,05	250.616,94			628.807,99

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

ANTONIO CARLOS
 PEZZI DA
 SILVA:40478165072
 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA
 Antônio Carlos Pezzi da Silva
 Responsável Técnico
 CREA 52685

Assinado de forma digital por
 ANTONIO CARLOS PEZZI DA
 SILVA:40478165072
 Dados: 2026.09.23 12:32:56 -03'00'

Assunto: **RES: ORCAMENTO URGENTE - RECOMPOSICAO ASFALTICA**

De: Licitações - Dobil Engenharia <engenharia@dobil.com.br>
Para: <licitacao2@saosebastiaodocai.rs.gov.br>
Cc: <tiago@dobil.com.br>
Data: 23/09/2026 14:24



- cotação Dobil.pdf (~627 KB)

Boa tarde Pablo,

Segue em anexo nossa cotação.

--

Eng^a Gabriela Mancio

Orçamentos e Licitações

Email: engenharia@dobil.com.br

Telefone: 51 3412 1415

Av. Frederico Dohl, 1727 | Alvorada, RS · Brasil

+55 51 34121400 | www.dobil.com.br



De: licitacao2@saosebastiaodocai.rs.gov.br <licitacao2@saosebastiaodocai.rs.gov.br>

Enviada em: terça-feira, 22 de setembro de 2026 15:00

Assunto: ORCAMENTO URGENTE - RECOMPOSICAO ASFALTICA

Boa tarde prezados, segue em anexo pedido de cotação para recomposição asfáltica na rotula da Av. Dr Bruno Cassel com a R. Padre João Wagner que foi severamente afetada pelas fortes chuvas dos meses de julho, agosto e setembro.

Aguardo o orçamento com a maior brevidade possível!

Coordenadas do local: [-29.580098, -51.362973](#)

Todos os serviços estimados, inclusive em quantitativos estão na planilha em anexo, que deverá ser preenchida, timbrada e assinada pela empresa formalizando a proposta para a eventual execução do objeto solicitado.

--



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
Secretaria Municipal da Fazenda

Pablo Bauer

Compras e Licitações

licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br

(51) 3635.2500 RAMAL 4004

Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro
CEP 95760-000 - São Sebastião do Caí - RS

PLANILHA DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE FRESAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RÓTULA DE ACESSO A SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - AV. DR BRUNO CASSEL - RUA PADRE JOÃO WAGNER									
ITEM	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)				
					MAT./EQUIP.	M.O.	UNITÁRIO	UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1.		SERVIÇOS AUXILIARES							
1.1		Transporte de Equipamentos							
1.1.1	106241	Transporte Máquinas Pesadas - (Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 52 t - 364 kW)	H	10,00	138,00	92,00	230,00	301,30	3.013,00
1.1.2	90781+88253	As built final de Obra	H	27,00	39,00	26,00	65,00	85,15	2.299,05
		Total item 1.1: R\$			3.187,23	2.124,82			5.312,05
1.2		Equipe Técnica							
1.2.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	84,00	56,00	140,00	183,40	3.668,00
1.2.2	90776	Encarregado Geral de Obras	H	40,00	40,80	27,20	68,00	89,08	3.563,20
		Total item 1.2: R\$			4.338,72	2.892,48			7.231,20
2.		FRESAGEM							
2.1		FRESAGEM E LIMPEZA							
2.1.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 10/2025	M2	2.750,00	5,16	3,44	8,60	11,26	30.965,00
2.1.2	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	137,50	4,26	2,84	7,10	9,30	1.278,75
2.1.3	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	4.125,00	1,48	0,99	2,47	3,23	13.323,75
2.1.4	98525	LIMPEZA MECÂNICA DE PISTA	M2	2.750,00	0,45	0,30	0,75	0,98	2.695,00
		Total item 2.: R\$			28.974,91	19.334,62			48.262,50
2.2		Pavimento Asfáltico							
2.2.1	104375	Pintura Ligação Emulsão Asfáltica Primeira Camada	M2	2.750,00	0,75	0,50	1,25	1,63	4.482,50
2.2.2	ANP	RR-2C - ANP+impostos+transp.	KG	1.375,00	2,61	1,74	4,35	5,69	7.823,75
2.2.3	102332	Transporte Mat.Betuminoso - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 36km	TXKM	49,50	1,20	0,80	2,00	2,62	129,69
2.2.4	104359+95995	Asfalto CBUQ - 4 cm - Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (5,545%) Primeira Camada	T	275,00	154,80	103,20	258,00	337,98	92.944,50
2.2.5	ANP	CAP 50/70 - ANP+impostos+transp. 5,5%	T	15,13	3.570,00	2.380,00	5.950,00	7.794,50	117.930,78
2.2.6	102332	Transporte Mat.Betuminoso - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 36km	TXKM	544,68	1,20	0,80	2,00	2,62	1.427,06
2.2.7	104375	Pintura Ligação Emulsão Asfáltica Segunda Camada	M2	2.750,00	0,75	0,50	1,25	1,63	4.482,50
2.2.8	ANP	RR-2C - ANP+impostos+transp.	KG	1.375,00	2,61	1,74	4,35	5,69	7.823,75
2.2.9	102332	Transporte Mat.Betuminoso - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 36km	TXKM	49,50	1,20	0,80	2,00	2,62	129,69
2.2.10	104359+95995	Asfalto CBUQ - 4 cm - Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (5,545%) Segunda Camada	T	275,00	154,80	103,20	258,00	337,98	92.944,50
2.2.11	ANP	CAP 50/70 - ANP+impostos+transp. 5,5%	T	15,13	3.570,00	2.380,00	5.950,00	7.794,50	117.930,78
2.2.12	332	Transporte Mat.Betuminoso - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 36 km	TXKM	544,68	1,20	0,80	2,00	2,62	1.427,06
2.2.13	18	Transporte CBUQ - Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada 50km	TXKM	27.500,00	1,38	0,92	2,30	3,01	82.775,00
2.2.14	101001	Asfalto - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	T	550,00	3,36	2,24	5,60	7,33	4.031,50
		Total item 2.2: R\$			245.694,73	163.796,49			536.283,06
		Total Geral: R\$			282.195,59	188.148,41			597.088,81



Assinado digitalmente por:
 LÍSSA RIBEIRO
 18.09.2026 16:59:31 - 03:00

GABRIELA MANCIO
 SILVEIRA:83832513
 000

Assinado de forma digital
 por GABRIELA MANCIO
 SILVEIRA:83832513000
 Dados: 2026.09.23 14:21:05
 +03'00'

Dobil Engenharia Ltda

Porto Alegre, 23 de setembro de 2026.