

ORÇAMENTO

OBRA: REDES DE PROTEÇÃO EM QUADRA ESPORTIVA

CIDADE:PAROBÉ-RS

ENDEREÇO: BAIRRO NOVA PAROBÉ

CLIENTE:Prefeitura Municipal de Parobé

SINAPI fevereiro 2024 desonaredo

BDI 26,50%

ITEM	DESCRIÇÃO	SINAPI	QTD.	UNI	R\$ UNITÁRIO			R\$ UNITÁRIO COM BDI			R\$ TOTAIS COM BDI		TOTAL COM BDI
					MAT.	M.O	TOTAL	MAT.	M.O	TOTAL	MAT.	M.O	
1	SERVIÇOS INICIAIS												
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_	103689	1,35	m²	182,68	121,79	304,47	228,35	152,24	380,59	R\$ 308,27	R\$ 205,52	R\$ 513,79
	TOTAL SERVIÇOS INICIAIS										R\$ 308,27	R\$ 205,52	R\$ 513,79
2	POSTES DE SUSTENTAÇÃO												
2.1	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	41196	14,00	und	746,65	0,00	746,65	933,31	0,00	933,31	R\$ 13.066,38	R\$ -	R\$ 13.066,38
2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	101009	6,58	t	25,58	17,05	42,63	31,98	21,31	53,29	R\$ 210,40	R\$ 140,24	R\$ 350,63
2.3	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	100578	14,00	und	271,43	180,95	452,38	339,29	226,19	565,48	R\$ 4.750,03	R\$ 3.166,63	R\$ 7.916,65
	TOTAL POSTES DE SUSTENTAÇÃO										R\$ 4.960,42	R\$ 3.306,86	R\$ 8.267,28
3	REDES DE PROTEÇÃO												
3.1	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, CONFECCIONADAS COM FIO DE POLIETILENO/POLIESTER DE 3MM, COM MALHA DE 13CM, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, CABOS DE AÇO, PRESILHAS.	cotação	1.926,00	m²	10,65	2,66	13,31	13,31	3,33	16,64	R\$ 25.639,88	R\$ 6.403,95	R\$ 32.043,83
	TOTAL REDES DE PROTEÇÃO										R\$ 25.639,88	R\$ 6.403,95	R\$ 32.043,83
											BDI 26,50%		
											R\$ TOTAIS COM BDI		TOTAL COM BDI
											MAT.	M.O	
TOTAL GERAL											R\$ 30.908,57	R\$ 9.916,33	R\$ 40.824,90