

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: REVITALIZAÇÃO RUA JOÃO CORREA
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ
 LOCAL: RUA JOÃO CORREA, BAIRRO CENTRO - PAROBÉ
 SINAPI DESONERADO 2/2026
 BDI 22,94%

ITEM	BANCO / FONTE	CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	Qtde.	PREÇO		VALOR TOTAL
						UNITÁRIO SEM BDI R\$	UNITÁRIO COM BDI R\$	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS	M²	2,25	461,22	567,02	1.275,80
2.	RETIRADA E DEMOLIÇÕES							
2.1	SEINFRA	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	531,00	10,44	12,83	6.812,73
2.2	SEINFRA	C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO PASSEIO DE BLOCO DE CONCRETO	M2	880,86	12,00	14,75	12.992,69
3.	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. A	M2	962,72	2,91	3,58	3.446,54
3.2	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022	M2	880,86	82,40	101,30	89.231,12
3.3	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM. ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022	M2	81,86	97,48	119,84	9.810,10
3.4	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COM	m	531,00	49,20	60,49	32.120,19
4.	EQUIPAMENTOS URBANOS							
4.1	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETRO	UN.	6,00	1.343,35	1.651,51	9.909,06
4.2	MERCADO	1	FLOREIRAS (MURO FLOR QUADRADA) CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN.	48,00	44,50	54,71	2.626,08
4.3	MERCADO	2	BANCOS CURVO CONFORME MODELO MEMORIAL DESCRITIVO	UN.	12,00	970,00	1.192,52	14.310,24
4.4	MERCADO	3	FLOREIRAS (MURO FLOR) CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN.	300,00	57,50	70,69	21.207,00
TOTAL ORÇAMENTO						TOTAL		203.741,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ
 CNPJ 88.372.883/0001-01

ARQ. PAULA TATIANA HENNEMANN
 CAU 39887-0