

PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA

BDI ADOTADO 20,27%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO(C/BDI)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS								
.1	SINAPI-I	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	2,88	R\$ 597,49	R\$ 1.032,46	R\$ 688,31	R\$ 1.720,77
						TOTAL ITEM 1	R\$ 1.032,46	R\$ 688,31	R\$ 1.720,77
2	REMOÇÃO PAVIMENTO E SOLO MOLE								
.1	SINAPI	101121	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	1.730,55	R\$ 10,44	R\$ 10.840,15	R\$ 7.226,77	R\$ 18.066,92
.2	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	2.232,41	R\$ 10,43	R\$ 13.970,40	R\$ 9.313,60	R\$ 23.284,00
.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 - EMP = 1,29 - DMT= 1km	M3XKM	2.232,41	R\$ 3,40	R\$ 4.554,11	R\$ 3.036,07	R\$ 7.590,18
.4	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	485,00	R\$ 7,49	R\$ 2.179,59	R\$ 1.453,06	R\$ 3.632,65
.5	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	625,65	R\$ 10,43	R\$ 3.915,32	R\$ 2.610,21	R\$ 6.525,53
.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 - EMP = 1,29 - DMT= 1km	M3XKM	625,65	R\$ 3,40	R\$ 1.276,33	R\$ 850,88	R\$ 2.127,21
.7	SINAPI	105745	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 50 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	485,00	R\$ 145,96	R\$ 42.474,36	R\$ 28.316,24	R\$ 70.790,60
.8	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 EMP = 1,29 - DMT= 18,8km	M3XKM	11.762,22	R\$ 2,55	R\$ 17.996,20	R\$ 11.997,46	R\$ 29.993,66
						TOTAL ITEM 2	R\$ 97.206,45	R\$ 64.804,29	R\$ 162.010,75
3	PAVIMENTAÇÃO								
.1	SICRO	4011275	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA	M3	648,96	R\$ 167,43	R\$ 65.192,77	R\$ 43.461,85	R\$ 108.654,62
.2	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 EMP = 1,29 - DMT= 25,6km	M3XKM	15.738,47	R\$ 2,55	R\$ 24.079,86	R\$ 16.053,24	R\$ 40.133,10
.3	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2	4.326,37	R\$ 97,29	R\$ 252.547,52	R\$ 168.365,02	R\$ 420.912,54
.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	62,33	R\$ 64,16	R\$ 2.399,45	R\$ 1.599,64	R\$ 3.999,09
.5	SINAPI	ALT94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). SEM MEIO FIO	M	919,09	R\$ 18,40	R\$ 10.146,76	R\$ 6.764,50	R\$ 16.911,26
						TOTAL ITEM 3	R\$ 344.219,61	R\$ 229.479,75	R\$ 590.610,61

TOTAL ORÇAMENTO	R\$ 442.458,52	R\$ 294.972,35	R\$ 754.342,13
-----------------	----------------	----------------	----------------