

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA**

**CAE**

**MUNICÍPIO DE IGREJINHA - FEV 2025**

**SINAPI REFERÊNCIA - DEZ 2024**

COD.	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL	B.D.I. 25,00%	PREÇO TOTAL
					M.O	MAT.	TOTAL			
<b>1 SERVIÇO PRÉVIO/REFORMA/DEMOLIÇÃO EXISTENTE</b>										
1.1	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,85	R\$ 5,79	R\$ 2,48	R\$ 8,27	R\$ 31,84	R\$ 7,96	R\$ 39,80
1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,10	R\$ 41,13	R\$ 17,63	R\$ 58,76	R\$ 123,40	R\$ 30,85	R\$ 154,25
<b>TOTAL SERVIÇOS INICIAIS</b>								<b>R\$ 155,24</b>	<b>R\$ 38,81</b>	<b>R\$ 194,04</b>
<b>2 DIVISÓRIAS</b>										
2.1	COTAÇÃO	Remoção de Divisória do tipo Eucatex -	m²	12,25	R\$ 3,00	R\$ 7,00	R\$ 10,00	R\$ 122,50	R\$ 30,63	R\$ 153,13
2.2	PINI 06.002.0000 06.SER + SINAPI 88239	Divisória do tipo Eucatex - completas, com ferragens - fornecimento e instalação	m²	49,05	R\$ 17,09	R\$ 39,87	R\$ 56,95	R\$ 2.793,40	R\$ 698,35	R\$ 3.491,75
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 2.915,90</b>	<b>R\$ 728,97</b>	<b>R\$ 3.644,87</b>
<b>3 PAVIMENTAÇÕES</b>										
3.1	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE - PI 4 OU 5 - CLASSE A (MODELO A SER APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO) - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	m²	19,61	R\$ 14,66	R\$ 34,20	R\$ 48,86	R\$ 958,14	R\$ 239,54	R\$ 1.197,68
3.2	98671 - Adp	SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	m²	0,16	R\$ 122,55	R\$ 285,94	R\$ 408,49	R\$ 65,36	R\$ 16,34	R\$ 81,70
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 1.023,50</b>	<b>R\$ 255,88</b>	<b>R\$ 1.279,38</b>
<b>4 REVESTIMENTOS</b>										
4.1	87267-Adp	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	98,13	R\$ 19,49	R\$ 45,47	R\$ 64,95	R\$ 6.373,35	R\$ 1.593,34	R\$ 7.966,69
4.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	19,61	R\$ 1,32	R\$ 3,07	R\$ 4,39	R\$ 86,09	R\$ 21,52	R\$ 107,61
4.3	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	19,61	R\$ 10,45	R\$ 24,37	R\$ 34,82	R\$ 682,82	R\$ 170,71	R\$ 853,53
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 7.142,26</b>	<b>R\$ 1.785,56</b>	<b>R\$ 8.927,82</b>
<b>5 PINTURAS</b>										
5.1	102488-Adp	PREPARO DE PAREDE E TETO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/20 -INCLUSO ANDAIMES	m²	384,94	R\$ 0,98	R\$ 2,30	R\$ 3,28	R\$ 1.262,60	R\$ 315,65	R\$ 1.578,25
5.2	88489-Adp	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES E TETO, TRÊS DEMÃOS. AF_04/2023 - TINTA ANTIMOFO, INCLUSO ANDAIMES	m²	384,94	R\$ 3,92	R\$ 9,16	R\$ 13,08	R\$ 5.035,02	R\$ 1.258,75	R\$ 6.293,77

5.3	100741 - Adp	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - EXECUTADO EM OBRA . AF_01/2020 - inclusive zarcão e andaimes	m²	28,86	R\$ 7,44	R\$ 17,35	R\$ 24,79	R\$ 715,44	R\$ 178,86	R\$ 894,30
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 7.013,06</b>	<b>R\$ 1.753,26</b>	<b>R\$ 8.766,32</b>
<b>6 ESQUADRIAS</b>										
6.1	90788	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unidade	13,00	R\$ 352,62	R\$ 822,77	R\$ 1.175,39	R\$ 15.280,07	R\$ 3.820,02	R\$ 19.100,09
6.2	COTAÇÃO	PROLONGADOR DE PUXADOR PARA JANELA BASCULANTE - ATÉ ALTURA ÚTIL PARA FÁCIL ABERTURA	unidade	14,00	R\$ 60,00	R\$ 140,00	R\$ 200,00	R\$ 2.800,00	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00
6.3	COTAÇÃO	MANUTENÇÃO DE JANELAS BASCULANTE (LUBRIFICAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS SEM REAPROVEITAMENTO)	unidade	10,00	R\$ 15,00	R\$ 35,00	R\$ 50,00	R\$ 500,00	R\$ 125,00	R\$ 625,00
6.4	94559 - ADP	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,70	R\$ 203,96	R\$ 475,90	R\$ 679,85	R\$ 1.835,60	R\$ 458,90	R\$ 2.294,49
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 20.415,67</b>	<b>R\$ 5.103,92</b>	<b>R\$ 25.519,58</b>
<b>7 HIDROSSANITÁRIO</b>										
7.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM, INCLUSIVE TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202	un.	7,00	R\$ 144,98	R\$ 338,30	R\$ 483,28	R\$ 3.382,96	R\$ 845,74	R\$ 4.228,70
7.2	86902 – ADP	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA – Coluna – completa	un.	4,00	R\$ 90,42	R\$ 210,99	R\$ 301,41	R\$ 1.205,64	R\$ 301,41	R\$ 1.507,05
7.3	86902 – ADP	LAVATÓRIO ACESSÍVEL DE LOUÇA BRANCA – completa	un.	1,00	R\$ 225,00	R\$ 525,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 187,50	R\$ 937,50
7.4	COTAÇÃO	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM, INCLUSIVE TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202	un.	1,00	R\$ 224,97	R\$ 524,93	R\$ 749,90	R\$ 749,90	R\$ 187,48	R\$ 937,38
7.5	COTAÇÃO	VASO SANITÁRIO ACESSÍVEL SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM, INCLUSIVE TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202	un.	1,00	R\$ 360,00	R\$ 840,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00
7.6	100873	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	2,00	R\$ 105,06	R\$ 245,14	R\$ 350,20	R\$ 700,40	R\$ 175,10	R\$ 875,50
7.7	100874	INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	2,00	R\$ 123,29	R\$ 287,67	R\$ 410,95	R\$ 821,90	R\$ 205,48	R\$ 1.027,38
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 8.810,80</b>	<b>R\$ 2.202,70</b>	<b>R\$ 11.013,50</b>
<b>8 LIMPEZA</b>										
8.1	cotação	REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL	un.	1,00	R\$ 240,00	R\$ 560,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 12.333,10</b>	<b>R\$ 3.083,28</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>R\$ 60.345,52</b>