PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

EMEF VILA NOVA - ENTRADA E ACESSO ÀS SALAS DE AULA

MUNICÍPIO DE IGREJINHA - JUNHO 2026

SINAPI REFERÊNCIA – ABRIL 2026

SEINFRA REFERÊNCIA 0.28

CÓD.	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	CUSTO TOTAL	B.D.I. 25,00%	PREÇO TOTAL
					M.O 30%	MAT. 70%				
1		**SERVIÇOS PRÉVIOS**								
1.1	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	299,88	R$ 2,56	R$ 5,97	R$ 8,53	R$ 2.557,98	R$ 639,49	R$ 3.197,47
1.2	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,53	R$ 68,72	R$ 160,35	R$ 229,07	R$ 121,18	R$ 30,29	R$ 151,47
		TOTAL SERVIÇOS PRÉVIOS						**R$ 2.679,15**	**R$ 669,79**	**R$ 3.348,94**
2		**CONTRAPISO**								
2.1	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	20,22	R$ 241,43	R$ 563,35	R$ 804,78	R$ 16.272,65	R$ 4.068,16	R$ 20.340,81
		TOTAL CONTRAPISO						**R$ 16.272,65**	**R$ 4.068,16**	**R$ 20.340,81**
3		**RAMPAS**								
3.1	105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	36,42	R$ 68,06	R$ 158,80	R$ 226,85	R$ 8.261,88	R$ 2.065,47	R$ 10.327,35
		TOTAL RAMPAS						**R$ 8.261,88**	**R$ 2.065,47**	**R$ 10.327,35**
4		**REVESTIMENTOS**								
4.1	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	314,85	R$ 15,60	R$ 36,41	R$ 52,01	R$ 16.375,35	R$ 4.093,84	R$ 20.469,19
		TOTAL REVESTIMENTOS						**R$ 16.375,35**	**R$ 4.093,84**	**R$ 20.469,19**
5		**CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS**								
5.1	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	m	6,19	R$ 116,32	R$ 271,42	R$ 387,74	R$ 2.400,11	R$ 600,03	R$ 3.000,14
5.2	106213	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO 0,92 M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR E CORRIMÃO DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADORES MECÂNICOS. AF_10/2025	m	50,31	R$ 122,13	R$ 284,97	R$ 407,10	R$ 20.481,20	R$ 5.120,30	R$ 25.601,50
		TOTAL CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS						**R$ 22.881,31**	**R$ 5.720,33**	**R$ 28.601,64**
6		**SERVIÇOS FINAIS**								
6.1	C1628	Limpeza final da obra	m²	371,23	R$ 4,25	R$ 9,93	R$ 14,18	R$ 5.264,04	R$ 1.316,01	R$ 6.580,05
		TOTAL SERVIÇOS FINAIS								**R$ 6.580,05**
		TOTAL GERAL								**R$ 89.667,98**

Igrejinha, 23 de junho de 2026

Maria Augusta Scalcon Calil
Arquiteta e Urbanista
CAU A282522-8