**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA**

# EMEF MOINHO - ACESSIBILIDADE

**MUNICÍPIO DE IGREJINHA - JULHO 2026**

**SINAPI REFERÊNCIA – MAIO 2026**

**SEINFRA REFERÊNCIA 0.28**

| CÓD. | REF. | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | TOTAL | CUSTO TOTAL | B.D.I. 25,00% | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | M.O 30% | MAT. 70% | | | | |
| **1** | | **SERVIÇOS PRÉVIOS** | | | | | | | | |
| 1.1 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 156,56 | R$ 2,46 | R$ 5,75 | R$ 8,21 | R$ 1.285,36 | R$ 321,34 | R$ 1.606,70 |
| 1.2 | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1,95 | R$ 68,72 | R$ 160,35 | R$ 229,07 | R$ 445,54 | R$ 111,39 | R$ 556,93 |
| 1.3 | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 20,37 | R$ 5,37 | R$ 12,52 | R$ 17,89 | R$ 364,42 | R$ 91,10 | R$ 455,52 |
| 1.4 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1,68 | R$ 3,26 | R$ 7,61 | R$ 10,87 | R$ 18,26 | R$ 4,57 | R$ 22,83 |
| 1.5 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1,08 | R$ 8,42 | R$ 19,66 | R$ 28,08 | R$ 30,33 | R$ 7,58 | R$ 37,91 |
| | | **TOTAL SERVIÇOS PRÉVIOS** | | | | | | **R$ 2.143,91** | **R$ 535,98** | **R$ 2.679,88** |
| **2** | | **PAVIMENTAÇÕES** | | | | | | | | |
| 2.1 | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 140,25 | R$ 22,23 | R$ 51,86 | R$ 74,09 | R$ 10.390,83 | R$ 2.597,71 | R$ 12.988,53 |
| | | **TOTAL PAVIMENTAÇÕES** | | | | | | **R$ 10.390,83** | **R$ 2.597,71** | **R$ 12.988,53** |
| **3** | | **CONTRAPISO** | | | | | | | | |
| 3.1 | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 12,40 | R$ 245,61 | R$ 573,10 | R$ 818,71 | R$ 10.152,00 | R$ 2.538,00 | R$ 12.690,01 |
| | | **TOTAL CONTRAPISO** | | | | | | **R$ 10.152,00** | **R$ 2.538,00** | **R$ 12.690,01** |
| **4** | | **RAMPAS** | | | | | | | | |
| 4.1 | 105005 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m² | 24,14 | R$ 67,69 | R$ 157,95 | R$ 225,64 | R$ 5.446,50 | R$ 1.361,62 | R$ 6.808,12 |
| | | **TOTAL RAMPAS** | | | | | | **R$ 5.446,50** | **R$ 1.361,62** | **R$ 6.808,12** |
| **5** | | **ESQUADRIAS** | | | | | | | | |
| 5.1 | 90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UNID. | 1,00 | R$ 283,20 | R$ 660,79 | R$ 943,99 | R$ 943,99 | R$ 236,00 | R$ 1.179,99 |
| | | **TOTAL ESQUADRIAS** | | | | | | **R$ 943,99** | **R$ 236,00** | **R$ 1.179,99** |
| **6** | | **REVESTIMENTOS** | | | | | | | | |
| 6.1 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 124,01 | R$ 19,32 | R$ 45,07 | R$ 64,39 | R$ 7.985,00 | R$ 1.996,25 | R$ 9.981,25 |
| | | **TOTAL REVESTIMENTOS** | | | | | | **R$ 7.985,00** | **R$ 1.996,25** | **R$ 9.981,25** |
| **7** | | **CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS** | | | | | | | | |
| 7.1 | 106213 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO 0,92 M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR E CORRIMÃO DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADORES MECÂNICOS. AF_10/2025 | m | 20,48 | R$ 122,13 | R$ 284,97 | R$ 407,10 | R$ 8.337,41 | R$ 2.084,35 | R$ 10.421,76 |
| | | **TOTAL CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS** | | | | | | **R$ 8.337,41** | **R$ 2.084,35** | **R$ 10.421,76** |
| **8** | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | | | | |
| 8.1 | C1628 | Limpeza final da obra | m² | 349,57 | R$ 4,25 | R$ 9,93 | R$ 14,18 | R$ 4.956,85 | R$ 1.239,21 | R$ 6.196,06 |
| | | **TOTAL SERVIÇOS FINAIS** | | | | | | | | **R$ 6.196,06** |
| | | **TOTAL GERAL** | | | | | | | | **R$ 62.945,60** |

Igrejinha, 31 de julho de 2026

Maria Augusta Scalcon Calil
Arquiteta e Urbanista CAU A282522-8