

Trabalhos programados no arroio portela

Trecho 1 entre o rio soturno e a Rua Raimundo Alessio

Nesse trecho esta previsto alargar o arroio 4 metros de largura e afundar em torno de 1 metro mais perto dele desaguar no soturno, todo esse material vai ser acomodado na margem contra o balneário.

Trecho 2 entre a Rua Raimundo Alessio e Avenida Emancipação.

Nesse trecho um uma leve limpeza lateral no primeiro trecho e entre a Rua Itália e a Avenida Emancipação esta previsto alargar o arroio na largura de 3 metros levantando o material nos terrenos, já permitido pelos vizinhos.

Trecho 3 entre a Avenida Emancipação e a Rua Dom Antonio Reis

Só perto da Rua Dom Antonio Reis que esta previsto levantar um pequeno volume de material.

Trecho 4 entre a Rua Dom Antonio Reis e a Rua Almirante Barroso

Nesse trecho esta previsto entre a Dom Antonio Reis e a Constante prendim carregar umas 40 cargas de material e entre a rua Constante prendim e a Almirante Barroso esta previsto afundar e alargar o leito do arroio levantando o material no terreno dos lindeiros. Alem disso esta previsto o carregamento de 80 cargas decorrente do desmonte da ponte sobre a rua Dom Antonio Reis.

Trecho 5 entre a Rua Almirante Barroso e Siqueira Couto

Nesse trecho esta previsto afundar o leito do arroio uns 0,50m levantando esse material no terreno dos lindeiros. Esta previsto ainda o carregamento de 100 cargas de material decorrente do desmonte da ponte sobre a rua Duque de Caxias.

Trecho 6 entre a Rua Siqueira Couto e o inicio da Nações Unidas

Nesse trecho esta previsto a limpeza do fundo do arroio com o carregamento de umas 80 cargas de material mais perto da Nações Unidas atrás da marcenaria do Cirilo.

Trecho 7 entre a Rua Nações Unidas e rua Raul Pilla

Nesse trecho temos um serviço de limpeza do leito e margem, esta previsto rebaixar o leito do arroio na profundidade de 1 metro, esta previsto o carregamento de umas 180 cargas de material. Alem disso esta previsto o carregamento de mais 20 cargas de material decorrente do desmonte da ponte sobre a Rua Raul Pilla

Trecho 8 entre Raul Pilla e a João Paulo I

Nesse trecho esta previsto o emparelhamento do leito do arroio.

Estimativa de tempo trabalhado para a realização dos serviços.

Serviço com escavadeira hidráulica com concha mínima de 0,90m³.

300 horas trabalhadas x 370,00 = 111.000,00

500 carga de caminhão caçamba 6x4 com capacidade de carga de 12m³ a 60,00 a carga ou 120 horas trabalhadas a 250,00 a hora trabalhada = 30.000,00

Total previsto para a realização do serviço 141.000,00