



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 267942025	Nº TransfereGOV 26794/2025	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE NOVA PALMA/RS	Apelido do Empreendimento REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 05-26 (DES.)	Descrição do Lote REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO	Município / UF NOVA PALMA/RS	BDI 1 24,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO									207.884,79	
1.			REFORMA DO CENTRO CULTURAL					-	207.884,79	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	2.769,12	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	492,33	BDI 1	615,36	2.769,12	RA
1.2.			ABERTURA PORTA AUDITÓRIO					-	2.200,43	
1.2.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,68	61,51	BDI 1	76,88	129,16	RA
1.2.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1,00	57,15	BDI 1	71,43	71,43	RA
1.2.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	1,68	952,38	BDI 1	1.190,38	1.999,84	RA
1.3.			ALVENARIA ANTEPARO PORTA FUNDOS					-	560,38	
1.3.1.	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,44	685,23	BDI 1	856,47	376,85	RA
1.3.2.	SINAPI	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	4,84	30,34	BDI 1	37,92	183,53	RA
1.4.			ESCADA ACESSO FUNDOS AUDITÓRIO					-	1.690,06	
1.4.1.	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	1,29	685,23	BDI 1	856,47	1.104,85	RA
1.4.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	4,54	103,13	BDI 1	128,90	585,21	RA
1.5.			CALÇADA FUNDOS AUDITÓRIO					-	22.651,62	
1.5.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	148,67	5,00	BDI 1	6,25	929,19	RA
1.5.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	148,67	95,27	BDI 1	119,08	17.703,62	RA
1.5.3.	Composição	44535	SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	11,89	58,78	BDI 1	73,47	873,56	RA
1.5.4.	SINAPI	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	950,48	BDI 1	1.188,00	1.188,00	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 267942025	Nº TransfereGOV 26794/2025	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA PALMA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO	MUNICÍPIO / UF NOVA PALMA/RS	BDI 1 24,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO									207.884,79	
1.5.5.	SINAPI	102991	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	25,00	62,64	BDI 1	78,29	1.957,25	RA
1.6.			SUBSTITUIÇÃO PORTAS BANHEIRO E BILHETERIA AUDITÓRIO					-	2.915,66	
1.6.1.	SINAPI	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	1.183,10	BDI 1	1.478,76	1.478,76	RA
1.6.2.	SINAPI	90848	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	1.149,61	BDI 1	1.436,90	1.436,90	RA
1.7.			CORRIMÃO ACESSO AUDITÓRIO					-	3.312,66	
1.7.1.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	M	40,10	66,09	BDI 1	82,61	3.312,66	RA
1.8.			ACABAMENTOS FORRO GESSO					-	537,92	
1.8.1.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	67,80	3,35	BDI 1	4,19	284,08	RA
1.8.2.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	4,00	50,77	BDI 1	63,46	253,84	RA
1.9.			ABAS					-	4.426,33	
1.9.1.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	41,64	85,05	BDI 1	106,30	4.426,33	RA
1.10.			PINTURA EXTERNA AUDITÓRIO					-	5.091,84	
1.10.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	299,52	13,60	BDI 1	17,00	5.091,84	RA
1.11.			PINTURA INTERNA AUDITÓRIO					-	13.958,68	
1.11.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	398,32	13,60	BDI 1	17,00	6.771,44	RA
1.11.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	325,54	16,01	BDI 1	20,01	6.514,06	RA
1.11.3.	SINAPI	102204	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	48,64	11,07	BDI 1	13,84	673,18	RA
1.12.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AUDITÓRIO					-	9.116,45	
1.12.1.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	18,63	BDI 1	23,29	1.397,40	RA
1.12.2.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	376,35	10,39	BDI 1	12,99	4.888,79	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 267942025	Nº TransfereGOV 26794/2025	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE NOVA PALMA/RS	Apelido do Empreendimento REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 05-26 (DES.)	Descrição do Lote REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO	Município / UF NOVA PALMA/RS	BDI 1 24,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO									207.884,79	
1.12.3.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	51,50	22,08	BDI 1	27,60	1.421,40	RA
1.12.4.	SINAPI	104397	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	24,94	BDI 1	31,17	155,85	RA
1.12.5.	SINAPI	104404	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,00	30,47	BDI 1	38,08	76,16	RA
1.12.6.	SINAPI	95809	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	4,00	30,87	BDI 1	38,58	154,32	RA
1.12.7.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	52,70	BDI 1	65,87	263,48	RA
1.12.8.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	458,42	BDI 1	572,98	572,98	RA
1.12.9.	SINAPI	106020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	98,88	BDI 1	123,59	123,59	RA
1.12.10.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	12,50	BDI 1	15,62	62,48	RA
1.13.			REFORMA COBERTURA CENTRO CULTURAL					-	1.699,50	
1.13.1.	SINAPI	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,00	48,44	BDI 1	60,55	908,25	RA
1.13.2.	SINAPI	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	25,00	25,32	BDI 1	31,65	791,25	RA
1.14.			PINTURA EXTERNA CENTRO CULTURAL					-	11.750,91	
1.14.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	691,23	13,60	BDI 1	17,00	11.750,91	RA
1.15.			PINTURA INTERNA CENTRO CULTURAL					-	36.588,59	
1.15.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.191,46	13,60	BDI 1	17,00	20.254,82	RA
1.15.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	714,51	16,01	BDI 1	20,01	14.297,35	RA
1.15.3.	SINAPI	102204	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	147,14	11,07	BDI 1	13,84	2.036,42	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 267942025	Nº TransfereGOV 26794/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA PALMA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO	MUNICÍPIO / UF NOVA PALMA/RS	BDI 1 24,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO									207.884,79	
1.16.			PINTURA MUROS LATERAIS					-	4.433,36	
1.16.1.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	155,83	22,76	BDI 1	28,45	4.433,36	RA
1.17.			PINTURA GRADES					-	3.414,08	
1.17.1.	SINAPI	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	52,50	52,03	BDI 1	65,03	3.414,08	RA
1.18.			SERVIÇOS PRELIMINARES ELEVADOR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELEVADOR					-	3.088,09	
1.18.1.	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	35,00	21,15	BDI 1	26,44	925,40	RA
1.18.2.	SINAPI	95809	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	3,00	30,87	BDI 1	38,58	115,74	RA
1.18.3.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	140,00	7,96	BDI 1	9,95	1.393,00	RA
1.18.4.	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	64,78	BDI 1	80,97	80,97	RA
1.18.5.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	458,42	BDI 1	572,98	572,98	RA
1.19.			SERVIÇOS PRELIMINARES ELEVADOR-POÇO ELEVADOR					-	3.202,95	
1.19.1.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,29	216,47	BDI 1	270,57	78,47	RA
1.19.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	4,29	92,88	BDI 1	116,09	498,03	RA
1.19.3.	SINAPI	103072	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	5,72	322,30	BDI 1	402,84	2.304,24	RA
1.19.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	5,72	45,07	BDI 1	56,33	322,21	RA
1.20.			SERVIÇOS PRELIMINARES ELEVADOR-FECHAMENTO ELEVADOR EM ALVENARIA					-	1.602,45	
1.20.1.	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	1,26	685,23	BDI 1	856,47	1.079,15	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 267942025	Nº TransfereGOV 26794/2025	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE NOVA PALMA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO	MUNICÍPIO / UF NOVA PALMA/RS	BDI 1 24,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO									207.884,79	
1.20.2.	SINAPI	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	13,80	30,34	BDI 1	37,92	523,30	RA
1.21.			COBERTURA FRONTAL-PILARES					-	2.232,51	
1.21.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,27	92,88	BDI 1	116,09	31,34	RA
1.21.2.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COÇOAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,27	823,81	BDI 1	1.029,68	278,01	RA
1.21.3.	SINAPI-I	1319	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	5,13	8,19	BDI 1	10,24	52,53	RA
1.21.4.	Composição	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	kg	85,01	14,71	BDI 1	18,39	1.563,33	RA
1.21.5.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	5,52	44,54	BDI 1	55,67	307,30	RA
1.22.			COBERTURA FRONTAL-VIGAS DE LIGAÇÃO					-	1.077,81	
1.22.1.	Composição	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	kg	33,61	16,10	BDI 1	20,12	676,23	RA
1.22.2.	SINAPI-I	1319	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	23,94	8,19	BDI 1	10,24	245,15	RA
1.22.3.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	2,81	44,54	BDI 1	55,67	156,43	RA
1.23.			COBERTURA FRONTAL-TERÇA COBERTURA					-	2.320,58	
1.23.1.	Composição	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	kg	92,87	16,10	BDI 1	20,12	1.868,54	RA
1.23.2.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	8,12	44,54	BDI 1	55,67	452,04	RA
1.24.			COBERTURA FRONTAL-COBERTURA POLICARBONATO 6MM					-	6.319,44	
1.24.1.	Composição	1	POLICARBONATO ALVEOLAR PADRÃO FUMÊ 6MM (INCLUSO ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO)	M2	27,93	181,02	BDI 1	226,26	6.319,44	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 267942025	Nº TransfereGOV 26794/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA PALMA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO	MUNICÍPIO / UF NOVA PALMA/RS	BDI 1 24,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO									207.884,79	
1.25.			COBERTURA FRONTAL-CALHA					-	929,54	
1.25.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,20	95,25	BDI 1	119,05	500,01	RA
1.25.2.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	2,30	42,00	BDI 1	52,50	120,75	RA
1.25.3.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	3,00	59,07	BDI 1	73,83	221,49	RA
1.25.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,18	92,88	BDI 1	116,09	20,90	RA
1.25.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,18	28,78	BDI 1	35,97	6,47	RA
1.25.6.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,90	16,91	BDI 1	21,14	19,03	RA
1.25.7.	SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	0,90	36,35	BDI 1	45,43	40,89	RA
1.26.			COBERTURA LATERAL - PILARES					-	3.433,36	
1.26.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,50	92,88	BDI 1	116,09	58,05	RA
1.26.2.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,50	823,81	BDI 1	1.029,68	514,84	RA
1.26.3.	SINAPI-I	1319	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	9,41	8,19	BDI 1	10,24	96,36	RA
1.26.4.	Composição	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	kg	119,67	14,71	BDI 1	18,39	2.200,73	RA
1.26.5.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	10,12	44,54	BDI 1	55,67	563,38	RA
1.27.			COBERTURA LATERAL-VIGAS DE LIGAÇÃO					-	8.558,24	
1.27.1.	Composição	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	kg	373,01	16,10	BDI 1	20,12	7.504,96	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 267942025	Nº TransfereGOV 26794/2025	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE NOVA PALMA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO	MUNICÍPIO / UF NOVA PALMA/RS	BDI 1 24,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO									207.884,79	
1.27.2.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	18,92	44,54	BDI 1	55,67	1.053,28	RA
1.28.			COBERTURA LATERAL-TERÇA COBERTURA					-	9.063,03	
1.28.1.	Composição	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	kg	362,71	16,10	BDI 1	20,12	7.297,73	RA
1.28.2.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	31,71	44,54	BDI 1	55,67	1.765,30	RA
1.29.			COBERTURA LATERAL-COBERTURA POLICARBONATO 6MM					-	31.676,40	
1.29.1.	Composição	1	POLICARBONATO ALVEOLAR PADRÃO FUMÊ 6MM (INCLUSO ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO)	M2	140,00	181,02	BDI 1	226,26	31.676,40	RA
1.30.			COBERTURA LATERAL-CALHA					-	5.146,44	
1.30.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,90	95,25	BDI 1	119,05	4.273,90	RA
1.30.2.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	6,90	42,00	BDI 1	52,50	362,25	RA
1.30.3.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	6,00	59,07	BDI 1	73,83	442,98	RA
1.30.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,18	92,88	BDI 1	116,09	20,90	RA
1.30.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,18	28,78	BDI 1	35,97	6,47	RA
1.30.6.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,60	16,91	BDI 1	21,14	12,68	RA
1.30.7.	SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	0,60	36,35	BDI 1	45,43	27,26	RA
1.31.			COBERTURA LATERAL-ILUMINAÇÃO					-	2.116,36	
1.31.1.	SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	9,00	26,40	BDI 1	33,00	297,00	RA
1.31.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	10,57	BDI 1	13,21	13,21	RA
1.31.3.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	28,15	BDI 1	35,18	35,18	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 267942025	Nº TransfereGOV 26794/2025	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE NOVA PALMA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO	MUNICÍPIO / UF NOVA PALMA/RS	BDI 1 24,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO									207.884,79	
1.31.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	88,00	4,81	BDI 1	6,01	528,88	RA
1.31.5.	SINAPI	104405	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	9,00	36,81	BDI 1	46,01	414,09	RA
1.31.6.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	22,08	BDI 1	27,60	828,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA PALMA/RS
Local

terça-feira, 16 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201.367
ART/RRT: 0