



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA NO CDI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA	BDI 1 22,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO									372.655,96	
1.			REFORMA NO CENTRO DIA DO IDOSO					-	372.655,96	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO OBRA					-	3.960,34	
1.1.0.0.1.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	75,41	BDI 1	92,13	2.211,12	RA
1.1.0.0.2.	Composição	018	PLACA DE OBRA - SINAPI 103689 + 3 SUPORTES DE MADEIRA DE 4,30M SIPCI 103695 (COMPOSIÇÃO 013)	M2	2,88	497,15	BDI 1	607,37	1.749,22	RA
1.2.			ÁREA DE REPOUSO FEMININO / RECEPÇÃO					-	27.664,42	
1.2.1.			FUNDAÇÃO					-	5.972,26	
1.2.1.0.1.	SINAPI	97633	RETIRADA DO PARQUET	M2	7,05	25,53	BDI 1	31,19	219,89	RA
1.2.1.0.2.	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M2	7,05	8,22	BDI 1	10,04	70,78	RA
1.2.1.0.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_ 09/2024	M3	1,18	96,16	BDI 1	117,48	138,63	RA
1.2.1.0.4.	SINAPI	102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_ 07/2021	M3	0,24	140,65	BDI 1	171,83	41,24	RA
1.2.1.0.5.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	M2	11,75	90,67	BDI 1	110,77	1.301,55	RA
1.2.1.0.6.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	58,00	11,74	BDI 1	14,34	831,72	RA
1.2.1.0.7.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	18,87	14,92	BDI 1	18,23	344,00	RA
1.2.1.0.8.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	0,88	573,38	BDI 1	700,50	616,44	RA
1.2.1.0.9.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	0,88	325,02	BDI 1	397,08	349,43	RA
1.2.1.0.10.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_ 09/2023	M2	8,23	48,26	BDI 1	58,96	485,24	RA
1.2.1.0.11.	SINAPI	101739	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_ 09/2020	M	35,34	36,44	BDI 1	44,52	1.573,34	RA
1.2.2.			ALVENARIA					-	11.094,16	
1.2.2.0.1.	SINAPI	103354	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M2	62,13	92,99	BDI 1	113,61	7.058,59	RA
1.2.2.0.2.	SINAPI	92801	AÇO 6,3 MM PARA FIXAÇÃO DA ALVENARIA NOS PILARES	KG	4,41	10,74	BDI 1	13,12	57,86	RA
1.2.2.0.3.	SINAPI	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_ 03/2024	M	21,80	13,56	BDI 1	16,57	361,23	RA
1.2.2.0.4.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_ 03/2024	M	2,40	66,67	BDI 1	81,45	195,48	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA NO CDI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA	BDI 1 22,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO									372.655,96	
1.2.2.0.5.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.400,10	BDI 1	1.710,50	3.421,00	RA
1.2.3.			REVESTIMENTO E PINTURA (ALVENARIA)					-	10.598,00	
1.2.3.0.1.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	95,12	9,23	BDI 1	11,28	1.072,95	RA
1.2.3.0.2.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	95,12	55,06	BDI 1	67,27	6.398,72	RA
1.2.3.0.3.	Composição	002	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE EM ALVENARIA (REF.02344/ORSE)	M2	95,12	4,75	BDI 1	5,80	551,70	RA
1.2.3.0.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	95,12	3,90	BDI 1	4,76	452,77	RA
1.2.3.0.5.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRILICA	M2	95,12	16,94	BDI 1	20,70	1.968,98	RA
1.2.3.0.6.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,72	18,62	BDI 1	22,75	152,88	RA
1.3.			ADMINISTRAÇÃO / RECEPÇÃO					-	4.872,78	
1.3.0.0.1.	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	9,40	51,49	BDI 1	62,91	591,35	RA
1.3.0.0.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,38	63,77	BDI 1	77,91	29,61	RA
1.3.0.0.3.	SINAPI	103354	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,57	92,99	BDI 1	113,61	291,98	RA
1.3.0.0.4.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	28,07	9,23	BDI 1	11,28	316,63	RA
1.3.0.0.5.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	28,07	55,06	BDI 1	67,27	1.888,27	RA
1.3.0.0.6.	Composição	002	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE EM ALVENARIA (REF.02344/ORSE)	M2	28,07	4,75	BDI 1	5,80	162,81	RA
1.3.0.0.7.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	28,07	3,90	BDI 1	4,76	133,61	RA
1.3.0.0.8.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	28,07	16,94	BDI 1	20,70	581,05	RA
1.3.0.0.9.	Composição	002	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE EM ALVENARIA (REF.02344/ORSE)	M2	28,07	4,75	BDI 1	5,80	162,81	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA NO CDI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA	BDI 1 22,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO									372.655,96	
1.3.0.0.10.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	28,07	3,90	BDI 1	4,76	133,61	RA
1.3.0.0.11.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	28,07	16,94	BDI 1	20,70	581,05	RA
1.4.			ABERTURAS EXTERNAS EM ALUMINIO/ TELA MILIMÉTRICA					-	21.856,77	
1.4.0.0.1.	SINAPI-I	44053	JANELA INTEGRADA COM PERSIANA, EM ALUMINIO 25, 1,20 X 1,20, COM 02 FOLHAS, INCLUSO VIDRO 4MM, GUARNIÇÃO, COLOCAÇÃO.	UN	2,00	1.983,09	BDI 1	2.422,74	4.845,48	RA
1.4.0.0.2.	SINAPI-I	44053	JANELA INTEGRADA COM PERSIANA, EM ALUMINIO 25, 2,00 X 1,20, COM 02 FOLHAS, INCLUSO VIDRO 4MM, GUARNIÇÃO, COLOCAÇÃO.	UN	5,00	1.983,09	BDI 1	2.422,74	12.113,70	RA
1.4.0.0.3.	Composição	010	TELA NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA DE MADEIRA PARA ESQUADRIAS	M2	23,88	69,06	BDI 1	84,37	2.014,76	RA
1.4.0.0.4.	SINAPI	94805	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR 0,80x2,10, PARTE CEGA + PARTE VIDRO	UN	2,00	1.088,43	BDI 1	1.329,73	2.659,46	RA
1.4.0.0.5.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	6,72	27,21	BDI 1	33,24	223,37	RA
1.5.			LAVANDERIA/COZINHA					-	21.351,87	
1.5.1.			COZINHA					-	15.472,61	
1.5.1.0.1.	SINAPI	103354	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1,68	92,99	BDI 1	113,61	190,86	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1,68	9,23	BDI 1	11,28	18,95	RA
1.5.1.0.3.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,84	121,00	BDI 1	147,83	124,18	RA
1.5.1.0.4.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,20	119,90	BDI 1	146,48	615,22	RA
1.5.1.0.5.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DAS ALVENARIAS DE TIJOLO FURADO	M3	1,37	63,77	BDI 1	77,91	106,74	RA
1.5.1.0.6.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	41,33	70,33	BDI 1	85,92	3.551,07	RA
1.5.1.0.7.	Composição	011	PORTA TIPO VAI E VEM 80 X 2,10 COM DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO, VÃO DE 0,35 X 0,45. (02 UN DE 0,80 X 2,10 E 01 UN DUPLA COM 1,60 X 2,10)	UN	2,00	1.603,09	BDI 1	1.958,50	3.917,00	RA
1.5.1.0.8.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,72	18,62	BDI 1	22,75	152,88	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA NO CDI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA	BDI 1 22,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO									372.655,96	
1.5.1.0.9.	Composição	014	BANCADA DE GRANITO EM "L", 6,50x0,60, C/ FRONTÃO, C/ 2 CUBAS INÓX - FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO (SINAPI 86889) e (SINAPI 93441)	UN	1,00	4.720,92	BDI 1	5.767,55	5.767,55	RA
1.5.1.0.10.	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	16,38	12,87	BDI 1	15,72	257,49	RA
1.5.1.0.11.	SINAPI	103837	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	4,50	131,74	BDI 1	160,95	724,28	RA
1.5.1.0.12.	Cotação	COT 009	REGISTRO DE ESFERA PARA INSTALAÇÃO DE GÁS (ORSE/13582)	UN	1,00	37,97	BDI 1	46,39	46,39	RA
1.5.2.			LAVANDERIA					-	5.879,26	
1.5.2.0.1.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,28	119,90	BDI 1	146,48	187,49	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	103354	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	4,85	92,99	BDI 1	113,61	551,01	RA
1.5.2.0.3.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,11	132,59	BDI 1	161,99	179,81	RA
1.5.2.0.4.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	18,43	56,78	BDI 1	69,37	1.278,49	RA
1.5.2.0.5.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	18,43	67,34	BDI 1	82,27	1.516,24	RA
1.5.2.0.6.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	17,30	12,61	BDI 1	15,41	266,59	RA
1.5.2.0.7.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	4,56	9,23	BDI 1	11,28	51,44	RA
1.5.2.0.8.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	4,56	55,06	BDI 1	67,27	306,75	RA
1.5.2.0.9.	Composição	002	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE EM ALVENARIA (REF.02344/ORSE)	M2	49,31	4,75	BDI 1	5,80	286,00	RA
1.5.2.0.10.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	49,31	3,90	BDI 1	4,76	234,72	RA
1.5.2.0.11.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	49,31	16,94	BDI 1	20,70	1.020,72	RA
1.6.			AREA DE REPOUSO (03 LEITOS MASCULINOS)					-	7.547,92	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA NO CDI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA	BDI 1 22,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO									372.655,96	
1.6.0.0.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,44	132,59	BDI 1	161,99	233,27	RA
1.6.0.0.2.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	16,01	56,78	BDI 1	69,37	1.110,61	RA
1.6.0.0.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	16,01	67,34	BDI 1	82,27	1.317,14	RA
1.6.0.0.4.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	16,30	12,61	BDI 1	15,41	251,18	RA
1.6.0.0.5.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	29,34	25,53	BDI 1	31,19	915,11	RA
1.6.0.0.6.	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	29,34	8,22	BDI 1	10,04	294,57	RA
1.6.0.0.7.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	29,34	55,06	BDI 1	67,27	1.973,70	RA
1.6.0.0.8.	Composição	002	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE EM ALVENARIA (REF.02344/ORSE)	M2	46,46	4,75	BDI 1	5,80	269,47	RA
1.6.0.0.9.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	46,46	3,90	BDI 1	4,76	221,15	RA
1.6.0.0.10.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	46,46	16,94	BDI 1	20,70	961,72	RA
1.7.			SALA DE ATENDIMENTO MULTIPLO					-	13.382,29	
1.7.1.			VIGA DE FUNDAÇÃO					-	1.490,19	
1.7.1.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,68	96,16	BDI 1	117,48	79,89	RA
1.7.1.0.2.	SINAPI	102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	0,10	140,65	BDI 1	171,83	17,18	RA
1.7.1.0.3.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,68	90,67	BDI 1	110,77	518,40	RA
1.7.1.0.4.	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,20	13,61	BDI 1	16,63	385,82	RA
1.7.1.0.5.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,44	21,68	BDI 1	26,49	170,60	RA
1.7.1.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,29	573,38	BDI 1	700,50	203,15	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA NO CDI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA	BDI 1 22,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO									372.655,96	
1.7.1.0.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,29	325,02	BDI 1	397,08	115,15	RA
1.7.2.			ALVENARIA E CINTA INTERMEDIÁRIA					-	7.266,38	
1.7.2.0.1.	SINAPI	103354	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	19,50	92,99	BDI 1	113,61	2.215,40	RA
1.7.2.0.2.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	39,00	9,23	BDI 1	11,28	439,92	RA
1.7.2.0.3.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	39,00	55,06	BDI 1	67,27	2.623,53	RA
1.7.2.0.4.	Composição	002	LIXAMENTO DE SUPERFICIE EM ALVENARIA (REF.02344/ORSE)	M2	39,00	4,75	BDI 1	5,80	226,20	RA
1.7.2.0.5.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	39,00	3,90	BDI 1	4,76	185,64	RA
1.7.2.0.6.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	39,00	16,94	BDI 1	20,70	807,30	RA
1.7.2.0.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,20	11,74	BDI 1	14,34	332,69	RA
1.7.2.0.8.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,44	14,92	BDI 1	18,23	117,40	RA
1.7.2.0.9.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,29	573,38	BDI 1	700,50	203,15	RA
1.7.2.0.10.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,29	325,02	BDI 1	397,08	115,15	RA
1.7.3.			FECHAMENTO SOBRE ALVENARIAS COM PAINÉIS DE GESSO					-	4.625,72	
1.7.3.0.1.	SINAPI	96369	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 PS	M2	15,60	221,87	BDI 1	271,06	4.228,54	RA
1.7.3.0.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	15,60	3,90	BDI 1	4,76	74,26	RA
1.7.3.0.3.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	15,60	16,94	BDI 1	20,70	322,92	RA
1.8.			CORRIMÃO - (GERAL)					-	12.567,42	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA NO CDI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA	BDI 1 22,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO									372.655,96	
1.8.0.0.1.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 PS	M	91,80	112,06	BDI 1	136,90	12.567,42	RA
1.9.			SANITÁRIOS PNE - MASCULINO E FEMININO					-	22.013,21	
1.9.1.			MASCULINO					-	13.677,21	
1.9.1.0.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - AZULEJO	M2	16,38	25,53	BDI 1	31,19	510,89	RA
1.9.1.0.2.	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	16,38	8,22	BDI 1	10,04	164,46	RA
1.9.1.0.3.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	16,38	9,23	BDI 1	11,28	184,77	RA
1.9.1.0.4.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	16,38	55,06	BDI 1	67,27	1.101,88	RA
1.9.1.0.5.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	37,05	70,33	BDI 1	85,92	3.183,34	RA
1.9.1.0.6.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO DE FORMA MANUAL SEM APROVEITAMENTO	M2	8,00	25,53	BDI 1	31,19	249,52	RA
1.9.1.0.7.	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	8,00	8,22	BDI 1	10,04	80,32	RA
1.9.1.0.8.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA E= 5CM	M2	8,00	56,78	BDI 1	69,37	554,96	RA
1.9.1.0.9.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	8,00	65,43	BDI 1	79,94	639,52	RA
1.9.1.0.10.	SINAPI	103354	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	4,70	92,99	BDI 1	113,61	533,97	RA
1.9.1.0.11.	SINAPI	92801	AÇO 6,3 MM PARA FIXAÇÃO DA ALVENARIA	KG	0,74	10,74	BDI 1	13,12	9,71	RA
1.9.1.0.12.	SINAPI	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024	M	1,65	13,56	BDI 1	16,57	27,34	RA
1.9.1.0.13.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	3,30	66,67	BDI 1	81,45	268,79	RA
1.9.1.0.14.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	554,51	BDI 1	677,44	677,44	RA
1.9.1.0.15.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	43,29	BDI 1	52,89	52,89	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA NO CDI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA	BDI 1 22,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO									372.655,96	
1.9.1.0.16.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	159,84	BDI 1	195,28	195,28	RA
1.9.1.0.17.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	126,60	BDI 1	154,67	154,67	RA
1.9.1.0.18.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	105,87	BDI 1	129,34	129,34	RA
1.9.1.0.19.	SINAPI	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.188,38	BDI 1	1.451,84	1.451,84	RA
1.9.1.0.20.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,36	18,62	BDI 1	22,75	76,44	RA
1.9.1.0.21.	SINAPI-I	36206	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00	334,68	BDI 1	408,88	408,88	RA
1.9.1.0.22.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.565,09	BDI 1	1.912,07	1.912,07	RA
1.9.1.0.23.	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	907,66	BDI 1	1.108,89	1.108,89	RA
1.9.2.			FEMININO					-	8.336,00	
1.9.2.0.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO DE FORMA MANUAL SEM APROVEITAMENTO	M2	9,22	25,53	BDI 1	31,19	287,57	RA
1.9.2.0.2.	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	9,22	8,22	BDI 1	10,04	92,57	RA
1.9.2.0.3.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	9,22	56,78	BDI 1	69,37	639,59	RA
1.9.2.0.4.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	9,22	65,43	BDI 1	79,94	737,05	RA
1.9.2.0.5.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	0,81	68,49	BDI 1	83,67	67,77	RA
1.9.2.0.6.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	554,51	BDI 1	677,44	677,44	RA
1.9.2.0.7.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	43,29	BDI 1	52,89	52,89	RA
1.9.2.0.8.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	126,60	BDI 1	154,67	154,67	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA NO CDI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA	BDI 1 22,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO									372.655,96	
1.9.2.0.9.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	159,84	BDI 1	195,28	195,28	RA
1.9.2.0.10.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	105,87	BDI 1	129,34	129,34	RA
1.9.2.0.11.	SINAPI	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.188,38	BDI 1	1.451,84	1.451,84	RA
1.9.2.0.12.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,36	18,62	BDI 1	22,75	76,44	RA
1.9.2.0.13.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	13,50	3,90	BDI 1	4,76	64,26	RA
1.9.2.0.14.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	13,50	16,94	BDI 1	20,70	279,45	RA
1.9.2.0.15.	SINAPI-I	36206	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00	334,68	BDI 1	408,88	408,88	RA
1.9.2.0.16.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.565,09	BDI 1	1.912,07	1.912,07	RA
1.9.2.0.17.	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	907,66	BDI 1	1.108,89	1.108,89	RA
1.10.			REFEITÓRIO					-	1.653,36	
1.10.0.0.1.	SINAPI	96369	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 PS	M2	5,22	221,87	BDI 1	271,06	1.414,93	RA
1.10.0.0.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	5,22	3,90	BDI 1	4,76	24,85	RA
1.10.0.0.3.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	5,22	16,94	BDI 1	20,70	108,05	RA
1.10.0.0.4.	SINAPI	97641	REMOÇÃO DA DIVISÓRIA DE MADEIRA	M2	26,25	3,29	BDI 1	4,02	105,53	RA
1.11.			ÁREA DE INTEGRAÇÃO					-	64.448,92	
1.11.1.			LIMPEZA DO SOLO DA ÁREA /CONTRAPISO EM CONCRETO (INCLUI RAMPA) E VIGA DE FUNDAÇÃO					-	36.864,45	
1.11.1.0.1.	Composição	005	LIMPEZA DE SOLO COM RETROESCAVADEIRA (RETIRADA CAMADA VEGETAL)	M2	117,00	13,51	BDI 1	16,51	1.931,67	RA
1.11.1.0.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	117,00	3,12	BDI 1	3,81	445,77	RA
1.11.1.0.3.	SINAPI	102719	BASE DE BRITA DRENANTE COM E=5CM	M3	5,08	140,65	BDI 1	171,83	872,90	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA NO CDI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA	BDI 1 22,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO									372.655,96	
1.11.1.0.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	5,08	861,30	BDI 1	1.052,25	5.345,43	RA
1.11.1.0.5.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF 09/2021	M2	8,23	39,01	BDI 1	47,66	392,24	RA
1.11.1.0.6.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	82,26	93,89	BDI 1	114,71	9.436,04	RA
1.11.1.0.7.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	14,00	96,16	BDI 1	117,48	1.644,72	RA
1.11.1.0.8.	SINAPI	102719	BASE DE BRITA DRENANTE COM E=5CM	M3	1,44	140,65	BDI 1	171,83	247,44	RA
1.11.1.0.9.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	0,21	90,67	BDI 1	110,77	23,26	RA
1.11.1.0.10.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	12,34	11,74	BDI 1	14,34	176,96	RA
1.11.1.0.11.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	50,74	14,92	BDI 1	18,23	924,99	RA
1.11.1.0.12.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	21,49	573,38	BDI 1	700,50	15.053,75	RA
1.11.1.0.13.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	0,93	325,02	BDI 1	397,08	369,28	RA
1.11.2.			ALVEN.BLOCOS DE CONCRETO (REBOC./PINTADOS) / TELAMENTO					-	27.584,47	
1.11.2.0.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	2,24	90,67	BDI 1	110,77	248,12	RA
1.11.2.0.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	13,82	11,74	BDI 1	14,34	198,18	RA
1.11.2.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	3,70	14,92	BDI 1	18,23	67,45	RA
1.11.2.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,22	573,38	BDI 1	700,50	154,11	RA
1.11.2.0.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	0,22	325,02	BDI 1	397,08	87,36	RA
1.11.2.0.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	9,45	48,26	BDI 1	58,96	557,17	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA NO CDI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA	BDI 1 22,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO									372.655,96	
1.11.2.0.7.	SINAPI	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,45	128,84	BDI 1	157,40	2.589,23	RA
1.11.2.0.8.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	32,90	9,23	BDI 1	11,28	371,11	RA
1.11.2.0.9.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	32,90	55,06	BDI 1	67,27	2.213,18	RA
1.11.2.0.10.	Composição	002	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE EM ALVENARIA (REF.02344/ORSE)	M2	16,45	4,75	BDI 1	5,80	95,41	RA
1.11.2.0.11.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	16,45	3,90	BDI 1	4,76	78,30	RA
1.11.2.0.12.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	16,45	16,94	BDI 1	20,70	340,52	RA
1.11.2.0.13.	SINAPI	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	29,92	98,25	BDI 1	120,03	3.591,30	RA
1.11.2.0.14.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	29,92	9,23	BDI 1	11,28	337,50	RA
1.11.2.0.15.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	29,92	55,06	BDI 1	67,27	2.012,72	RA
1.11.2.0.16.	Composição	002	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE EM ALVENARIA (REF.02344/ORSE)	M2	29,92	4,75	BDI 1	5,80	173,54	RA
1.11.2.0.17.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	29,92	3,90	BDI 1	4,76	142,42	RA
1.11.2.0.18.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	29,92	16,94	BDI 1	20,70	619,34	RA
1.11.2.0.19.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	28,88	48,26	BDI 1	58,96	1.702,76	RA
1.11.2.0.20.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	8,10	175,71	BDI 1	214,66	1.738,75	RA
1.11.2.0.21.	SINAPI	102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	1,62	140,65	BDI 1	171,83	278,36	RA
1.11.2.0.22.	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	41,12	198,81	BDI 1	242,89	9.987,64	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA NO CDI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA	BDI 1 22,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO									372.655,96	
1.12.			COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO DE 6MM					-	68.654,62	
1.12.1.			SERVIÇOS DE DESMONTAGEM COBERTURA					-	24.620,07	
1.12.1.0.1.	Composição	008	REMOÇÃO TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO (ORSE / 04943)	M2	295,63	12,62	BDI 1	15,42	4.558,61	RA
1.12.1.0.2.	Composição	015	DESCIDA DE TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM DA COBERTURA - (sinapi 94210)	M2	295,63	8,20	BDI 1	10,02	2.962,21	RA
1.12.1.0.3.	SINAPI	100395	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	25,35	24,81	BDI 1	30,31	768,36	RA
1.12.1.0.4.	SINAPI	100394	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	103,98	19,42	BDI 1	23,73	2.467,45	RA
1.12.1.0.5.	SINAPI	100368	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	8,00	1.418,46	BDI 1	1.732,93	13.863,44	RA
1.12.2.			TELHAMENTO E FUNILARIA					-	44.034,55	
1.12.2.0.1.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40,60	194,76	BDI 1	237,94	9.660,36	RA
1.12.2.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	295,63	53,65	BDI 1	65,54	19.375,59	RA
1.12.2.0.3.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	80,89	67,62	BDI 1	82,61	6.682,32	RA
1.12.2.0.4.	SINAPI	94231	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFO COM PINGADEIRA	M	48,53	59,22	BDI 1	72,35	3.511,15	RA
1.12.2.0.5.	Composição	017	RECOMPOSIÇÃO DE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	M	32,36	28,32	BDI 1	34,60	1.119,66	RA
1.12.2.0.6.	SINAPI	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	25,50	95,98	BDI 1	117,26	2.990,13	RA
1.12.2.0.7.	SINAPI	89800	TUBO 100 MM PARA QUEDA AGUA PLUVIAL	M	18,00	31,62	BDI 1	38,63	695,34	RA
1.13.			VARANDA DE CIRCULAÇÃO					-	8.879,75	
1.13.1.			BANCO EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO (MALHA DUPLA)					-	1.523,41	
1.13.1.0.1.	SINAPI	89306	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	1,08	101,69	BDI 1	124,23	134,17	RA
1.13.1.0.2.	Composição	009	FABRICAÇÃO/MONTAGEM / DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE MACIÇA	M2	4,30	60,31	BDI 1	73,68	316,82	RA
1.13.1.0.3.	SINAPI-I	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	9,60	27,36	BDI 1	33,43	320,93	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA NO CDI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA	BDI 1 22,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO									372.655,96	
1.13.1.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	0,48	573,38	BDI 1	700,50	336,24	RA
1.13.1.0.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	0,48	325,02	BDI 1	397,08	190,60	RA
1.13.1.0.6.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_ 10/2022	M2	2,16	9,23	BDI 1	11,28	24,36	RA
1.13.1.0.7.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_ 08/2022	M2	2,16	55,06	BDI 1	67,27	145,30	RA
1.13.1.0.8.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	2,16	3,90	BDI 1	4,76	10,28	RA
1.13.1.0.9.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_ 03/2024	M2	2,16	16,94	BDI 1	20,70	44,71	RA
1.13.2.			CONTRAPISO E RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CONTRAPISO					-	7.356,34	
1.13.2.1.			CONTRAPISO NOVO DA VARANDA					-	6.490,78	
1.13.2.1.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M2	39,60	12,79	BDI 1	15,63	618,95	RA
1.13.2.1.2.	SINAPI	102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_ 07/2021	M3	1,58	140,65	BDI 1	171,83	271,49	RA
1.13.2.1.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022	M3	1,98	861,30	BDI 1	1.052,25	2.083,46	RA
1.13.2.1.4.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_ 05/2021	M2	39,60	72,69	BDI 1	88,81	3.516,88	RA
1.13.2.2.			RECUPERAÇÃO DE CONTRAPISO ATÉ O ACESSO					-	865,56	
1.13.2.2.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M2	12,00	12,79	BDI 1	15,63	187,56	RA
1.13.2.2.2.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_ 07/2021	M2	12,00	46,25	BDI 1	56,50	678,00	RA
1.14.			AREA ENTRE O CDI NOVO E O CDI VELHO					-	32.895,15	
1.14.1.			MURO DE ALVENARIA VAZADA					-	25.194,37	
1.14.1.0.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_ 03/2024	M2	37,80	81,85	BDI 1	100,00	3.780,00	RA
1.14.1.0.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M3	10,49	63,77	BDI 1	77,91	817,28	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA NO CDI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA	BDI 1 22,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO									372.655,96	
1.14.1.0.3.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	6,00	93,89	BDI 1	114,71	688,26	RA
1.14.1.0.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,29	96,16	BDI 1	117,48	151,55	RA
1.14.1.0.5.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	10,31	90,67	BDI 1	110,77	1.142,04	RA
1.14.1.0.6.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,40	11,74	BDI 1	14,34	608,02	RA
1.14.1.0.7.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,06	14,92	BDI 1	18,23	292,77	RA
1.14.1.0.8.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,77	573,38	BDI 1	700,50	539,39	RA
1.14.1.0.9.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,77	325,02	BDI 1	397,08	305,75	RA
1.14.1.0.10.	SINAPI	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	9,58	128,84	BDI 1	157,40	1.507,89	RA
1.14.1.0.11.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	19,17	9,23	BDI 1	11,28	216,24	RA
1.14.1.0.12.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	19,17	55,06	BDI 1	67,27	1.289,57	RA
1.14.1.0.13.	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	23,96	198,81	BDI 1	242,89	5.819,64	RA
1.14.1.0.14.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	19,17	3,90	BDI 1	4,76	91,25	RA
1.14.1.0.15.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	19,17	16,94	BDI 1	20,70	396,82	RA
1.14.1.0.16.	SINAPI	94965	CONCRETO 25 MPa PARA COLOCAR OS TUBOS DA TELA ENCRAVADOS NO BLOCO DE CONCRETO	M3	0,10	573,38	BDI 1	700,50	70,05	RA
1.14.1.0.17.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,10	325,02	BDI 1	397,08	39,71	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA NO CDI				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA	BDI 1 22,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO									372.655,96	
1.14.1.0.18.	Cotação	COT 010	PORTAO DE GRADIL DE CORRER - ORSE 07640	M2	11,20	543,60	BDI 1	664,12	7.438,14	RA
1.14.2.			PISO PARA MICROONIBUS					-	7.700,78	
1.14.2.0.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	60,00	12,79	BDI 1	15,63	937,80	RA
1.14.2.0.2.	SINAPI	102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	3,20	140,65	BDI 1	171,83	549,86	RA
1.14.2.0.3.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	64,00	79,46	BDI 1	97,08	6.213,12	RA
1.15.			MATERIAIS PPCI					-	28.581,98	
1.15.0.0.1.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	40,00	27,96	BDI 1	34,16	1.366,40	RA
1.15.0.0.2.	SINAPI-I	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	4,00	1.513,93	BDI 1	1.849,57	7.398,28	RA
1.15.0.0.3.	ORSE	1505	EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC	UN	13,00	86,30	BDI 1	105,43	1.370,59	RA
1.15.0.0.4.	ORSE	12888	PLACA DE SINALIZAÇÃO PVC FOTOLUMIN.	UN	13,00	16,73	BDI 1	20,44	265,72	RA
1.15.0.0.5.	ORSE	13851	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO	UN	1,00	1.934,70	BDI 1	2.363,62	2.363,62	RA
1.15.0.0.6.	ORSE	12887	PLACA DE SINALIZAÇÃO 38 X 19 PVC FOTOLUMIN.	UN	4,00	23,87	BDI 1	29,16	116,64	RA
1.15.0.0.7.	ORSE	12886	PLACA SINALIZAÇÃO 30 X 30 PVC FOTOLUMIN.	UN	4,00	21,43	BDI 1	26,18	104,72	RA
1.15.0.0.8.	ORSE	12141	CABO BLIND.ALARME / DETECÇÃO DE INCENDIO 4X 1,5MM	M	140,00	29,74	BDI 1	36,33	5.086,20	RA
1.15.0.0.9.	ORSE	11824	SIRENE AUDIO VISUAL 120 DB ALARME DE INCENDIO	UN	4,00	229,09	BDI 1	279,88	1.119,52	RA
1.15.0.0.10.	ORSE	13850	ACIONADOR MANUAL ALARME WF-AP	UN	4,00	346,35	BDI 1	423,14	1.692,56	RA
1.15.0.0.11.	ORSE	12018	DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO VRE-F	UN	8,00	266,05	BDI 1	325,03	2.600,24	RA
1.15.0.0.12.	SINAPI	104404	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	9,00	38,39	BDI 1	46,90	422,10	RA
1.15.0.0.13.	SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	9,00	6,72	BDI 1	8,21	73,89	RA
1.15.0.0.14.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	130,00	22,94	BDI 1	28,03	3.643,90	RA
1.15.0.0.15.	SINAPI-I	400	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	110,00	2,49	BDI 1	3,04	334,40	RA
1.15.0.0.16.	Cotação	cot 011	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	1,00	232,01	BDI 1	283,45	283,45	RA
1.15.0.0.17.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	15,00	18,54	BDI 1	22,65	339,75	RA
1.16.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	31.908,92	
1.16.1.			CONDUTORES					-	14.097,70	
1.16.1.0.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	3,16	BDI 1	3,86	115,80	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA NO CDI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA	BDI 1 22,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO									372.655,96	
1.16.1.0.2.	Composição	037	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (SINAPI 92981 / 02 -2025)	M	325,00	16,23	BDI 1	19,83	6.444,75	RA
1.16.1.0.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	565,00	4,56	BDI 1	5,57	3.147,05	RA
1.16.1.0.4.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	67,00	7,02	BDI 1	8,58	574,86	RA
1.16.1.0.5.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	319,00	9,79	BDI 1	11,96	3.815,24	RA
1.16.2.			ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS					-	10.253,62	
1.16.2.0.1.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	99,00	22,94	BDI 1	28,03	2.774,97	RA
1.16.2.0.2.	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	39,00	29,98	BDI 1	36,63	1.428,57	RA
1.16.2.0.3.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11,00	11,49	BDI 1	14,04	154,44	RA
1.16.2.0.4.	Composição	022	CURVA HORIZONTAL 90G PARA ELETROCALHA 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF BASE 97274)	UN	8,00	16,22	BDI 1	19,82	158,56	RA
1.16.2.0.5.	Composição	025	ELETROCALHA PERFURADA, TIPO U, ESPESSURA #22, DE 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF BASE 97236)	M	76,00	58,62	BDI 1	71,62	5.443,12	RA
1.16.2.0.6.	Composição	026	TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF BASE 97313)	UN	1,00	21,64	BDI 1	26,44	26,44	RA
1.16.2.0.7.	Composição	027	TAMPA DE ENCAIXE 50MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF BASE 12579 ORSE)	M	76,00	2,88	BDI 1	3,52	267,52	RA
1.16.3.			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E ACESSÓRIOS					-	2.048,77	
1.16.3.0.1.	Composição	019	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF BASE 101880)	UN	1,00	680,70	BDI 1	831,61	831,61	RA
1.16.3.0.2.	Composição	020	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF BASE 93673)	UN	2,00	108,71	BDI 1	132,81	265,62	RA
1.16.3.0.3.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,43	BDI 1	13,96	13,96	RA
1.16.3.0.4.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	11,00	12,44	BDI 1	15,20	167,20	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA NO CDI				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA	BDI 1 22,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO									372.655,96	
1.16.3.0.5.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	13,43	BDI 1	16,41	98,46	RA
1.16.3.0.6.	Composição	021	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF BASE 93663)	UN	4,00	137,50	BDI 1	167,98	671,92	RA
1.16.4.			TOMADAS E LUMINÁRIAS					-	5.239,93	
1.16.4.0.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	34,40	BDI 1	42,03	42,03	RA
1.16.4.0.2.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	51,62	BDI 1	63,06	1.072,02	RA
1.16.4.0.3.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	43,09	BDI 1	52,64	368,48	RA
1.16.4.0.4.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	69,90	BDI 1	85,40	256,20	RA
1.16.4.0.5.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	20,41	BDI 1	24,93	149,58	RA
1.16.4.0.6.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	47,00	43,06	BDI 1	52,61	2.472,67	RA
1.16.4.0.7.	Composição	023	LUMINARIA PAINEL PLAFON DE SOBREPOR, SLIM, QUADRADA *22 X 22* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 18W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF BASE 103784)	UN	17,00	21,04	BDI 1	25,70	436,90	RA
1.16.4.0.8.	Composição	024	LUMINARIA PAINEL PLAFON DE SOBREPOR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF BASE 103785)	UN	15,00	24,12	BDI 1	29,47	442,05	RA
1.16.5.			REMOÇÃO DE CABOS E LUMINÁRIAS					-	268,90	
1.16.5.0.1.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	0,75	BDI 1	0,92	9,20	RA
1.16.5.0.2.	SINAPI	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	200,00	0,45	BDI 1	0,55	110,00	RA
1.16.5.0.3.	SINAPI	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	100,00	0,61	BDI 1	0,75	75,00	RA
1.16.5.0.4.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	30,00	2,04	BDI 1	2,49	74,70	RA
1.17.			LIMPEZA DA OBRA					-	416,24	
1.17.0.0.1.	Composição	016	CARGA MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 14M3 (sinapi 100983)	M3	38,72	8,80	BDI 1	10,75	416,24	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA NO CDI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA	BDI 1 22,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO									372.655,96
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO BORJA
Local

quinta-feira, 18 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: FABIO CUNHA SANTOS
CREA/CAU: 63068-D
ART/RRT: 0

RECURSO
↓