



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA CLETO DORIA DE AZAMBUJA	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
--	-----------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:		
							ETAPA 1	ETAPA 2	
REFORMA DA QUADRA							1	2	
1. QUADARA POLIESPORTIVA CLETO DORIA AZAMBUJA							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	50.626,86	37.419,83
1.1.	ADMINISTRAÇÃO OBRA		-						
1.1.1.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	60	2.ADI	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20,00	20,00	
1.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,60	3,6	2.ADI	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,60		
1.1.3.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	12	2.ADI	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,00	4,00	
1.2.	CONTRAPISO EM CONCRETO		-						
1.2.1.	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA - PARQUET (SINAPI 97643)	M2	802,56	802,56	3.CO	CONTRAPISO EM CONCRETO	802,56		
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO	M3	56,19	56,19	3.CO	CONTRAPISO EM CONCRETO	18,73	18,73	
1.2.3.	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	802,56		3.CO	CONTRAPISO EM CONCRETO	267,52	267,52	
1.3.	PINTURA DO CONTRAPISO		-						
1.3.1.	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	640,00	640	4.PIN	PINTURA DO CONTRAPISO			
1.4.	LIMPEZA DA OBRA		-						
1.4.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	802,56	802,56	5.LIM	LIMPEZA DA OBRA			

SÃO BORJA

Local

terça-feira, 14 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: EDILSON SAUCEDO

CREA/CAU: A171266-7

ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO: QUADRA POLIESPORTIVA CLETO DORIA DE AZAMBUJA | Nº TransfereGOV: 0 | Nº OPERAÇÃO: 0 | PROPONENTE / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

				#REF!							
				ETAPA 3							
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4						
REFORMA DA QUADRA				91.194,81							
1.	QUADRA POLIESPORTIVA CLETO DORIA AZAMBUJA		-								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO OBRA		-								
1.1.1.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	20,00							
1.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,60								
1.1.3.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	4,00							
1.2.	CONTRAPISO EM CONCRETO		-								
1.2.1.	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA - PARQUET (SINAPI 97643)	M2	802,56								
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO	M3	56,19	18,73							
1.2.3.	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	802,56	267,52							
1.3.	PINTURA DO CONTRAPISO		-								
1.3.1.	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	640,00	640,00							
1.4.	LIMPEZA DA OBRA		-								
1.4.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	802,56	802,56							

SÃO BORJA

Local

terça-feira, 14 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: EDILSON SAUCEDO

CREA/CAU: A171266-7

ART/RRT: