



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA CLETO DORIA DE AZAMBUJA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA QUADRA	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA	BDI 1 20,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA QUADRA									179.241,50	
1. QUADRA POLIESPORTIVA CLETO DORIA AZAMBUJA									-	179.241,50
1.1. ADMINISTRAÇÃO OBRA									-	7.627,24
1.1.1.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	73,26	BDI 1	88,31	5.298,60	RA
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,60	73,26	BDI 1	88,31	317,92	RA
1.1.3.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	139,01	BDI 1	167,56	2.010,72	RA
1.2. CONTRAPISO EM CONCRETO									-	117.839,28
1.2.1.	Composição	001	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA - PARQUET (SINAPI 97643)	M2	802,56	13,32	BDI 1	16,06	12.889,11	RA
1.2.2.	Composição	021	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO	M3	56,19	995,79	BDI 1	1.200,33	67.446,54	RA
1.2.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	802,56	38,77	BDI 1	46,73	37.503,63	RA
1.3. PINTURA DO CONTRAPISO									-	52.089,60
1.3.1.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	640,00	67,52	BDI 1	81,39	52.089,60	RA
1.4. LIMPEZA DA OBRA									-	1.685,38
1.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	802,56	1,74	BDI 1	2,10	1.685,38	RA

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO BORJA
Local
terça-feira, 14 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: EDILSON SAUCEDO
CREA/CAU: A171266-7
ART/RRT: 0