

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	022	PLACA DE OBRA REF.SIPCI-103689+ 3 SUPORTES DE MADEIRA DE 4,30M SIPCI103695 (COMP.023)	M2		489,59	495,14
Cotação	COT 052	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº22 ADESIVADA, SEM POSTES PARA FIXAÇÃO - ORSE/00051	M2	1	367,95	367,95
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2083	3,61	3,61
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0132	13,59	13,59
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729	26,49	28,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186	22,36	24,31
COMPOSIÇÃO	023	FORNECIMENTO E INSTAL.SUPORE DE MADEIRA-PARA PLACA DE OBRAS-SIPCI103694 PARA PLACA COM DIMENSÕES DE 3M X 1,50M - ALTURA DE 2M DO SOLO	UM	0,666667	112,49	116,16
Composição	023	FORNECIMENTO E INSTAL.SUPORE DE MADEIRA-PARA PLACA DE OBRAS-SIPCI103694 PARA PLACA COM DIMENSÕES DE 3M X 1,50M - ALTURA DE 2M DO SOLO	UM		112,49	116,16
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,3	7,13	7,13
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2138	26,49	28,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6413	22,36	24,31
SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	0,99	30,81	31,50
SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,99	16,62	17,56
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0224	664,13	676,30
Composição	CE 01	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL,COR PRETA,SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)- MFORNECIMENTO / INSTALAÇÃO.	M		10,01	10,34
SINAPI-I	39247	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	1,1	5,88	5,88
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672	28,75	31,45
Composição	CE 02	ELETRODUTO/DUTO PEAD ,SEM ROSCA, DE 1 ", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)- MFORNECIMENTO / INSTALAÇÃO.	M		7,81	8,14
SINAPI-I	40401	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	M	1,1	3,88	3,88
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672	28,75	31,45
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
Composição	CE 03	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 150 X 150 X 75MM	UN		89,35	93,60
SINAPI-I	39811	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM	UN	1	42,93	42,93
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,88	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,88	28,75	31,45
				0	0,00	0,00
Composição	CE 04	ELETRODUTO/DUTO PEAD ,SEM ROSCA, DE 3/4 ", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)- MFORNECIMENTO / INSTALAÇÃO.	M		6,43	6,76
SINAPI-I	40400	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	M	1,1	2,63	2,63
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672	28,75	31,45
				0	0,00	0,00
Composição	CE 010	POSTE PADRÃO RGE EM CONCRETO PARA 01 MEDIDOR TRIFÁSICO CATEGORIA C9 COMPLETO - FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO	UN		2.929,38	2.931,80
cotação	COT CE 01	POSTE PADRÃO RGE EM CONCRETO PARA 01 MEDIDOR TRIFÁSICO CATEGORIA C9	UN	1	2.903,00	2.903,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	28,75	31,45
Composição	COMP 40	LIMPEZA - SINAPI 98525	M2		0,23	0,25
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005	22,36	24,31
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005	23,33	25,39
Composição	COMP 42	CARGA MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 14M3 (sinapi 100983)	M3		8,68	8,81
SINAPI	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,011	93,95	96,45
SINAPI	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0169	350,85	353,35
SINAPI	5680	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0085	138,90	142,66

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	5681	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0083	64,58	68,34
Composição	CE 06	Luminária tipo espeto para jardim com lampada LED 3W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		87,50	89,83
Cotação	COT 047	LUMINARIA TIPO ESPETO P/ JARDIM COM LAMPADA LED 3W- FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO- (ORSE/10351)	UN	1	62,02	62,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4829999	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4829999	28,75	31,45
Composição	CE 07	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 4000K 120° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		50,93	53,26
Cotação	COT 048	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 4000K 120° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ORSE/14382	UN	1	25,45	25,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4829999	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4829999	28,75	31,45
Composição	CE 08	Painel em Led retangular 30 x 120 cm, de sobrepor 45W bivolt, cor branco frio - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		390,36	392,69
Cotação	COT 049	Painel em Led retangular 30 x 120 cm, de sobrepor 45W bivolt, cor branco frio - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ORSE/13632	UN	1	364,88	364,88
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4829999	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4829999	28,75	31,45
Composição	CE 09	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		96,92	99,25
Cotação	COT 050	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- ORSE/10352	UN	1	71,44	71,44
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4829999	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4829999	28,75	31,45
Composição	COMP 75	DESTELHAMENTO TELHA FIBROCIMENTO - (ORSE/04943)	M2		11,59	12,62
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	26,49	28,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	22,36	24,31
				0	0,00	0,00
Composição	CE 011	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		540,23	547,59
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233	24,00	26,13
SINAPI-I	43100	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN	UN	1	459,88	459,88
Composição	CE 012	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PRETO INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		24,83	26,05
SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	1	10,93	11,56
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,123	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,123	24,00	26,13
SINAPI-I	39246	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	1,1	6,74	6,74
Composição	CE 013	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X 90MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		88,84	90,51
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,346	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,346	24,00	26,13
SINAPI-I	39812	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM	UN	1	70,59	70,59
Composição	CE 014	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		8,55	8,75
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	24,00	26,13
SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	1	6,44	6,44
Composição	CE 015	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		106,15	108,89
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5677	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5677	24,00	26,13
SINAPI-I	34714	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	UN	1	69,10	69,10
SINAPI-I	1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3	2,37	2,37
Composição	CE 016	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		136,94	137,58
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325	24,00	26,13
SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	126,85	126,85
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2	1,55	1,55

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
Data		

UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Responsável Técnico:			
CREA/CAU:			

—