CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA IRREGULAR |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | 06-26 (N DES.) | PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA SALDANHA MARINHO | SÃO BORJA/RS | 24,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA SALDANHA MARINHO** | | | | | | | | | **168.713,18** | |
| **1.** | | | **PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DRENAGEM** | | | | | **-** | **168.713,18** | |
| **1.1.** | | | **ADMINISTRAÇÃO** | | | | | **-** | **13.049,73** | |
| 1.1.0.0.1. | Composição | COMP 12 | ADMINISTRAÇÃO | MÊS | 3,00 | 3.501,50 | BDI 1 | 4.349,91 | 13.049,73 | RA |
| **1.2.** | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | | | | **-** | **9.778,97** | |
| **1.2.1.** | | | **PLACA DA OBRA** | | | | | **-** | **-** | |
| - | Composição | COMP 01 | PLACA DE OBRA - REF. SIPCI - 103689 + 3 Suportes De Madeira de 4,30m SIPCI 103695 ( COMPOSIÇÃO 29 ) | M2 | - | 528,86 | BDI 1 | 657,00 | - | RA |
| **1.2.2.** | | | **MOV DE TERRA** | | | | | **-** | **9.778,97** | |
| 1.2.2.0.1. | Composição | COMP 03 | LIMPEZA MANUAL / COM RETROESCAVADEIRA / MOTONIVELADORA | M² | 1.668,48 | 2,50 | BDI 1 | 3,11 | 5.188,97 | RA |
| 1.2.2.0.2. | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1.167,94 | 3,16 | BDI 1 | 3,93 | 4.590,00 | RA |
| **1.3.** | | | **DRENAGEM PLUVIAL** | | | | | **-** | **1.188,36** | |
| **1.3.1.** | | | **ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO DA REDE DE DRENAGEM E REATERRO** | | | | | **-** | **-** | |
| **1.3.2.** | | | **CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA** | | | | | **-** | **-** | |
| **1.3.3.** | | | **MEIO FIO EM CONCRETO** | | | | | **-** | **1.188,36** | |
| **1.3.3.1.** | | | **MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA- 45 BASE-15 MEIO FIO- 22CM H** | | | | | **-** | **-** | |
| **1.3.3.2.** | | | **PRE MOLDADO** | | | | | **-** | **1.188,36** | |
| 1.3.3.2.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 18,00 | 53,14 | BDI 1 | 66,02 | 1.188,36 | RA |
| **1.4.** | | | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | **-** | **89.353,17** | |
| **1.4.1.** | | | **TRANSPORTE DE MATERIAIS** | | | | | **-** | **89.353,17** | |
| 1.4.1.0.1. | Composição | COMP 43 | PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES -SINAPI 101170 | m2 | 1.167,94 | 47,15 | BDI 1 | 58,57 | 68.406,25 | RA |
| 1.4.1.0.2. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 5.956,47 | 2,51 | BDI 1 | 3,12 | 18.584,19 | RA |
| 1.4.1.0.3. | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1.985,49 | 0,96 | BDI 1 | 1,19 | 2.362,73 | RA |
| **1.5.** | | | **CALÇADA ACESSIVEL** | | | | | **-** | **51.459,51** | |
| 1.5.0.0.1. | Composição | COMP 16 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS | M3 | 34,50 | 3,76 | BDI 1 | 4,67 | 161,12 | RA |
| 1.5.0.0.2. | Composição | COMP 36 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO CALÇADA ESTREITA dim. (4,90x1,50m) | UND | 4,00 | 881,50 | BDI 1 | 1.095,09 | 4.380,36 | RA |
| 1.5.0.0.3. | Composição | comp 08 | PASSEIO EM CONCRETO USINADO - SINAPI 104626 - Espessura= 7,00 cm - Acabamento Rústico | M2 | 431,25 | 69,19 | BDI 1 | 85,95 | 37.065,94 | RA |
| 1.5.0.0.4. | Composição | comp 06 | PISO PODO TÁTIL COLORIDO 25X25 EM CONCRETO - SINAPI - 101094 | M2 | 66,98 | 118,40 | BDI 1 | 147,09 | 9.852,09 | RA |
| **1.6.** | | | **SINALIZAÇÃO VIÁRIA** | | | | | **-** | **2.249,34** | |
| 1.6.0.0.1. | Composição | COMP 10 | forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698 | m2 | 1,67 | 29,04 | BDI 1 | 36,07 | 60,24 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| **Nº OPERAÇÃO** | **Nº SICONV** | **PROPONENTE / TOMADOR** | **APELIDO DO EMPREENDIMENTO** |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA IRREGULAR |

| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **DESCRIÇÃO DO LOTE** | **MUNICÍPIO / UF** | **BDI 1** | **BDI 2** | **BDI 3** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | 06-26 (N DES.) | PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA SALDANHA MARINHO | SÃO BORJA/RS | 24,23% | 0,00% | 0,00% |

RECURSO ↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA SALDANHA MARINHO** | | | | | | | | | **168.713,18** | |
| 1.6.0.0.2. | Composição | COMP 11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" - SIPCI 103692 | und | 6,00 | 293,69 | BDI 1 | 364,85 | 2.189,10 | RA |
| **1.7.** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | **-** | **1.634,10** | |
| 1.7.0.0.1. | SINAPI | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 3,50 | 154,76 | BDI 1 | 192,26 | 672,91 | RA |
| 1.7.0.0.2. | SINAPI | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 4,67 | 59,13 | BDI 1 | 73,46 | 343,06 | RA |
| 1.7.0.0.3. | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 287,50 | 1,73 | BDI 1 | 2,15 | 618,13 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO BORJA/RS
**Local**

quinta-feira, 1 de outubro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome:** FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
**CREA/CAU:** 095182
**ART/RRT:** 0