CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA IRREGULAR	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	Agrupador de Eventos	QUADRA 01- DA RUA TRISTÃO DE ARAUJO NOBREGA 1	2
PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA SALDANHA MARINHO						**FRENTES DE OBRA:** **TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**155.663,45**	
1.	**PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DRENAGEM**		-					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO		-					
1.1.0.0.1.	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	3,00	3	1.Adr	*Administração Local*	3,00	
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-					
1.2.1.	PLACA DA OBRA		-					
-	PLACA DE OBRA - REF. SIPCI - 103689 + 3 Suportes De Madeira de 4,30m SIPCI 103695 (COMPOSIÇÃO 29)	M2	-		2.SEI	*SERVIÇOS INICIAIS-PLACA DE OBRA*		
1.2.2.	MOV DE TERRA		-					
1.2.2.0.1.	LIMPEZA MANUAL / COM RETROESCAVADEIRA / MOTONIVELADORA	M²	1.668,48	=139,04*12	3.SEI	*SERV INICIAIS-MOV TERRA*	1.668,48	
1.2.2.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.167,94	=139,04*(12-3,6)*0,2*5	3.SEI	*SERV INICIAIS-MOV TERRA*	1.167,94	
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL		-					
1.3.1.	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO DA REDE DE DRENAGEM E REATERRO		-					
1.3.2.	CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA		-					
1.3.3.	MEIO FIO EM CONCRETO		-					
1.3.3.1.	MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA- 45 BASE-15 MEIO FIO- 22CM H		-					
1.3.3.2.	PRE MOLDADO		-					
1.3.3.2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	18,00	=2*9	8.PAV	*PAVIMENTAÇÃO*	18,00	
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-					
1.4.1.	TRANSPORTE DE MATERIAIS		-					
1.4.1.0.1.	PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES -SINAPI 101170	m2	1.167,94	=139,04*(12-3,6)	8.PAV	*PAVIMENTAÇÃO*	1.167,94	
1.4.1.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.956,47	=(139,04*(12-3,6))*,17*30	8.PAV	*PAVIMENTAÇÃO*	5.956,47	
1.4.1.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.985,49	=(139,04*(12-3,6)*,17*10	8.PAV	*PAVIMENTAÇÃO*	1.985,49	
1.5.	CALÇADA ACESSIVEL		-					
1.5.0.0.1.	COMPACTAÇÃO DE ATERROS	M3	34,50	=(85-(4,9*1,5))*2*2	9.PAS	*PASSEIO E ACESSIBILIDADE*	34,50	
1.5.0.0.2.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO CALÇADA ESTREITA dim. (4,90x1,50m)	UND	4,00	=4	9.PAS	*PASSEIO E ACESSIBILIDADE*	4,00	
1.5.0.0.3.	PASSEIO EM CONCRETO USINADO - SINAPI 104626 - Espessura= 7,00 cm - Acabamento Rústico	M2	431,25	=(139,04*2+3,14*3)*1,5	9.PAS	*PASSEIO E ACESSIBILIDADE*	431,25	
1.5.0.0.4.	PISO PODO TÁTIL COLORIDO 25X25 EM CONCRETO - SINAPI - 101094	M2	66,98	=(139,04*2+3,14*3-4*(4,9))*0,25	9.PAS	*PASSEIO E ACESSIBILIDADE*	66,98	
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-					
1.6.0.0.1.	forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698	m2	1,67	=4*0,125+2*0,302+2*0,283	10.SI	*SINALIZAÇÃO VIÁRIA*	1,67	
1.6.0.0.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" - SIPCI 103692	und	6,00	=2+2+2	10.SI	*SINALIZAÇÃO VIÁRIA*	6,00	
1.7.	SERVIÇOS FINAIS		-					

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº SICONV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA IRREGULAR	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	Agrupador de Eventos	QUADRA 01- DA RUA TRISTÃO DE ARAUJO NOBREGA 1	2
PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA SALDANHA MARINHO						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**155.663,45**	
1.7.0.0.1.	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	3,50	=139,04*(12-3,6)*0,003	11.SE	*SERVIÇOS FINAIS*	3,50	
1.7.0.0.2.	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	4,67	=139,04*(12-3,6)*0,004	11.SE	*SERVIÇOS FINAIS*	4,67	
1.7.0.0.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	287,50	=139,04*2+3,14*3	11.SE	*SERVIÇOS FINAIS*	287,50	

SÃO BORJA/RS
Local

quinta-feira, 1 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095182
ART/RRT:

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA IRREGULAR	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA SALDANHA MARINHO			
1.	**PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DRENAGEM**		**-**
1.1.	ADMINISTRAÇÃO		-
1.1.0.0.1.	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	3,00
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-
1.2.1.	PLACA DA OBRA		-
-	PLACA DE OBRA - REF. SIPCI - 103689 + 3 Suportes De Madeira de 4,30m SIPCI 103695 (COMPOSIÇÃO 29)	M2	-
1.2.2.	MOV DE TERRA		-
1.2.2.0.1.	LIMPEZA MANUAL / COM RETROESCAVADEIRA / MOTONIVELADORA	M²	1.668,48
1.2.2.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.167,94
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL		-
1.3.1.	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO DA REDE DE DRENAGEM E REATERRO		-
1.3.2.	CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA		-
1.3.3.	MEIO FIO EM CONCRETO		-
1.3.3.1.	MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA- 45 BASE-15 MEIO FIO- 22CM H		-
1.3.3.2.	PRE MOLDADO		-
1.3.3.2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	18,00
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-
1.4.1.	TRANSPORTE DE MATERIAIS		-
1.4.1.0.1.	PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES -SINAPI 101170	m2	1.167,94
1.4.1.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.956,47
1.4.1.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.985,49
1.5.	CALÇADA ACESSIVEL		-
1.5.0.0.1.	COMPACTAÇÃO DE ATERROS	M3	34,50
1.5.0.0.2.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO CALÇADA ESTREITA dim. (4,90x1,50m)	UND	4,00
1.5.0.0.3.	PASSEIO EM CONCRETO USINADO - SINAPI 104626 - Espessura= 7,00 cm - Acabamento Rústico	M2	431,25
1.5.0.0.4.	PISO PODO TÁTIL COLORIDO 25X25 EM CONCRETO - SINAPI - 101094	M2	66,98
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-
1.6.0.0.1.	forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698	m2	1,67
1.6.0.0.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" - SIPCI 103692	und	6,00
1.7.	SERVIÇOS FINAIS		-

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº SICONV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA IRREGULAR	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA SALDANHA MARINHO			
1.7.0.0.1.	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	3,50
1.7.0.0.2.	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	4,67
1.7.0.0.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	287,50

SÃO BORJA/RS
Local

quinta-feira, 1 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095182
ART/RRT:

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA IRREGULAR	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA SALDANHA MARINHO			
1.	**PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DRENAGEM**		**-**
1.1.	ADMINISTRAÇÃO		-
1.1.0.0.1.	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	3,00
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-
1.2.1.	PLACA DA OBRA		-
-	PLACA DE OBRA - REF. SIPCI - 103689 + 3 Suportes De Madeira de 4,30m SIPCI 103695 (COMPOSIÇÃO 29)	M2	-
1.2.2.	MOV DE TERRA		-
1.2.2.0.1.	LIMPEZA MANUAL / COM RETROESCAVADEIRA / MOTONIVELADORA	M²	1.668,48
1.2.2.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.167,94
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL		-
1.3.1.	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO DA REDE DE DRENAGEM E REATERRO		-
1.3.2.	CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA		-
1.3.3.	MEIO FIO EM CONCRETO		-
1.3.3.1.	MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA- 45 BASE-15 MEIO FIO- 22CM H		-
1.3.3.2.	PRE MOLDADO		-
1.3.3.2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	18,00
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-
1.4.1.	TRANSPORTE DE MATERIAIS		-
1.4.1.0.1.	PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES -SINAPI 101170	m2	1.167,94
1.4.1.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.956,47
1.4.1.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.985,49
1.5.	CALÇADA ACESSIVEL		-
1.5.0.0.1.	COMPACTAÇÃO DE ATERROS	M3	34,50
1.5.0.0.2.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO CALÇADA ESTREITA dim. (4,90x1,50m)	UND	4,00
1.5.0.0.3.	PASSEIO EM CONCRETO USINADO - SINAPI 104626 - Espessura= 7,00 cm - Acabamento Rústico	M2	431,25
1.5.0.0.4.	PISO PODO TÁTIL COLORIDO 25X25 EM CONCRETO - SINAPI - 101094	M2	66,98
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-
1.6.0.0.1.	forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698	m2	1,67
1.6.0.0.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" - SIPCI 103692	und	6,00
1.7.	SERVIÇOS FINAIS		-

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº SICONV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA IRREGULAR	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA SALDANHA MARINHO			
1.7.0.0.1.	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	3,50
1.7.0.0.2.	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	4,67
1.7.0.0.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	287,50

SÃO BORJA/RS
Local

quinta-feira, 1 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095182
ART/RRT:

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA IRREGULAR	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA SALDANHA MARINHO			
1.	**PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DRENAGEM**		**-**
1.1.	ADMINISTRAÇÃO		-
1.1.0.0.1.	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	3,00
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-
1.2.1.	PLACA DA OBRA		-
-	PLACA DE OBRA - REF. SIPCI - 103689 + 3 Suportes De Madeira de 4,30m SIPCI 103695 (COMPOSIÇÃO 29)	M2	-
1.2.2.	MOV DE TERRA		-
1.2.2.0.1.	LIMPEZA MANUAL / COM RETROESCAVADEIRA / MOTONIVELADORA	M²	1.668,48
1.2.2.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.167,94
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL		-
1.3.1.	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO DA REDE DE DRENAGEM E REATERRO		-
1.3.2.	CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA		-
1.3.3.	MEIO FIO EM CONCRETO		-
1.3.3.1.	MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA- 45 BASE-15 MEIO FIO- 22CM H		-
1.3.3.2.	PRE MOLDADO		-
1.3.3.2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	18,00
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-
1.4.1.	TRANSPORTE DE MATERIAIS		-
1.4.1.0.1.	PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES -SINAPI 101170	m2	1.167,94
1.4.1.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.956,47
1.4.1.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.985,49
1.5.	CALÇADA ACESSIVEL		-
1.5.0.0.1.	COMPACTAÇÃO DE ATERROS	M3	34,50
1.5.0.0.2.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO CALÇADA ESTREITA dim. (4,90x1,50m)	UND	4,00
1.5.0.0.3.	PASSEIO EM CONCRETO USINADO - SINAPI 104626 - Espessura= 7,00 cm - Acabamento Rústico	M2	431,25
1.5.0.0.4.	PISO PODO TÁTIL COLORIDO 25X25 EM CONCRETO - SINAPI - 101094	M2	66,98
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-
1.6.0.0.1.	forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698	m2	1,67
1.6.0.0.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" - SIPCI 103692	und	6,00
1.7.	SERVIÇOS FINAIS		-

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº SICONV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA IRREGULAR	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA SALDANHA MARINHO			
1.7.0.0.1.	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	3,50
1.7.0.0.2.	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	4,67
1.7.0.0.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	287,50

SÃO BORJA/RS
Local

quinta-feira, 1 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095182
ART/RRT:

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA IRREGULAR	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA SALDANHA MARINHO			
1.	**PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DRENAGEM**		**-**
1.1.	ADMINISTRAÇÃO		-
1.1.0.0.1.	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	3,00
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-
1.2.1.	PLACA DA OBRA		-
-	PLACA DE OBRA - REF. SIPCI - 103689 + 3 Suportes De Madeira de 4,30m SIPCI 103695 (COMPOSIÇÃO 29)	M2	-
1.2.2.	MOV DE TERRA		-
1.2.2.0.1.	LIMPEZA MANUAL / COM RETROESCAVADEIRA / MOTONIVELADORA	M²	1.668,48
1.2.2.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.167,94
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL		-
1.3.1.	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO DA REDE DE DRENAGEM E REATERRO		-
1.3.2.	CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA		-
1.3.3.	MEIO FIO EM CONCRETO		-
1.3.3.1.	MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA- 45 BASE-15 MEIO FIO- 22CM H		-
1.3.3.2.	PRE MOLDADO		-
1.3.3.2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	18,00
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-
1.4.1.	TRANSPORTE DE MATERIAIS		-
1.4.1.0.1.	PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES -SINAPI 101170	m2	1.167,94
1.4.1.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.956,47
1.4.1.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.985,49
1.5.	CALÇADA ACESSIVEL		-
1.5.0.0.1.	COMPACTAÇÃO DE ATERROS	M3	34,50
1.5.0.0.2.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO CALÇADA ESTREITA dim. (4,90x1,50m)	UND	4,00
1.5.0.0.3.	PASSEIO EM CONCRETO USINADO - SINAPI 104626 - Espessura= 7,00 cm - Acabamento Rústico	M2	431,25
1.5.0.0.4.	PISO PODO TÁTIL COLORIDO 25X25 EM CONCRETO - SINAPI - 101094	M2	66,98
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-
1.6.0.0.1.	forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698	m2	1,67
1.6.0.0.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" - SIPCI 103692	und	6,00
1.7.	SERVIÇOS FINAIS		-

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº SICONV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA IRREGULAR	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA SALDANHA MARINHO			
1.7.0.0.1.	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	3,50
1.7.0.0.2.	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	4,67
1.7.0.0.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	287,50

SÃO BORJA/RS
Local

quinta-feira, 1 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095182
ART/RRT:

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº SICONV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA IRREGULAR	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA SALDANHA MARINHO			
1.	**PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DRENAGEM**		**-**
1.1.	ADMINISTRAÇÃO		-
1.1.0.0.1.	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	3,00
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-
1.2.1.	PLACA DA OBRA		-
-	PLACA DE OBRA - REF. SIPCI - 103689 + 3 Suportes De Madeira de 4,30m SIPCI 103695 (COMPOSIÇÃO 29)	M2	-
1.2.2.	MOV DE TERRA		-
1.2.2.0.1.	LIMPEZA MANUAL / COM RETROESCAVADEIRA / MOTONIVELADORA	M²	1.668,48
1.2.2.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.167,94
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL		-
1.3.1.	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO DA REDE DE DRENAGEM E REATERRO		-
1.3.2.	CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA		-
1.3.3.	MEIO FIO EM CONCRETO		-
1.3.3.1.	MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA- 45 BASE-15 MEIO FIO- 22CM H		-
1.3.3.2.	PRE MOLDADO		-
1.3.3.2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	18,00
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-
1.4.1.	TRANSPORTE DE MATERIAIS		-
1.4.1.0.1.	PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES -SINAPI 101170	m2	1.167,94
1.4.1.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.956,47
1.4.1.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.985,49
1.5.	CALÇADA ACESSIVEL		-
1.5.0.0.1.	COMPACTAÇÃO DE ATERROS	M3	34,50
1.5.0.0.2.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO CALÇADA ESTREITA dim. (4,90x1,50m)	UND	4,00
1.5.0.0.3.	PASSEIO EM CONCRETO USINADO - SINAPI 104626 - Espessura= 7,00 cm - Acabamento Rústico	M2	431,25
1.5.0.0.4.	PISO PODO TÁTIL COLORIDO 25X25 EM CONCRETO - SINAPI - 101094	M2	66,98
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-
1.6.0.0.1.	forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698	m2	1,67
1.6.0.0.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" - SIPCI 103692	und	6,00
1.7.	SERVIÇOS FINAIS		-

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº SICONV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA IRREGULAR	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA SALDANHA MARINHO			
1.7.0.0.1.	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	3,50
1.7.0.0.2.	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	4,67
1.7.0.0.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	287,50

SÃO BORJA/RS
Local

quinta-feira, 1 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095182
ART/RRT:

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA IRREGULAR	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA SALDANHA MARINHO			
1.	**PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DRENAGEM**		**-**
1.1.	ADMINISTRAÇÃO		-
1.1.0.0.1.	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	3,00
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-
1.2.1.	PLACA DA OBRA		-
-	PLACA DE OBRA - REF. SIPCI - 103689 + 3 Suportes De Madeira de 4,30m SIPCI 103695 (COMPOSIÇÃO 29)	M2	-
1.2.2.	MOV DE TERRA		-
1.2.2.0.1.	LIMPEZA MANUAL / COM RETROESCAVADEIRA / MOTONIVELADORA	M²	1.668,48
1.2.2.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.167,94
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL		-
1.3.1.	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO DA REDE DE DRENAGEM E REATERRO		-
1.3.2.	CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA		-
1.3.3.	MEIO FIO EM CONCRETO		-
1.3.3.1.	MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA- 45 BASE-15 MEIO FIO- 22CM H		-
1.3.3.2.	PRE MOLDADO		-
1.3.3.2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	18,00
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-
1.4.1.	TRANSPORTE DE MATERIAIS		-
1.4.1.0.1.	PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES -SINAPI 101170	m2	1.167,94
1.4.1.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.956,47
1.4.1.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.985,49
1.5.	CALÇADA ACESSIVEL		-
1.5.0.0.1.	COMPACTAÇÃO DE ATERROS	M3	34,50
1.5.0.0.2.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO CALÇADA ESTREITA dim. (4,90x1,50m)	UND	4,00
1.5.0.0.3.	PASSEIO EM CONCRETO USINADO - SINAPI 104626 - Espessura= 7,00 cm - Acabamento Rústico	M2	431,25
1.5.0.0.4.	PISO PODO TÁTIL COLORIDO 25X25 EM CONCRETO - SINAPI - 101094	M2	66,98
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-
1.6.0.0.1.	forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698	m2	1,67
1.6.0.0.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" - SIPCI 103692	und	6,00
1.7.	SERVIÇOS FINAIS		-

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº SICONV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA IRREGULAR	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA SALDANHA MARINHO			
1.7.0.0.1.	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	3,50
1.7.0.0.2.	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	4,67
1.7.0.0.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	287,50

SÃO BORJA/RS
Local

quinta-feira, 1 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095182
ART/RRT: