

Obra

REVITALIZAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ ANTÔNIO DUMONCEL

Bancos

SINAPI - 02/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 03/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

B.D.I.

26,37%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			ESTRUTURA DA COBERTURA									102.609,75	41,32 %
1.1	100377	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	1464,36	14,71	2,38	16,20	18,58	3.485,17	23.722,63	27.207,80	10,96 %
1.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	417,00	61,00	9,94	67,14	77,08	4.144,98	27.997,38	32.142,36	12,94 %
1.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	480,00	60,29	4,47	71,71	76,18	2.145,60	34.420,80	36.566,40	14,73 %
1.3	100768	SINAPI	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	137,28	19,43	5,65	18,90	24,55	775,63	2.594,59	3.370,22	1,36 %
1.4	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,06	235,02	234,58	62,41	296,99	248,65	66,15	314,80	0,13 %
1.5	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	2,12	42,01	26,40	26,68	53,08	55,96	56,56	112,52	0,05 %
1.5	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	138,03	11,02	1,68	12,24	13,92	231,89	1.689,48	1.921,37	0,77 %
1.6	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	69,00	11,18	1,68	12,44	14,12	115,92	858,36	974,28	0,39 %
2			PISTA DE ATLETISMO									62.903,30	25,33 %
2.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	444,00	43,39	10,50	44,33	54,83	4.662,00	19.682,52	24.344,52	9,80 %
2.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	664,00	0,56	0,59	0,11	0,70	391,76	73,04	464,80	0,19 %

2.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	220,00	46,18	13,19	45,16	58,35	2.901,80	9.935,20	12.837,00	5,17 %
2.4	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	109,21	172,22	68,14	149,49	217,63	7.441,56	16.325,81	23.767,37	9,57 %
2.5	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	109,21	9,19	3,14	8,47	11,61	342,91	925,01	1.267,92	0,51 %
2.6	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	109,21	1,61	0,56	1,47	2,03	61,15	160,54	221,69	0,09 %
3			ILUMINAÇÃO									80.520,00	32,43 %
3.1	COT 02	Próprio	REFLETOR LED 500W, COR 4000/5000K, 160/170lm/W, IK10, IP67	UN	16,00	3.982,36	0,00	5.032,50	5.032,50	0,00	80.520,00	80.520,00	32,43 %
4			SERVIÇOS DIVERSOS									2.290,98	0,92 %
4.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,00	308,81	39,44	350,80	390,24	78,88	701,60	780,48	0,31 %
4.2	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	150,00	7,97	6,13	3,94	10,07	919,50	591,00	1.510,50	0,61 %

Totais -> 28.003,36 220.320,67 248.324,03

Total sem BDI 196.530,04
Total do BDI 51.793,99
Total Geral 248.324,03

Luis Inácio Corrêa - Arquiteto CAU/RS A44667-0
Setor Técnico - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Sul/RS