



Obra
ORÇA 04/2025 Pav Asfáltica na rua paralela à Rua Fernando Albino, saída fundos do Camera

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO2 - - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS					2.415,70	1,60 %
1.1	00000394	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,88	513,23	636,56	1.833,29	1,22 %
1.2	00000568	Próprio	SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1120,01	0,42	0,52	582,41	0,39 %
2			PAVIMENTAÇÃO					144.486,23	95,87 %
2.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1120,01	2,14	2,65	2.968,03	1,97 %
2.2	00000177	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM	ml	149,88	40,76	50,55	7.576,43	5,03 %
2.3	PROP 71	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. ANP + IMPOSTOS SINAPI	m²	970,13	2,84	3,52	3.414,86	2,27 %
2.4	PROP 70	Próprio	CBUQ - 2022 CAP 60/85 ANP+IMPOSTOS SINAPI	m³	38,81	1.498,34	1.842,81	71.519,46	47,45 %
2.5	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	510,86	1,77	2,20	1.123,89	0,75 %
2.6	PROP 71	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. ANP + IMPOSTOS SINAPI	m²	970,13	2,84	3,52	3.414,86	2,27 %
2.7	PROP 70	Próprio	CBUQ - 2022 CAP 60/85 ANP+IMPOSTOS SINAPI	m³	29,1	1.498,34	1.842,81	53.625,77	35,58 %
2.8	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	383,15	1,77	2,20	842,93	0,56 %
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					3.808,26	2,53 %
3.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	135,80	168,43	1.684,30	1,12 %
3.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	75,41	93,53	1.496,48	0,99 %
3.3	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14	36,14	44,82	627,48	0,42 %

Total sem BDI

122.369,96

Total do BDI

28.340,23

Município de Santa Rosa - RS
CNPJ: 88.546.890/0001-82

Total Geral

150.710,19

planejamento
Setor de Engenharia

Av. Expedicionário Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
/ planejamento@santarosa.rs.gov.br