



Obra
ORÇ 65/2025 Pav. asf. Rua Ângelo Cordenonsi (entre a rua São João e a rua Tarquinio de Oliveira)

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS INICIAIS									2.657,66	1,35 %
1.1	10029	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA	M²	2,88	541,08	95,17	575,93	671,10	274,08	1.658,68	1.932,76	0,98 %
1.2	10013	Próprio	SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO)	m²	1150,65	0,51	0,52	0,11	0,63	598,33	126,57	724,90	0,37 %
2			DRENAGEM									26.751,97	13,59 %
2.1	00000177	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM	ml	260,3	42,11	23,33	28,89	52,22	6.072,79	7.520,07	13.592,86	6,91 %
2.2	2033	Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). MEIO FIO COTATO	M	158,41	59,85	12,13	62,10	74,23	1.921,51	9.837,26	11.758,77	5,97 %
2.3	10017	Próprio	REMOÇÃO DE MEIO-FIO sicro	m	158,41	7,13	8,84	0,00	8,84	1.400,34	0,00	1.400,34	0,71 %
3			PAVIMENTAÇÃO									156.555,58	79,53 %
3.1	10015	Próprio	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE	m²	1150,65	1,70	2,01	0,09	2,10	2.312,80	103,56	2.416,36	1,23 %
3.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	1072,56	0,42	0,03	0,49	0,52	32,17	525,56	557,73	0,28 %
3.3	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	115,27	191,74	3,30	232,52	235,82 (22.99%)	380,39	26.802,58	27.182,97	13,81 %
3.4	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1129,61	0,82	0,00	1,01	1,01	0,00	1.140,90	1.140,90	0,58 %
3.5	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	1072,56	0,42	0,03	0,49	0,52	32,17	525,56	557,73	0,28 %
3.6	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	86,45	191,74	3,30	232,52	235,82 (22.99%)	285,28	20.101,35	20.386,63	10,36 %
3.7	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	847,2	0,82	0,00	1,01	1,01	0,00	855,67	855,67	0,43 %
3.8			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Valores ANP MAIO/2026)									88.518,19	44,97 %
3.8.1	640	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026	KG	965,3	4,25	0,00	5,27	5,27	0,00	5.087,13	5.087,13	2,58 %
3.8.2	00000172	Próprio	CAP 60/85 - ANP COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026	ton	10,49	6.412,48	0,00	7.953,40	7.953,39	0,00	83.431,06	83.431,06	42,38 %
3.9			TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Valores ANP FEVEREIRO/2026)									14.939,40	7,59 %
3.9.1	5914622	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	459,48	2,21	0,00	2,74	2,74	0,00	1.258,97	1.258,97	0,64 %
3.9.2	5914622	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	4992,86	2,21	0,00	2,74	2,74	0,00	13.680,43	13.680,43	6,95 %
4			OBRAS COMPLEMENTARES									1.796,52	0,91 %

Município de Santa Rosa/RS
CPF:

4.1	00000022	Próprio	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	Unidade	3	482,82	253,94	344,90	598,84	761,82	1.034,70	1.796,52	0,91 %
5			SINALIZAÇÃO									5.025,00	2,55 %
5.1	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	27	28,04	1,01	33,76	34,77	27,27	911,52	938,79	0,48 %
5.2	5213420	SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção	m²	1,21	559,53	55,58	638,40	693,98	67,25	772,46	839,71	0,43 %
5.3	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	5	523,51	23,13	626,17	649,30	115,65	3.130,85	3.246,50	1,65 %
6			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA									4.057,81	2,06 %
6.1	P9888	SICRO3	Engenheiro	h	9	164,7132	204,29	0,00	204,29	1.838,64	-0,03	1.838,61	0,93 %
6.2	P9887	SICRO3	Encarregado geral	h	20	71,3097	88,45	0,00	88,44	1.768,90	-0,10	1.768,80	0,90 %
6.3	P9829	SICRO3	Auxiliar técnico	h	12	30,2803	37,56	0,00	37,55	450,67	-0,07	450,60	0,23 %
Totais ->										14.281,91	182.562,63	196.844,54	

Total sem BDI 159.063,43
Total do BDI 37.781,11
Total Geral 196.844,54

Jeanine Bieger
Setor de Engenharia