



Obra
Orça 42/2025 - Pavimentação Rua Affonso Giordani (SICRO)

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)	
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
		SERVIÇOS INICIAIS									2.480,77	1,89 %	
1.1	10029	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA	M²	2,88	541,08	95,17	575,93	671,10	274,09	1.658,67	1.932,76	1,47 %
1.2	10013	Próprio	SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO)	m²	869,87	0,51	0,52	0,11	0,63	452,33	95,68	548,01	0,42 %
2		DRENAGEM										12.961,01	9,86 %
2.1	10014	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO)	ml	205,96	40,12	30,06	19,70	49,76	6.191,16	4.057,40	10.248,56	7,79 %
2.2	00000119	Próprio	Remoção de Meio-fio	m	35,14	4,96	4,52	1,63	6,15	158,83	57,28	216,11	0,16 %
2.3	10018	Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro	m	35,14	57,28	14,95	56,09	71,04	525,34	1.971,00	2.496,34	1,90 %
3		PAVIMENTAÇÃO										40.200,96	30,57 %
3.1	10015	Próprio	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE	m²	869,87	1,70	2,01	0,09	2,10	1.748,44	78,28	1.826,72	1,39 %
3.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	1616,16	0,42	0,03	0,49	0,52	48,48	791,92	840,40	0,64 %
3.3	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	151,98	191,74	3,32	234,49	237,81	504,57	35.637,79	36.142,36	27,49 %
3.4	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1656,53	0,68	0,00	0,84	0,84	0,00	1.391,48	1.391,48	1,06 %
4		MATERIAL ASFÁLTICO										56.763,65	43,17 %
4.1	640	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026	KG	727,27	4,25	0,00	5,27	5,27	0,00	3.832,71	3.832,71	2,91 %
4.2	638	Próprio	CAP 50/70 - ANP COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026	TON	7,9	5.402,02	0,00	6.700,13	6.700,12	0,00	52.930,94	52.930,94	40,25 %
5		TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS										11.184,62	8,51 %
5.1	5914622	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	4081,98	2,21	0,00	2,74	2,74	0,00	11.184,62	11.184,62	8,51 %
6		OBRAS COMPLEMENTARES										2.395,36	1,82 %
6.1	00000022	Próprio	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	Unida de	4	482,82	253,94	344,90	598,84	1.015,76	1.379,60	2.395,36	1,82 %
7		SINALIZAÇÃO										3.101,71	2,36 %

7.1	5213420	SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção	m²	0,9	559,53	55,58	638,40	693,98	50,02	574,56	624,58	0,47 %
7.2	00000030	Próprio	POSTE METÁLICO	Unida de m²	4	354,23	11,31	428,04	439,35	45,24	1.712,16	1.757,40	1,34 %
7.3	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	20,7	28,04	1,01	33,76	34,77	20,91	698,82	719,73	0,55 %
8			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA									2.405,10	1,83 %
8.1	P9888	SICRO3	Engenheiro	h	7	164,7132	204,29	0,00	204,29	1.430,03	0,00	1.430,03	1,09 %
8.2	P9874	SICRO3	Encarregado de pavimentação	h	11	46,7068	57,93	0,00	57,93	637,12	0,00	637,12	0,48 %
8.3	P9829	SICRO3	Auxiliar técnico	h	9	30,2803	37,56	0,00	37,55	337,95	0,00	337,95	0,26 %

Totais -> 11.035,18 120.458,00 131.493,18

Total sem BDI 106.036,17
Total do BDI 25.457,01
Total Geral 131.493,18