



Obra
Orça 34/2025 - Pavimentação Rua Antônio Scalco (SICRO)

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)	
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
			SERVIÇOS INICIAIS								2.716,62	1,35 %	
1.1	10029	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA	M²	2,88	541,08	95,17	575,93	671,10	274,09	1.658,67	1.932,76	0,96 %
1.2	10013	Próprio	SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO)	m²	1244,23	0,51	0,52	0,11	0,63	647,00	136,86	783,86	0,39 %
2			REMEMDO PROFUNDO								9.254,86	4,60 %	
2.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	80	1,85	0,04	2,25	2,29	3,20	180,00	183,20	0,09 %
2.2	4011279	SICRO3	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	16	199,52	0,68	244,70	245,38	10,88	3.915,20	3.926,08	1,95 %
2.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	80,96	0,68	0,00	0,84	0,84	0,00	68,00	68,00	0,03 %
2.4	4011276	SICRO3	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	16	240,05	0,88	294,35	295,23	14,08	4.709,60	4.723,68	2,35 %
2.5	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	89,5	0,68	0,00	0,84	0,84	0,00	75,18	75,18	0,04 %
2.6	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	32	7,03	1,12	7,59	8,71	35,84	242,88	278,72	0,14 %
3			DRENAGEM								18.381,37	9,14 %	
3.1	10014	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO)	ml	256,92	40,12	30,06	19,70	49,76	7.723,02	5.061,31	12.784,33	6,36 %
3.2	00000119	Próprio	Remoção de Meio-fio	m	72,51	4,96	4,52	1,63	6,15	327,75	118,18	445,93	0,22 %
3.3	10018	Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro	m	72,51	57,28	14,95	56,09	71,04	1.084,02	4.067,09	5.151,11	2,56 %
4			PAVIMENTAÇÃO								56.015,64	27,85 %	
4.1	10015	Próprio	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE	m²	1244,23	1,70	2,01	0,09	2,10	2.500,90	111,98	2.612,88	1,30 %
4.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	2334,31	0,42	0,03	0,49	0,52	70,03	1.143,81	1.213,84	0,60 %
4.3	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	219,51	191,74	3,30	232,52	235,82	724,38	51.040,46	51.764,84	25,74 %
4.4	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	504,86	0,68	0,00	0,84	0,84	0,00	424,08	424,08	0,21 %
5			MATERIAL ASFÁLTICO								81.290,64	40,42 %	

5.1	640	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026	KG	1050,44	4,25	0,00	5,23	5,22	0,00	5.483,29	5.483,29	2,73 %
5.2	638	Próprio	CAP 50/70 - ANP COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026	TON	11,41	5.402,02	0,00	6.643,94	6.643,94	0,00	75.807,35	75.807,35	37,69 %
6			TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS									15.977,69	7,94 %
6.1	5914622	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	5895,83	2,21	0,00	2,71	2,71	0,00	15.977,69	15.977,69	7,94 %
7			OBRAS COMPLEMENTARES									7.933,86	3,94 %
7.1	00000022	Próprio	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	Unida de un	6	482,82	253,94	344,90	598,84	1.523,64	2.069,40	3.593,04	1,79 %
7.2	CP 07 - IY	Próprio	NIVELAMENTO TAMPA DA CORSAN	Unida de un	3	166,13	0,00	206,05	206,05	0,00	618,15	618,15	0,31 %
7.3	CP 07 - IX	Próprio	NIVELAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE COM GRELHA DE FERRO	UN	3	1.000,48	93,36	1.147,53	1.240,89	280,08	3.442,59	3.722,67	1,85 %
8			SINALIZAÇÃO									6.135,42	3,05 %
8.1	5213420	SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção	m²	1,95	559,53	55,58	638,40	693,98	108,38	1.244,88	1.353,26	0,67 %
8.2	00000030	Próprio	POSTE METÁLICO	Unida de m²	8	354,23	11,31	428,04	439,35	90,48	3.424,32	3.514,80	1,75 %
8.3	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	36,45	28,04	1,01	33,76	34,77	36,81	1.230,55	1.267,36	0,63 %
9			ADMINISTRAÇÃO LOCAL									3.420,22	1,70 %
9.1	P9888	SICRO3	Engenheiro	h	10	164,7132	204,29	0,00	204,29	2.042,90	0,00	2.042,90	1,02 %
9.2	P9874	SICRO3	Encarregado de pavimentação	h	16	46,7068	57,93	0,00	57,93	926,72	0,00	926,72	0,46 %
9.3	P9829	SICRO3	Auxiliar técnico	h	12	30,2803	37,56	0,00	37,55	450,60	0,00	450,60	0,22 %

Totais -> 15.454,58 185.671,74 201.126,32

Total sem BDI 163.295,80
Total do BDI 37.830,52
Total Geral 201.126,32

Setor de Engenharia