



Obra
Orça 35/2025 - Pavimentação Rua PIAUÍ (SICRO)

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)	
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
		SERVIÇOS INICIAIS									2.397,40	1,97 %	
1.1	10029	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA	M²	2,88	536,62	89,67	575,89	665,56	258,25	1.658,56	1.916,81	1,58 %
1.2	10013	Próprio	SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO)	m²	814,56	0,48	0,49	0,10	0,59	399,13	81,46	480,59	0,40 %
2		DRENAGEM									10.591,66	8,71 %	
2.1	10014	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO)	ml	181,2	38,68	28,28	19,69	47,97	5.124,34	3.567,82	8.692,16	7,15 %
2.2	00000119	Próprio	Remoção de Meio-fio	m	25	4,69	4,19	1,62	5,81	104,75	40,50	145,25	0,12 %
2.3	10018	Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro	m	25	56,58	14,06	56,11	70,17	351,50	1.402,75	1.754,25	1,44 %
3		PAVIMENTAÇÃO									36.313,09	29,86 %	
3.1	10015	Próprio	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE	m²	814,56	1,61	1,89	0,10	1,99	1.539,52	81,45	1.620,97	1,33 %
3.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	1520,4	0,41	0,03	0,47	0,50	45,61	714,59	760,20	0,63 %
3.3	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	142,97	191,34	3,11	232,21	235,32	444,64	33.199,06	33.643,70	27,67 %
3.4	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	343,13	0,68	0,00	0,84	0,84	0,00	288,22	288,22	0,24 %
4		OBRAS COMPLEMENTARES									3.759,98	3,09 %	
4.1	00000022	Próprio	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	Unida de un	4	467,63	235,08	344,92	580,00	940,32	1.379,68	2.320,00	1,91 %
4.2	CP 07 - IY	Próprio	NIVELAMENTO TAMPA DA CORSAN		1	166,13	0,00	206,05	206,05	0,00	206,05	206,05	0,17 %
4.3	CP 07 - IX	Próprio	NIVELAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE COM GRELHA DE FERRO	UN	1	994,87	86,42	1.147,51	1.233,93	86,42	1.147,51	1.233,93	1,01 %
5		SINALIZAÇÃO									3.218,51	2,65 %	
5.1	5213420	SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção	m²	0,9	556,75	52,29	638,24	690,53	47,06	574,41	621,47	0,51 %
5.2	00000030	Próprio	POSTE METÁLICO	Unida de m²	4	353,56	10,47	428,05	438,52	41,88	1.712,20	1.754,08	1,44 %
5.3	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm		24,3	27,97	0,94	33,75	34,69	22,84	820,12	842,96	0,69 %
6		MATERIAL ASFÁLTICO									52.935,88	43,54 %	

6.1	640	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026	KG	684,18	4,25	0,00	5,23	5,22	0,00	3.571,41	3.571,41	2,94 %
6.2	638	Próprio	CAP 50/70 - ANP COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026	TON	7,43	5.402,02	0,00	6.643,94	6.643,94	0,00	49.364,47	49.364,47	40,60 %
7			TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS									10.368,27	8,53 %
7.1	5914622	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	3840,1	2,20	0,00	2,70	2,70	0,00	10.368,27	10.368,27	8,53 %
8			ADMINISTRAÇÃO LOCAL									2.009,03	1,65 %
8.1	P9888	SICRO3	Engenheiro	h	6	152,2557	188,84	0,00	188,84	1.132,98	0,00	1.132,98	0,93 %
8.2	P9874	SICRO3	Encarregado de pavimentação	h	11	43,5301	53,99	0,00	53,99	593,89	0,00	593,89	0,49 %
8.3	P9829	SICRO3	Auxiliar técnico	h	8	28,4466	35,28	0,00	35,28	282,16	0,00	282,16	0,23 %

Totais -> 9.406,26 112.187,56 121.593,82

Total sem BDI 98.740,32
Total do BDI 22.853,50
Total Geral 121.593,82