



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANALISE TÉCNICA

Processo de dispensa de licença, para a obra de pavimentação com pedras irregulares em três trechos da Rua Benvindo Rota Giordani **TRECHO 01** ENTRE A RUA WILSON PEDRO SEGER E O LOTEAMENTO BOM JESUS, **TRECHO 02** ENTRE O LOTEAMENTO BOM JESUS E A RUA ESTANISLAU KWIATKOWSKI E **TRECHO 03** ENTRE A RUA ARNALDO SCALCO E A TRAVESSA INDUSTRIAL, apresentamos algumas informações que são pertinentes ao processo:

- Quanto a necessidade de intervenção em vegetação, informo que haverá intervenções. Será feito a limpeza/decapagem da vegetação rasteira (gramíneas no bordo) para a regularização da pista nos três trechos. Será feito a retirada de aproximadamente 125 árvores no trecho 01, 11 árvores no trecho 02 e 09 árvores no trecho 03 para realizar o alinhamento da rua.
- Os materiais utilizados em obra serão provenientes de jazida licenciada;
- Os resíduos sólidos da obra serão destinados em local licenciado;
- Quanto ao lançamento das águas Pluviais, informamos que no trecho 01 e no trecho 03 as águas escovam por valas e em partes por tubulação incompleta no projeto está previsto a implantação de uma nova rede de drenagem adequada para o local com tubulações, caixas, bocas e dissipador. No trecho 02 não existe drenagem, será realizado uma rede de drenagem adequada com tubulação e caixas novas.
- Será realizado escavações para realizar o alargamento do greide definido no trecho 01 e no trecho 02. Esse material escavado será ocupado na própria obra nos locais da pista onde irá ser necessário fazer aterro e o material excedente será destinado em local licenciado.
- A responsabilidade dos serviços de proteção, conservação, restauração e manutenção da rede de drenagem que já existem são do município de Santa Rosa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana.

Santa Rosa RS, 07 de janeiro de 2026.