



Obra
Orça 20/2026 - Pavimentação asfáltica Rua dos Rouxinóis (SICRO)

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande
do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS INICIAIS									2.563,65	1,14 %
1.1	10029	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA	M²	2,88	541,12	95,46	575,69	671,15	274,92	1.657,99	1.932,91	0,86 %
1.2	10013	Próprio	SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO)	m²	1001,19	0,51	0,52	0,11	0,63	520,61	110,13	630,74	0,28 %
2			DRENAGEM									80.374,39	35,86 %
2.1	10018	Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro	m	42,91	57,33	15,00	56,10	71,10	643,65	2.407,25	3.050,90	1,36 %
2.2	10014	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO)	ml	232,67	40,36	30,18	19,87	50,05	7.021,98	4.623,15	11.645,13	5,20 %
2.3	2003869	SICRO3	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação	m	115	245,09	10,80	293,18	303,98	1.242,00	33.715,70	34.957,70	15,60 %
2.4	M2163	SICRO3	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	10	156,7896	0,00	194,47	194,46	0,00	1.944,60	1.944,60	0,87 %
2.5	00000027	Próprio	CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO	Unida de m³	5	2.060,84	721,65	1.834,40	2.556,05	3.608,25	9.172,00	12.780,25	5,70 %
2.6	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	171,6	7,75	1,13	8,48	9,61	193,90	1.455,17	1.649,07	0,74 %
2.7	4815671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	78,75	20,34	18,96	6,26	25,22	1.493,10	492,97	1.986,07	0,89 %
2.8	4011276	SICRO3	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	40,95	234,84	0,88	287,94	288,82 (22.99%)	36,03	11.791,14	11.827,17	5,28 %
2.9	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	567,67	0,76	0,00	0,94	0,94	0,00	533,60	533,60	0,24 %
3			PAVIMENTAÇÃO									128.083,69	57,14 %
3.1	10015	Próprio	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE	m²	1001,19	1,71	2,01	0,11	2,12	2.012,39	110,13	2.122,52	0,95 %
3.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	1862,77	0,43	0,03	0,50	0,53	55,88	931,38	987,26	0,44 %
3.3	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	175,16	208,32	3,30	252,91	256,21 (22.99%)	578,02	44.299,72	44.877,74	20,02 %
3.4	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	998,44	0,76	0,00	0,94	0,94	0,00	938,53	938,53	0,42 %

