



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANALISE TÉCNICA

Processo de dispensa de licença, para a obra de pavimentação asfáltica e sinalização em diversas ruas do centro, apresentamos algumas informações que são pertinentes ao processo:

- Quanto à necessidade de intervenção em vegetação, informo que haverá intervenções; será realizada a remoção de 5 árvores localizadas na Rua Santa Rosa (escadaria). A escadaria será retirada para permitir a abertura da via e a interligação da Rua São Francisco com a Rua Santa Rosa;
- Será realizada a melhoria da rede de drenagem na Rua Santa Rosa, especificamente na área da escadaria. Atualmente, a drenagem encontra-se desativada, com a caixa concretada que descarrega as águas diretamente sobre a pista. A intervenção prevista permitirá a conexão dessa estrutura à tubulação existente, assegurando o adequado escoamento das águas pluviais e maior eficiência no sistema de drenagem;
- Na Rotatória Colombo, será realizada intervenção para ampliação, adotando o formato de “amendoim”;
- Haverá remoção de vegetação nos canteiros centrais em pontos da Avenida Rio Branco e da Avenida Santa Cruz, sendo substituída por leivas e Moreias Brancas;
- Na nova rotatória, será implantado paisagismo com o plantio de Acer, Azaleias e Moreias Brancas, conforme projeto;
- No entroncamento da Rua Santa Rosa com a Rua Santo Dumont, será feita a limpeza e adequação do canteiro central, com o plantio de Moreias Brancas, mantendo-se a árvore existente;
- Na rotatória do Hospital Dom Bosco será implantado paisagismo novo incluindo Acer, Lavandas, Azulzinhas e leiva nova;
- Os materiais utilizados na obra serão provenientes de jazida licenciada;
- Os resíduos sólidos gerados serão destinados a local licenciado;
- Será realizada a pavimentação asfáltica apenas nos pontos de intervenção conforme projeto e a sinalização viária em todas as vias contempladas pelo projeto.

Santa Rosa RS, 8 dezembro de 2025.